

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH
Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 307
na odcinku Porażyn - Porażyn Tartak od km 41+630 do km 42+720

Lp.	Podstawa wyceny	Pozycja Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Nazwa jedn.	Ilość jednostek	Cena jedn. (PLN)	Wartość (PLN)
1	2	3	4	5	7	6	8
1			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1		D-01.01.01	Roboty pomiarowe - odtworzenie trasy i punktów pomiarowych	km	1,09		
2		D-01.02.04	Rozbiórka elementów dróg wraz z wywozem: - rozebranie słupków prowadzących U-1a - rozebranie słupków do znaków - rozebranie tablic znaków drogowych - rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych 1,0 x 0,75 m	szt. szt. szt. m2	42 17 17 100		
3	KNR AT-03 0102-01	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni bitumicznej na średnią głębokość do: - 6 cm (jezdni)	m2	6 649,00		
2			KRAWĘŻNIKI				
4	KNR 231 0402-04 + KNR 231 0403-05	D-08.01.01	Ustawienie oporników betonowych z wykonaniem rowka: - 12x25 cm na podsypce cementowo - piaskowej grubości 5 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 (0,075 m3/mb)	metr	390		
3			ZJAZDY Z BETONU ASFALTOWEGO				
5	KNR 231 0101-01/02	D-04.01.01	Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz odwozem - pod zjazdy o głębokości do 35 cm	m2	184,00		
6	KNR 231 0113-01/05	D-04.05.01	Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem C _{1,5/2,0} : - warstwa o grubości 15 cm	m2	184,00		
7	KNR 231 0109-03/04	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, frakcja 0-31,5 mm - warstwa o grubości 15 cm	m2	184,00		
4			NAWIERZCHNIE				
8	KNR 231 01088-02	D-05.03.05	Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-bitumicznymi wytwarzanymi i wbudowywanymi na gorąco wraz z oczyszczeniem i skropieniem emulsją asfaltową: - warstwa wyrównawcza z AC 16 W 35/50	Mg	5		
9	KNR AT-03 0202-02	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,4 kg/m2	m2	6 833,0		
10	KNR AT-03 0203-01	D-05.03.26b	Wzmocnienie nawierzchni geosiatką do zbrojenia nawierzchni asfaltowych: - siatką zbrojeniową z włókien szklanych i węglowych przesączaną asfaltem o wytrzymałości na rozciąganie w szersz ≥ 200 kN/m i wzdłuż ≥ 120 kN/m	m2	6 649,0		
11	KNR 231 0310-01	D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanki mineralno-bitumicznych wytwarzanych i wbudowywanych na - warstwa wiążąca z AC 16 W 35/50, gr. 4 cm - jezdnia + zjazdy	m2	6 833,0		
12	KNR AT-03 0202-02	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 wraz z zabezpieczeniem powierzchni roztworem mleka wapiennego w ilości 250 g/m ² ± 20 g	m2	6 833,0		
13	Z 0316 07	D-05.03.13	Nawierzchnie z mieszanki mineralno-bitumicznych wytwarzanych i wbudowywanych na gorąco: - w-wa ścieralna z SMA 11 PMB 45/80-55, gr. 4 cm - jezdnia	m2	6 649,0		
14	Z 0316 07	D-05.03.13a	- w-wa ścieralna z AC11S 50/70, gr. 4 cm - zjazdy	m2	184		
5			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
15	KNR 231 1402-02	D-06.03.01	Plantowanie powierzchni poboczy gruntowych poprzez ścięcie i uzupełnienie w miejscu do 10 cm (szer. 1,0 m)	m2	2 148		
16	kalk.własna		Umocnienie poboczy gruntowych destruktem bitumicznym gr. 15 cm z wyrównaniem koryta i odwiezieniem gruntu oraz transportem destruktu, skropieniem emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m2 i miałowaniem grysem 4/6,3 mm w ilości 10 dm ³ /m ² (szer. 0,75 cm)	m2	1 611		
17		D-06.04.01	Oczyszczenie rowu z namułu z wyprofilowaniem skarp rowu wraz z odwozem gruntu przy średniej grubości 30 cm	metr	900		
5			OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
18	KNR 231 0706-03	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni: - cienkowarstwowe, białe (P-1e, P-3a, P-4, P-6, P-7d, P-12)	m2	528,0		
19		D-07.02.01	Oznakowanie pionowe stałe: - słupki do znaków drogowych z rur stalowych fi 60 mm z uchwytem dwustronnym do znaków UJ-3	szt.	17,0		
20			- tablice znaków pionowych, typ S, folia II (U-3a, U-3b)	szt.	34,0		
21		D-07.02.02	Montaż słupków prowadzących U-1a z elementami typu "wilcze oczy"	szt.	42,0		
22			RAZEM poz. 1 - 21	*	*	*	
23			Roboty nieprzewidziane - 5% poz. 22				
24			RAZEM netto:				
25			Podatek VAT - 23% poz. 24	*	*	*	
26			OGÓŁEM - suma poz. 24 i 25	*	*	*	