

Numer	Nr spec.	Podstawa	Opis	Jedn.	Ilość	Krotn.
		<b>Kosztorys</b>	<b>PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI PROJEKTU TYPOWEGO</b>			
<b>1</b>		<b>Element</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE - WYKOPIY</b>			
1.1	ST-01.01	KNR 201/206/1	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku	m3	57,83	1
1.2	ST-01.01	KNR 201/214/7	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte	m3	57,83	10
1.3	ST-01.02	KNR 202/1101/7 (4)	Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek	m3	38,954	1
2		<b>Element</b>	<b>KONSTRUKCJE ŻELBETOWE IZOLACJE, FUNDAMENTY - STAN "0"</b>			
2.1	ST-01.03	KNR 202/1101/1 (4)	Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton C8/10 podawany	m3	5,15	1
2.2	ST-01.09	KNR 202/609/3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styrodurów XPS gr. 5 cm,	m2	5,15	1
2.3	ST-01.09	KNR 202/609/4	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styrodurów XPS gr. 5 cm,	m2	5,152	1
2.4	ST-01.09	KNR 202/609/10	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych XPS gr. 5 cm,	m2	14,9	1
2.5	ST-01.07	KNR 202/607/1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubełkowej, bez	m2	14,9	1
2.6	ST-01.07	KNR 202/607/1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej	m2	51,52	1
2.7	ST-01.04	KNR 202/205/1 (2)	Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, beton podawany pompą, beton	m3	9,152	1
2.8	ST-01.05	KNR 202/290/1 (1)	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli,	t	0,041	1
2.9	ST-01.05	KNR 202/290/1 (2)	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli,	t	0,939	1
<b>3</b>		<b>Element</b>	<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>			
3.1	ST-01.08	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż ścian z drewna klejonego gr. 10 cm w technologii HBE	m2	129,518	1
3.2	ST-01.08	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż stropu z drewna klejonego gr. 10 cm w technologii	m2	45,76	1
3.3	ST-01.07	KNR 912/203/3 (1)	Mocowanie folii paroizolacyjnej lub wiatroizolacyjnej	m2	45,76	1
3.4	ST-01.09	KNR 202/613/3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 20 cm,	m2	45,76	1
3.5	ST-01.09	KNR 202/609/3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr.10 cm,	m2	41,913	1
3.6	ST-01.07	KNR 202/607/1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej	m2	41,913	1
3.7	ST-01.06	KNR 202/1102/2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości	m2	41,913	1
3.8	ST-01.06	KNR 202/1102/3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za	m2	41,913	4
<b>4</b>	<b>ST-01.10</b>	<b>Element</b>	<b>DACH KONSTRUKCJA, POKRYCIE, ELEMENTY DACHU</b>			
4.1	ST-01.10	KNR 202/406/2	Murlaty, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2	m3	0,447	1
4.2	ST-01.10	KNR 202/408/1	Miecze i zastrzały, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2	m3	0,028	1
4.3	ST-01.10	KNR 202/408/3	Krokwie zwykłe o długości do 4.5-m, przekrój poprzeczny drewna do	m3	1,746	1
4.4	ST-01.10	KNR 202/408/7	Krokwie narożne i koszarowe, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2	m3	0,067	1
4.5	ST-01.10	KNR 202/408/2	Kleszcze, przekrój poprzeczny drewna do 180-cm2	m3	0,381	1
4.6	ST-01.10	KNR 202/409/6	Wiatrownice, przekrój poprzeczny drewna do 180-cm2	m3	0,194	1
4.7	ST-01.11	KNR 15/517/1	Pokrycie dachów nieodeskowanych blachodachówką z przykręceniem	m2	90,84	1
4.8	ST-01.09	KNR 202/613/6	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr.20 cm,	m2	90,84	1
4.9	ST-01.10	KNR 15/517/2	Pokrycie dachów nieodeskowanych blachodachówką z przykręceniem	m2	90,84	1
4.10	ST-01.11	KNR 15/519/2 (1)	Pokrycie dachów blachodachówką powlekana w arkuszach, blacha	m2	90,84	1
4.11	ST-01.11	KNR 15/521/1	Ułożenie gąsiorów z blachy tłocznej powlekanej na dachach krytych	mb	12,2	1
4.12	ST-01.04	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż czapki kominowej z betonu wibroprasowanego	szt	1	1
4.13	ST-01.15	KNR 2/904/1	Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm ścian (kominy)	m2	0,448	1
4.14	ST-01.12	KNR 202/541/1	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do	m2	5,234	1
4.15	ST-01.12	KNR 202/541/2	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu	m2	9,876	1
4.16	ST-01.10	KNR 2/1108/1	Boazerie, ruszt drewniany	m2	22,96	1
4.17	ST-01.10	KNR 2/1108/2	Boazerie, b. z listew szerokości do 12-cm	m2	22,96	1
4.18	ST-01.10	KNR 2/1108/5	Boazerie, lakierowanie 2-krotne	m2	22,96	1
4.19	ST-01.12	KNR 15/528/2	Rynny dachowe z blachy powlekanej, Fi-110	m	17,67	1
4.20	ST-01.12	KNR 15/529/2	Rury spustowe z blachy powlekanej, Fi-7,0 i 7,5-cm	m	12,6	1
<b>5</b>		<b>Element</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>			
5.1	ST-01.13	KNR 202/2006/1 (2)	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach, płyty	m2	90,82	1
5.2	ST-01.13	KNR 202/2006/4 (2)	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na stropach, płyty	m2	39,6	1
5.3	ST-01.14	KNR 14/2010/7 (2)	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na	m2	2	1
5.4	ST-01.18	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż wyłazu 60x40cm na strych z drabiną	kpl	1	1
5.5	ST-01.18	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych pełnych 90x200 wraz z	kpl	3	1
5.6	ST-01.15	DC 20/201/1	Izolacja przeciwwilgociowa wewnętrzna powłokowa preparatem	m2	23,368	1
5.7	ST-01.15	DC 20/201/2	Izolacja przeciwwilgociowa wewnętrzna powłokowa preparatem	m2	23,368	1
5.8	ST-01.15	DC 20/201/3	Izolacja przeciwwilgociowa wewnętrzna powłokowa preparatem,	m	10,4	1
5.9	ST-01.15	DC 20/202/1	Izolacja przeciwwilgociowa wewnętrzna powłokowa preparatem	m2	5,6	1
5.10	ST-01.15	DC 20/202/2	Izolacja przeciwwilgociowa wewnętrzna powłokowa preparatem	m2	5,6	1
5.11	ST-01.15	DC 20/202/3	Izolacja wewnętrzna powłokowa preparatem, wklejenie taśmy narożnej	m	9,5	1
5.12	ST-01.15	DC 20/312/3	Posadzki z płytek ceramicznych na gotowym podłożu - płytki gresowe,	m2	7,913	1
5.13	ST-01.15	DC 20/318/2	Cokoły z płytek ceramicznych nienasiąkliwych - montaż na ścianach	m	3,35	1
5.14	ST-01.15	DC 20/302/2	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na gotowym podłożu - płytki	m2	20,99	1
5.15	ST-01.21	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż wewnętrznych parapetów z konglomeratu szer. 15	m	6,6	1
5.16	ST-01.16	KNR 202/1505/5	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych	m2	130,42	1
5.17	ST-01.19	KNR 2/1205/9	Posadzka z paneli podłogowych	m2	34	1
<b>6</b>		<b>Element</b>	<b>ELEWACJA</b>			
6.1	ST-01.17	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż okien drewnianych szklonych zestawami	szt	2	1
6.2	ST-01.17	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż okien drewnianych szklonych zestawami	szt	1	1
6.3	ST-01.17	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż okien drewnianych szklonych zestawami	szt	2	1
6.4	ST-01.17	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż okien drewnianych szklonych zestawami	szt	1	1
6.5	ST-01.21	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż zewnętrznych parapetów kamiennych szer.20 cm	m	6,6	1
6.6	ST-01.18	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych antywłamaniowych wraz z	kpl	1	1
6.7	ST-01.07	KNR 912/204/3 (1)	Mocowanie folii paroizolacyjnej lub wiatroizolacyjnej	m2	107,25	1
6.8	ST-01.20	KNR 28/2626/4 (1)	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr. 20 cm	m2	98,793	1

6.9	ST-01.20	KNR 28/2626/6 (1)	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr.3 cm metodą	m2	8,46	1
6.10	ST-01.20	KNR 28/2621/8	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką,	mb	42,3	1
6.12	ST-01.20	KNR 28/2625/7	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przyklejenie	m2	8,46	1
6.13	ST-01.15	KNKRB 2/904/1	Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm ścian ( cokolik	m2	5,96	1
7		Element	WYPOSAŻENIE			
7.1		Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż szafki pod umywalkę	szt	1	1
7.2		Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż szafki z blatem pod zlewozmywak	kpl	1	1
7.3		Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż szafek wiszących nad blatem	kpl	1	1
8		Element	ZAGOSPODAROWANIE TERENU			
8.1	ST-01.22	KNR 231/101/1	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników,	m2	225,84	1
8.2	ST-01.22	KNR 231/101/2	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników,	m2	33,78	2,4
8.3	ST-01.22	KNR 231/101/2	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników,	m2	192,07	6,4
8.4	ST-01.22	KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m2	225,84	1
8.5	ST-01.23	KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń 0/63, warstwa dolna, grubość warstwy	m2	225,84	1
8.6	ST-01.23	KNR 231/114/6	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń 0/63, warstwa dolna, dodatek za każdy	m2	192,07	5
8.7	ST-01.23	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń 0/31,5 warstwa górna, grubość warstwy	m2	33,78	1
8.8	ST-01.23	KNR 231/204/6	Nawierzchnie z tłuczni kamiennego 0/31,5 warstwa górna z tłuczni,	m2	192,07	12
8.9	ST-01.24	KNR 231/402/4	Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem, beton C12/15	m3	6,36	1
8.10	ST-01.25	KNR 231/407/4	Obrzeża betonowe, 30x8-cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem	m	28,17	1
	ST-01.24	KNR 231/403/3	Krawężniki betonowe, wystające 15x30-cm na podsypce cementowo-	m	79,52	1
8.13	ST-01.26	KNR 231/9903/1	Zeszyt 5 1994r. Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6-cm,	m2	33,78	1
8.14	ST-01.26	KNR 231/9902/1	Zeszyt 5 1994r. Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej betonowej	m2	192,07	1
8.17	ST-01.27	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż systemowego ogrodzenia z paneli 3D ocynkowane	m	28,99	1
	ST-01.27	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż systemowej bramy dwuskrzydłowej z furtką	kpl	1	1
8.18	ST-01.28	KNR 221/101/4	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie	m3	10,85	1
8.19	ST-01.28	KNR 221/101/5	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie	m3	10,85	10
8.20	ST-01.28	KNR 221/206/1	Orka mechaniczna pługiem przyczepnym, głębokość orania 18-20-cm,	ha	0,04	1
8.21	ST-01.28	KNR 221/213/1 (1)	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej, teren płaski,	ha	0,04	1
8.22	ST-01.28	KNR 221/211/1	Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej, teren płaski,	ha	0,04	1
8.23	ST-01.28	KNR 221/403/1	Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie płaskim przy	ha	0,04	1