



ELEWACJA POŁUDNIOWA



LEGENDA

ŚCIANY	ŚCIANA TYNK - KOLOR BIAŁY
	COKÓŁ - TYNK MOZAIKOWY KOLOR CIEMNO BRĄZOWY NCS 7020-Y60R
	ŚCIANA SZALÓWKA ŚWIERKOWA - BEJCA TEAK
	OBROBKI OKIEN SZALÓWKA ŚWIERKOWA - BEJCA CIEMNO BRĄZOWA (np. PALISANDER)
BALUSTRADY, OBROBKI, ORYNOWANIE	ORYNOWANIE - BLACHA POWLEKANA, KOLOR CIEMNOBRĄZOWY RAL8016
	BALUSTRADY ISTNIEJĄCE, MALOWANE NA KOLOR CIEMNOBRĄZOWY RAL8016
	BALUSTRADY PROJEKTOWANE STALOWE, KOLOR CIEMNOBRĄZOWY RAL 8016
	OBROBKI BLACHARSKIE, PARAPETY, BLACHA STALOWA KOLOR CIEMNO BRĄZOWY RAL 8016

DACHY

	POKRYCIE - BLACHA TRAPEZOWA, KOLOR CIEMNOBRĄZOWY RAL8016
	KOMINY MUROWANE, TYNK KOLOR CIEMNO BRĄZOWY NCS7020-Y60R
	ZADASZENIE WIÓR OSIKOWY - KOLOR NATURALNY, KONSTRUKCJA DREWNIANA, BEJCOWANA KOLOR CIEMNO BRĄZOWY (np. PALISANDER)
	ZADASZENIE ZEŚCIGA DO PIWNIICY - POLIWEGLAN KOMOROWY, DYMIONY, BRĄZOWY, KONSTRUKCJA STALOWA, MALOWANA KOLOR BRĄZOWY RAL8016
	ZADASZENIE WEJŚCIE DO CZ.B - POLIWEGLAN KOMOROWY, DYMIONY, BRĄZOWY, KONSTRUKCJA DREWNIANA, BEJCOWANA KOLOR CIEMNO BRĄZOWY (np. PALISANDER)
STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA	STOLARKA OKIENNA PCV KOLOR CIEMNOBRĄZOWY RAL 8016
	STOLARKA DRZWIOWA ALUMINIOWA KOLOR CIEMNOBRĄZOWY RAL 8016, DREWNIANA - TEAK
SCHODY ZEWNĘTRZNE, POCHYLENIE	PLYTKI GRANITOWE, 3 I 5cm, PŁOMIENIOWANE, KOLOR SZARY

UWAGI

- PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM I NIE MOŻE BYĆ REPRODUKOWANY W DOWOLNY SPOSÓB BEZ ZGODY AUTORA.
- NINIEJSZY PROJEKT WYKONAWCZY OPRACOWANY ZOSTAŁ NA PODSTAWIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I NIE STANOWI PODSTAWY DO UZYSKIWANIA OPINI, POZWOLEŃ I UZGODNIEŃ.
- WYKONAWCA POWINIEN WYKONNYĆ ROBOTY ZGODNIE ZE WSZYSTKIMI OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI I PRZEPISAMI BUDOWLANYMI, PROJEKTAMI (RYSUNKAMI, OPISAMI) ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.
- WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE SPRAWDZIĆ W NATURZE. NIEŚCISŁOŚCI KONSULTOWAĆ Z AUTOREM PROJEKTU.
- WSZYSTKIE PRZEPUSTY, PRZEBIECIA, PRZEJŚCIA PRZEBIJAJĄCE IZOLACJE PRZECIWWODNA I PRZECIWWILGOCIOWA NALEŻY DOKŁADNIE USZCZELNIĆ ZGODNIE ZE STOSOWANYM SYSTEMEM.
- WSZELKIE PRACE ZIEMNE NALEŻY WYKONNYĆ Z ZACHOWANIEM SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI WOBEC ISTNIEJĄCYCH INSTALACJI PODZIEMNYCH, A TAKŻE WSZELKICH INSTALACJI NIEZIDENTYFIKOWANYCH.
- NALEŻY STOSOWAĆ WYROBY BUDOWLANE DOPUSZCZONE DO OBROTU I PÓWSZEGHNEGO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE.

tytuł	PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU BIAŁOWIESKIEGO OŚRODKA KULTURY
adres inwestycji	ul. Sportowa 1 17-230 Białowieża
inwestor	Urząd Gminy w Białowieży ul. Sportowa 1 17-230 Białowieża
tytuł rysunku	ELEWACJA POŁUDNIOWA
BRANŻA	PODPIS
architektura	mgr inż. arch. Barbara Kokoszkiewicz BL-PdOKK/22/2004
architektura współpraca	mgr inż. arch. Marta Czerwińska