
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233251-3 Wymiana nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI: Remont nawierzchni syntetycznej boiska na Orliku w Legionowie

ADRES INWESTYCJI: Legionowo, ul. Parkowa 27

NAZWA INWESTORA: Gmina Miejska Legionowo

ADRES INWESTORA: ul. marsz. J. Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. arch. krajobrazu Katarzyna Fidura

DATA OPRACOWANIA:

2023-02-20

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Remont nawierzchni boiska			
1 d.1	KNR 2-31 0803-01 0803-02	Rozebranie wierzchniej warstwy nawierzchni boiska o grubości 5,1 cm (analogia)	m2		
		1499	m2	1 499,000	
				RAZEM	1 499,000
2 d.1	kalk. własna	Wywóz i utylizacja odpadów z rozbiórki nawierzchni sportowej z ew. częścią podbudowy	m3		
		1499 * 0,0515	m3	77,199	
				RAZEM	77,199
3 d.1	KNR 2-31 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy	m2		
		1499	m2	1 499,000	
				RAZEM	1 499,000
4 d.1	kalk. własna	Wykonanie elastycznej nośnej warstwy podkładowej grubości nie mniej niż 35 mm	m2		
		1499	m2	1 499,000	
				RAZEM	1 499,000
5 d.1	kalk. własna	Wykonanie bezspoinowej warstwy użytkowej, gumowo-poliuretanowej grubości nie mniej niż 16 mm, z czego wierzchnia warstwa 8 mm z pierwotnego EPDM z uwzględnieniem kolorystyki pól do gry dla każdego boiska	m2		
		1499	m2	1 499,000	
				RAZEM	1 499,000
6 d.1	KNR 2-31 0706-06	Analogia: malowanie liniowania boisk farbami w uzgodnionej kolorystyce	m2		
		210	m2	210,000	
				RAZEM	210,000
2		Wyposażenie boiska			
7 d.2	kalk. własna	Czasowy demontaż i/lub zabezpieczenie na czas robót wybranych elementów wyposażenia boiska, remont, odświeżenie i ponowny montaż	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
8 d.2	KNR 2-23 0310-06	Zakup i montaż nowych bramek	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
9 d.2	KNR 2-23 0310-04	Zakup nowych tablic do koszykówki z obejmami wraz z wymianą na istniejących stelażach	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
10 d.2	kalk. własna	Ławka młodzieżowa	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11 d.2	KNR 2-23 0404-04	Wymiana furtki stalowej w ogrodzeniu płyty boiska; zastosować dodatkowo systemowe samozamykacze w zawiasach	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
12 d.2	KNR 2-23 0404-03	Wymiana bramy stalowej w ogrodzeniu płyty boiska	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000