

KOSZTORYS CZĘŚĆ NR I - Obręb Brzozów

Lp	Norma	Opis	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Kwota
1	Leśnictwo DYDNIA					
1.1	SST pkt 1	Uzupełnienie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym sortowanym frakcji 4 -31,5 mm lub 31,5-63 mm z przygotowaniem podłoża polegającym na wyrównaniu nawierzchni, usunięciu pozostałości odpadów karpiny, zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m3	45		
1.2	SST pkt 11	Praca z pilarką, pilarką na wysięgniku - wycięcie konarów i zakrzaczeń wzdłuż poboczy	r-g	16		
1.3	SST pkt 4	Praca koparki wieloczynnościowej	m-g	8		
1.4	SST pkt 13	Przejazd z płyt drogowych na podbudowie żwirowej - analogia - wymiana fragmentu jezdni z uszkodzonych płyt yomb	m2	5		
1.5	SST pkt 9	Ręczne oczyszczenie przepustów rurowych do połowy zamulenia, średnica 40 - 60 cm	m	6		
			RAZEM Dydnia:			
2	Leśnictwo GRABOWNICA					
2.1	SST pkt 1	Uzupełnienie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym sortowanym frakcji 4 -31,5 mm lub 31,5-63 mm z przygotowaniem podłoża polegającym na wyrównaniu nawierzchni, usunięciu pozostałości odpadów karpiny, zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m3	30		
2.2	SST pkt 16	Osadzenie wodospustów winylowych na ławie z betonu	mb	14		
2.3	SST pkt 5	Mechaniczne pogłębienie rowów do głębokości 1/2, na odkład	mb	50		
2.4	SST pkt 11	Praca z pilarką, pilarką na wysięgniku - wycięcie konarów i zakrzaczeń wzdłuż poboczy	r-g	16		
			RAZEM Grabownica:			
3	Leśnictwo IZDEBKI					
3.1	SST pkt 1	Uzupełnienie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym sortowanym frakcji 4 -31,5 mm lub 31,5-63 mm z przygotowaniem podłoża polegającym na wyrównaniu nawierzchni, usunięciu pozostałości odpadów karpiny, zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m3	30		
3.2	SST pkt 4	Praca koparki wieloczynnościowej	m-g	8		
3.3	SST pkt 16	Osadzenie wodospustów winylowych na ławie z betonu	mb	12		
3.4	SST pkt 11	Praca z pilarką, pilarką na wysięgniku - wycięcie konarów i zakrzaczeń wzdłuż poboczy	r-g	8		
3.5	SST pkt 7	Wykopy koparką podsiebierną z wywozem urobku na odległość do 1 km	m3	20		
3.6	SST pkt 10	Prace ręczne - oczyszczenie przepustu retencyjnego z naniesionych zanieczyszczeń	r-g	16		
3.7	SST pkt 9	Ręczne oczyszczenie przepustów rurowych do połowy zamulenia, średnica 40 - 60 cm	m	6		
			Razem Izdebki			

4		Leśnictwo NIEWISTKA			
4.1	KNR 02-31-0107-0100	Uzupełnienie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym sortowanym frakcji 4 -31,5 mm lub 31,5-63 mm z przygotowaniem podłoża polegającym na wyrównaniu nawierzchni, usunięciu pozostałości odpadów karpiny, zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m3	30	
4.2	SST pkt 4	Praca koparki wieloczynnościowej	m-g	8	
4.3	SST pkt 16	Osadzenie wodospustów winylowych na ławie z betonu	mb	12	
4.4	SST pkt 11	Praca z pilarką, pilarką na wysięgniku - wycięcie konarów i zakrzaczeń wzdłuż poboczy	r-g	8	
4.5	SST pkt 7	Wykopy koparką podsiebierną z wywozem urobku na odległość do 1 km	m3	20	
			Razem Niewistka		
5		Leśnictwo BLIZNE			
5.1	SST pkt 1	Uzupełnienie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym sortowanym frakcji 4 -31,5 mm lub 31,5-63 mm z przygotowaniem podłoża polegającym na wyrównaniu nawierzchni, usunięciu pozostałości odpadów karpiny, zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m3	45	
5.2	SST pkt 10	Prace ręczne - porządkowe	r-g	18	
5.3	SST pkt 13	Przejazd z płyt drogowych na podbudowie żwirowej	m2	12	
5.4	SST pkt 14	Wykonanie koszy siatkowo-kamiennych, kosze z siatki stalowej bez wyprawy	m3	6	
5.5	SST pkt 4	Praca koparki wieloczynnościowej	m-g	12	
			Razem Blizne		
6		Leśnictwo PODLESIE			
6.1	SST pkt 1	Uzupełnienie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym sortowanym frakcji 4 -31,5 mm lub 31,5-63 mm z przygotowaniem podłoża polegającym na wyrównaniu nawierzchni, usunięciu pozostałości odpadów karpiny, zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m3	30	
6.2	SST pkt 14	Ręczne oczyszczenie przepustów rurowych do połowy zamulenia, średnica 40 - 60 cm	m	6	
6.3	SST pkt 10	Prace ręczne - porządkowe	r-g	8	
6.4	SST pkt 11	Praca z pilarką, pilarką na wysięgniku - wycięcie konarów i zakrzaczeń wzdłuż poboczy	r-g	16	
6.5	SST pkt 5	Mechaniczne pogłębienie rowów do głębokości 1/2, na odkład	mb	80	
6.6	SST pkt 4	Praca koparki wieloczynnościowej	m-g	8	
			Razem Podlesie		
7		Leśnictwo PRZYSIETNICA			
7.1	SST pkt 1	Uzupełnienie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym sortowanym frakcji 4 -31,5 mm lub 31,5-63 mm z przygotowaniem podłoża polegającym na wyrównaniu nawierzchni, usunięciu pozostałości odpadów karpiny, zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m3	45	
7.2	SST pkt 4	Praca koparki wieloczynnościowej	m-g	8	
			Razem Przysietnica		
OGÓŁEM NETTO					
VAT					
OGÓŁEM BRUTTO					