

.....
(pieczęćka Firmy)

KOSZTORYS OFERTOWY

**Remont drogi leśnej 242/280 Rozpucie - Siemuszowa w km 4+482 –
4+534 w miejscowości Wola Krecowska**

Ogółem wartość robót: #ARG! zł (netto)

Słownie

--

Ogółem wartość robót: #ARG! zł (brutto 23% VAT)

Słownie

--

Sporządził:

Upoważniony Przedstawiciel Firmy:

.....
(podpis i pieczęć)

.....
(podpis i pieczęć)

Data opracowania

KOSZTORYS OFERTOWY

CZĘŚĆ ZBIORCZA

Remont drogi leśnej 242/280 Rozpucie - Siemuszowa w km 4+482 – 4+534

część	Wyszczególnienie robót	Wartość w zł (netto)
REMONT PLANOWY		
1	Remont drogi	
REMONT AWARYJNY		
1	Wymagania ogólne	
2	Remont drogi	
3	Demontaż objazdu z płyt	
RAZEM		#ARG!
VAT 23 %		#ARG!
OGÓŁEM		#ARG!

KOSZTORYS OFERTOWY

"Remont drogi Rozpucie - Siemuszowa nr 242/280"

REMONT DROGI

Lp.	Numer SST (podstawa)	Numer pozycji	Wyszczególnienie elementów	Jednostka		Cena jednostkowa	Wartość netto	
				Nazwa	Ilość			
ROBOTY DROGOWE								
x	D 04.00.00		PODBUDOWY	x	x	x	x	
x	D 04.01.01		Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża	x	x	x	x	
1	D 04.01.01	14	Koryta wykonywane mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gruntach kat. I-VI, głębokość koryta do 10cm - analogia - spółchnienie kolein dla umożliwienia klinowania się materiału istniejącego z dowiezionym	m ²	1320,00			
			Ilość w zakresie remontu nawierzchni na odcinku uzupełnienia kolein z kamienia łamanego		1320,00			
x	D 04.04.04		Podbudowa z tłucznia kamiennego	x	x	x	x	
2	D 04.04.04	24	Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego, - analogia uzupełnienie kolein gr. w-wy 5-10cm	m ²	1320,00			
			Ilość na drodze: 0,5*2*1320		1320,00			
x	D 04.03.01		Oczyszczenie i skropienie n warstw konstrukcyjnych	x	x	x	x	
3	D 04.03.01	12	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie	m ²	3960,00			
			Oczyszczenie warstwy podbudowy tłuczniowej i podbudowy bitumicznej		3960,00			
			RAZEM: PODBUDOWY					
x	D 05.00.00		NAWIERZCHNIE	x	x	x	x	
x	D 05.03.08		Nawierzchnie podwójnie powierzchniowo utrwalane	x	x	x	x	
4	D 05.03.08	01	Wykonanie nawierzchni podwójnie powierzchniowo utrwalonej grysem łamanym frakcji 2/5,5/8 o ilości kruszywa 18dm ³ / m ² i asfaltową emulsją kationową w ilości 5kg/m ²	m ²	3960,00			
			Powierzchnia drogi w wykazanych odcinkach - szerokość jezdni 3m		3960,00			
			RAZEM: NAWIERZCHNIE					
x	D 06.00.00		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x	x	x	
x	D 06.01.00		Remont skarp, rowów, poboczy	x	x	x	x	
x	D 06.01.10		Remont skarp, rowów, poboczy	x	x	x	x	
5	D 06.01.10	01	Ścinanie poboczy mechanicznie; grubość warstwy ścinanej 10cm wraz z odwiezieniem ścinki na odkład	m ²	200,00			
			Powierzchnia: 200*0,5*2		200,00			
x	D 06.04.00		Oczyszczenie rowów i przepustów	x	x	x	x	
x	D 06.04.01		Oczyszczenie rowów	x	x	x	x	

6	D 06.04.01	01	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, gr. namułu 10cm	m2	200,00		
			Ilość: 200		200,00		
			RAZEM: ROBOTY WYKONCZENIOWE				
OGÓŁEM: ROBOTY DROGOWE							
RAZEM CZĘŚĆ "REMONT PLANOWY DROGI"							

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont drogi leśnej 242/280 Rozpucie - Siemuszowa w km 4+482 – 4+534 w miejscowości Wola Krecowska

WYMAGANIA OGÓLNE

Lp.	Numer SST (podstawa)	Numer pozycji	Wyszczególnienie elementów	Jednostka		Cena jednostko	Wartość netto
				Nazwa	Ilość		
I	WYMAGANIA OGÓLNE						
1	DM 00.00.00	00.	Wymagania ogólne				
		00.	Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00	ryczałt	----		
RAZEM CZĘŚĆ "WYMAGANIA OGÓLNE"							

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont drogi leśnej 242/280 Rozpucie - Siemuszowa w km 4+482 – 4+534 w miejscowości Wola Krecowska

Remont drogi

Lp.	Numer SST (podstawa wyceny)	Numer pozycji cenowej	Wyszczególnienie elementów	Jednostka		Cena jednostko wa	Wartość netto
				Nazwa	Ilość		
ROBOTY DROGOWE							
x	D 01.00.00		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x	x
x	D 01.02.02		Zdjęcie warstwy humusu lub (i) darniny	x	x	x	x
1	D 01.02.02	12	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy do 15cm	m ²	277,50		
			RAZEM: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
x	D 02.00.00		ROBOTY ZIEMNE	x	x	x	x
x	D 02.01.01		Wykonanie wykopów w gruntach kategorii I-V	x	x	x	x
2	D 02.01.01	15	Wykonanie wykopów w gruntach kategorii I-V z transportem urobku na odkład/nasyp na odl. do 15km	m ³	784,00		
x	D 02.03.01		Wykonanie nasypów	x	x	x	x
3	D 02.03.01	10	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kategorii I-VI z gruntu istniejącego	m ³	231,00		
4	D 02.03.01	12	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kategorii I-VI z gruntu z dowozu - pospółka	m ³	144,00		
5	D 02.03.01	12	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kategorii I-VI z gruntu z dowozu - analogia	m ³	585,15		
			RAZEM: ROBOTY ZIEMNE				
x	D 03.00.00		ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	x	x	x	x
x	D 03.01.02		Przepusty z PP lub HDPE	x	x	x	x
6	D 03.01.02	11	Wykonanie przepustów z PP lub HDPE o przekroju kołowym średnicy 40cm z funkcją drenażową	m	18,00		
x	D 03.02.01		Kanalizacja deszczowa - analogia	x	x	x	x
7	D 03.02.01	23	Wykonanie przykanalików z rur PCV lub PP o średnicy 20cm - analogia - wykonanie drenażu na głębokości 1m	m	120,0		
			RAZEM: ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
x	D 04.00.00		PODBUDOWY	x	x	x	x

Lp.	Numer SST (podstawa wyceny)	Numer pozycji cenowej	Wyszczególnienie elementów	Jednostka		Cena jednostko wa	Wartość netto
				Nazwa	Ilość		
x	D 04.01.01		Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża	x	x	x	x
8	D 04.01.01	14	Koryta wykonywane mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gruntach kat. I-VI, głębokość koryta do 40cm	m ²	114,00		
9	D 04.04.04	24	Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego 32-63mm, gr. w-wy 20cm	m ²	114,00		
			RAZEM: PODBUDOWY				
x	D 05.00.00		NAWIERZCHNIE	x	x	x	x
x	D 05.02.01		Nawierzchnia tłuczniowa	x	x	x	x
10	D 05.02.01	13	Wykonanie nawierzchni z mieszanki 0-63mm gr. w-wy 20cm	m ²	79,05		
x	D 05.03.08		Nawierzchnie podwójnie powierzchniowo utwalane	x	x	x	x
11	D 05.03.08	01	Wykonanie nawierzchni podwójnie powierzchniowo utwalonej grysem łamanym frakcji 2/5,5/8 o ilości kruszywa 18dm ³ / m ² i asfaltową emulsją kationową w ilości 5kg/m ²	m ²	79,05		
			RAZEM: NAWIERZCHNIE				
OGÓŁEM: ROBOTY DROGOWE							
RAZEM CZĘŚĆ "Remont drogi"							

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont drogi leśnej 242/280 Rozpucie - Siemuszowa w km 4+482 – 4+534 w miejscowości Wola Krecowska

Demontaż objazdu z płyt

Lp.	Numer SST (podstawa wyceny)	Numer pozycji cenowej	Wyszczególnienie elementów	Jednostka		Cena jednostko wa	Wartość netto
				Nazwa	Ilość		
ROBOTY DROGOWE							
x	D 01.00.00		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x	x
x	D 01.02.04		Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów	x	x	x	x
1	D 01.02.04	22	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych i utylizacja gruzu	m ²	90,00		
			RAZEM: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
x	D 02.00.00		ROBOTY ZIEMNE	x	x	x	x
x	D 02.03.01		Wykonanie nasypów	x	x	x	x
2	D02.03.01	01	Wykonanie nasypów w gruntach kategorii I-VI pozyskaniem i transportem gruntu piaszczystego z odl. ponad 15km	m ³	16,50		
			RAZEM: ROBOTY ZIEMNE				
x	D 04.00.00		PODBUDOWY	x	x	x	x
3	D 04.04.04	24	Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego 32-63mm, gr. w-wy 20cm - analogia wykonanie poboczy	m ²	15,00		
			RAZEM: PODBUDOWY				
x	D 06.00.00		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x	x	x
x	D 06.01.01		Umocnienie skarp, rowów i ścieków	x	x	x	x
4	D 06.01.01	22	Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10cm	m ²	60,00		
			RAZEM: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
OGÓŁEM: ROBOTY DROGOWE							
RAZEM CZĘŚĆ "Demontaż objazdu z płyt"							