



Skala 1:50

Przekrój normalny przez
zjazd, jezdnię, miejsce postojowe oraz chodnik




Skala 1:20


(1) Krawężnik betonowy 15x30 cm



(2) Obrzeże betonowe 8x30 cm



(3) Krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm



KN 1.0 - Konstrukcja nawierzchni jezdni, chodników, miejsc postojowych			
	8 cm	Kostka betonowa fazowana koloru szarego	
	3 cm	Podsyпка cem.-piask. 1:4	
80 MPa	20 cm	W-wa podbudowy	Mieszanka niezwiązana C90/3
25 MPa	30 cm	W-wa mrozoochronna	Mieszanka związana spoiwem hydraulicznym C1,5/2
	-	Materac wzmacniający	Georuszt trójosiowy
	25 cm	Materac wzmacniający	Mieszanka niezwiązana C50/30
	-	Materac wzmacniający	Georuszt trójosiowy
15 MPa	-	Geotkanina separacyjna	
	-	Podłoże gruntowe G4*	

KN 2.0 - Konstrukcja nawierzchni zjazdów			
	8 cm	Kostka betonowa fazowana koloru szarego	
	3 cm	Podsyпка cem.-piask. 1:4	
80 MPa	20 cm	W-wa podbudowy	Mieszanka niezwiązana C90/3
25 MPa	30 cm	W-wa mrozoochronna	Mieszanka związana spoiwem hydraulicznym C1,5/2
	-	Materac wzmacniający	Georuszt trójosiowy
	25 cm	Materac wzmacniający	Mieszanka niezwiązana C50/30
	-	Materac wzmacniający	Georuszt trójosiowy
15 MPa	-	Geotkanina separacyjna	
	-	Podłoże gruntowe G4*	

Zamawiający/Inwestor

Gmina Miejska
Starogard Gdański
ul. Gdańska 6
83-200 Starogard Gdański



Jednostka projektowa:



JD PROJEKT
Damian Jeleniewski
ul. Leśmiana 19/27, 82-300 Elbląg
tel. 509 575 423
e-mail: jd.projekt.elblag@gmail.com

Nazwa obiektu budowlanego	Przebudowa dróg wewnętrznych w okolicach ul. Żeromskiego w Starogardzie Gdańskim		
Nazwa elementu Projektu Budowlanego	Projekt Wykonawczy		Branża: Drogowa
Tytuł (nazwa) rysunku	Przekroje normalne		Nr tomu: I z II
Projektant:	mgr inż. Bartłomiej Kmieć	uprawnienia nr POM/0161/PWBD/19 bez ogr. spec. drogowej	Podpis: [Signature] Rys nr: 3.0
Projektant Sprawdzający:	mgr inż. Damian Jeleniewski	uprawnienia nr WAM/0215/PBD/21 bez ogr. spec. drogowej	Podpis: [Signature] Skala: 1:50/20
Opracował:	mgr inż. Dariusz Szymański	-	Podpis: [Signature] Data sporządzenia/sprawdzenia: 09.2022