


RZUT FUNDAMENTÓW
1:75



Dla instalacji uziemiającej wykonać uziom fundamentowy z bednarki oc. 25x4 mm.
Uziom fundamentowy instalować wraz ze zbrojeniem ław fundamentowych budynku.
Główną szynę uziemiającą „GSU” instalować w pomieszczeniu technicznym i złączyć
wyłącznik p-poz.
Do szyn „GSU” podłączyć uziom, konstrukcje paneli fotowoltaicznych oraz urządzenia
i metalowe instalacje.

BUDOWA BUDYNKU REMIZY STRAŻACKIEJ OSP			
PROJEKT INSTALACJI ODGROMOWEJ I UZIEMIĄCEJ – RZUT FUNDAMENTÓW			
Miejscowość: Nowy Dwór, gmina Jedwabno		SKALA:	1:75
dz. nr 72 obręb Nowy Dwór			
Inwestor: Gmina Jedwabno		RYŚ NR	E – 10
ul. Warmińska 2, 12-122 Jedwabno			
Opracował: techn. Piotr Bedra upr. bud. 154/83/OL		PODPIS	
Projektant: techn. Wiesław Miedziński upr. bud. 542/94/OL		PODPIS	
Sprawdzający: mgr inż. Jacek Działkowiak upr. bud. WAMM0088/PWQOE/13		PODPIS	