


PRZĘKRÓJ A - A 1:50



blachodachówka
łaty drewniane 38 x 50 mm
kontłaty 25 x 60 mm
1 x papa
deskowanie 25 mm
kroklew

B

blachodachówka
łaty drewniane 38 x 50 mm
kontłaty 25 x 60 mm
1 x papa
deskowanie 25 mm
kroklew
wełna mineralna grub. 25 cm
folia paroszczelna
plyta GKF . 2x12,5 mm na ruszcie

C

jętka
wełna mineralna grub. 25 cm
folia paroszczelna
puszka powietrzna
sufit podwieszany

D1a


gres
izolacja podpl. np FF372 Extra Sopro
grunt np. GP263 Sopro
ładź cementowa grub. 5 cm zbrojona
folia PE gr 0,2 mm
polistyren ekstrudowany gr. 10 cm
plyta stropowa żelbetowa
łynk. cem.-wapienny

D1b

gres
izolacja podpl. np FF372 Extra Sopro
grunt np. GP263 Sopro
ładź cementowa grub. 5 cm zbrojona
folia PE gr 0,2 mm
polistyren ekstrudowany gr. 10 cm
plyta stropowa żelbetowa
wełna mineralna grub. 10cm
łynk cienkowarstwowy

D2

gres
izolacja podpl. np FF372 Extra Sopro
grunt np. GP263 Sopro
ładź cementowa grub. 5 cm zbrojona
folia PE gr 0,2 mm
polistyren ekstrudowany gr. 10 cm
plyta stropowa żelbetowa
puszka powietrzna
sufit podwieszany



Ściana parteru S2

łynk strukturalny
styropian grub. 15 cm
puszaki gazobeton. 24 cm
łynk cem.-wapienny

Ściana fundam. S1

okładzina - cokół
styropian ekstrudowany gr. 12 cm
Izolacja bitumiczna np. Sopro ISA 755
grunt np. KDG 751 Sopro
ściana fundamentowa gr. 24 cm
grunt np. KDG 751 Sopro
Izolacja bitumiczna np. Sopro ISA 755
styropian ekstrudowany gr. 12 cm

Izolacja wierzchu fundamentów
1 x papa termozgrzewalna

P1

gres
izolacja podpl. np FF372 Extra Sopro
grunt np. GP263 Sopro
ładź cementowa grub. 8 cm zbrojona
styropian EPS 100 grub. 3cm.(dedyk. do ogrz. podł.)
polistyren ekstrudowany gr. 12 cm
Izolacja przeciwwilgociowa - 1 x papa
masa gruntująca np. Burkolit V
podkład betonowy B15 grub. 15 cm
pospółka zagęszcz. Is = 1,0 gr. 30 cm

PRACOWNIA PROJEKTOWA		Zakład Budownictwa Ogólnego "BUDO-LAND" Andrzej Długocki	
kom. 604 064 661 www.budo-land.pl email: budo-land@o2.pl		12-100 Szczecino, ul. J. Kochanowskiego 7A	
Nazwa i adres obiektu:	Remiza Strażacka OSP m. Nowy Dwór, gm. Jedwabno, działka Nr 72 obręb Nowy Dwór	Nr rys. A4	
Nazwa rysunku:	Przekrój A - A	Skala: 1 : 50	
stanowisko:	Imię i nazwisko:	podpis	
Projektant architektura:	mgr inż. arch. Patryk Żebrowski upr. bud. 24/MWOKK2017		
Sprawdzający architektura:	mgr inż. arch. Dariusz Szymański upr. bud. 22/MWOKK2017		
Opracował:	mgr inż. Andrzej Długocki upr. bud. 22/783/OL i 59/92/OL		