

Przedmiar robót

ROBOTY CZĄSTKOWE CHODNIKÓW NA TERENIE GMINY SANDOMIERZ

Lokalizacja: **GMINA SANDOMIERZ**

Nazwa i kod CPV: **34953300-5 Chodniki**

Inwestor: **GMINA SANDOMIERZ , PL. PONIATOWSKIEGO 3 27-600 SANDOMIERZ**

Jednostka opracowująca kosztorys: **URZĄD MIEJSKI W SANDOMIERZU / Wydział Nadzoru Komunalnego/ Referat Techniczno-Inwestycyjny**

Data opracowania:

2021-04-14

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT :

- Przedmiotem kosztorysu są roboty mające na celu wykonanie remontów częściowych chodników na terenie Gminy Sandomierz (remonty zapadniętych nawierzchni) .

W ramach zadania wykonane zostaną następujące roboty :

- rozbiórka chodników z kostki betonowej i płyt betonowych oraz krawężników

- rozbiórka istn. podbudowy

- wykonanie nowej podbudowy

- ułożenie ponowne kostki , płyt betonowych i krawężników (z zastosowaniem tych materiałów nawierzchniowych z odzysku)

Przedmiar robót

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|-----|----------------------|--|----|-------|
| | Kosztorys | Kody CPV: 34953300-5 Chodniki ROBOTY CZĄSTKOWE CHODNIKÓW NA TERENIE GMINY SANDOMIERZ | | |
| 1 | Element | Kody CPV: 34953300-5 Chodniki CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ LUB KAMIENNEJ - NAPRAWA (przełożenie zapadniętej nawierzchni) | | |
| 1.1 | KNNRS 6/803/1 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej lub kamiennej na podsypce piaskowej, ręcznie | m2 | 1 224 |
| 1.2 | KNNRS 6/801/3 | Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego, grubość 10`cm, ręcznie | m2 | 1 224 |
| 1.3 | KNNRS 6/111/1 (1) | Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 20`kg/m2, warstwa po zagęszczeniu 10`cm (zagęszczane wibratorem powierzchniowym do 226 kg) | m2 | 1 224 |
| 1.4 | KNNRS 6/105/6 | Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczanie ręczne, po zagęszczeniu 5`cm | m2 | 1 224 |
| 1.5 | KNNRS 6/502/2 (1) | Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6`cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara (kostka z odzysku) | m2 | 1 224 |
| 2 | Element | Kody CPV: 34953300-5 Chodniki KRAWĘŻNIKI LUB OBRZEŻA DROGOWE | | |
| 2.1 | KNNRS 6/806/2 | Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych, krawężniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej | m | 92 |
| 2.2 | KNNRS 6/403/3 | Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30`cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa (krawężniki z odzysku) | m | 92 |
| 3 | Element | Kody CPV: 34953300-5 Chodniki CHODNIKI Z PŁYT CHODNIKOWYCH - NAPRAWA (przełożenie zapadniętej nawierzchni) | | |
| 3.1 | KNNRS 6/805/5 | Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, chodniki, na podsypce piaskowej, płyty 35x35x5`cm | m2 | 184 |
| 3.2 | KNNRS 6/801/3 | Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego, grubość 10`cm, ręcznie | m2 | 184 |
| 3.3 | KNNRS 6/111/1 (1) | Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 20`kg/m2, warstwa po zagęszczeniu 10`cm (zagęszczane wibratorem powierzchniowym do 226 kg) | m2 | 184 |
| 3.4 | KNNRS 6/105/6 | Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczanie ręczne, po zagęszczeniu 5`cm | m2 | 184 |
| 3.5 | KNNRS 6/503/3 | Chodniki z płyt, betonowe 35x35x5`cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (płyty betonowe 35x35x5cm z odzysku) | m2 | 184 |