

GKZ.271.2.2023

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienie publicznego na zadanie pn:

„Przebudowa drogi gminnej ul. Nowej w Czarnym Lesie wraz z gazociągiem oraz budowa kanalizacji ściekowej.”

Gmina Mykanów działając na podstawie przepisów art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych dokonuje zmian zapisów w Specyfikacji Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Przebudowa drogi gminnej ul. Nowej w Czarnym Lesie wraz z gazociągiem oraz budowa kanalizacji ściekowej.”**

1. W dziale III Opis przedmiotu zamówienia:

- po opisie inwestycji zawartym we wniosku o dofinansowanie dodaje się zapis:

„ Gmina posiada uaktualnioną w 2022 r. dokumentację projektową i pozwolenie na budowę „

Po zmianie dział III otrzymuje brzmienie:

„ III. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

„Przebudowa drogi gminnej ul. Nowej w Czarnym Lesie wraz z gazociągiem oraz budowa kanalizacji ściekowej.”

Zakres prac obejmuje między innymi:

- 1) **Przebudowę drogi o długości 533,45 m, szerokości jezdni 3,5m oraz pobocza szer. 0,75 m wzmocnione kruszywem kamiennym,**

Przebudowa ulicy Nowej rozpoczyna się od skrzyżowania z ul. Częstochowską (bez skrzyżowania). Łączna długość ujętego odcinka drogi ul. Nowej wynosi 533,45 m. Planowana przebudowa ma na celu wydzielenie jezdni szerokości 3,5m o nawierzchni z betonu asfaltowego oraz z kostki betonowej. W ciągu jezdni za krawężnikiem wykonane zostanie pobocze szer. 0,75 m (szerokość liczona wraz z krawężnikiem) wzmocnione kruszywem kamiennym lub ułożony ściek z prefabrykowanych elementów betonowych. Wykonane

zostaną również zjazdy na posesje. Pozostałą część pasa drogowego stanowić będzie pas zieleni, z warstwą humusu gr. min. 10 cm i obsiany trawą.

Przed rozpoczęciem robót wykonawca dokładnie zlokalizuje zaleganie kabli energetycznych, teletechnicznych, sieci gazowej i wodociągowej, sprawdzi głębokość ich posadowienia i zaplanuje usunięcie kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu poprzez zabezpieczenie istniejących sieci (w przypadku stwierdzenia braku zabezpieczenia istniejącego). Roboty w pobliżu ww. sieci wykonywać ręcznie ze szczególną ostrożnością i pod nadzorem administratorów urządzeń.

2) Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej składającej się z dwóch odcinków.

Pierwszy odcinek z odprowadzany do ul. Częstochowskiej od studnie Sk1 do studni Sr1. Drugi odcinek od ul. Nowej od studni Sk6 do przepompowni Ps.

Przepompownię ścieków PS należy umieścić na działce o nr ewid. 229/15 przy ul. Nowej miejscowości Czarny Las.

Odcinek Sk1 – Sr1

Kanał sanitarny zaprojektowany na tym odcinku odprowadza ścieki z budynków położnych przy ul. Nowej do istniejącej kanalizacji zlokalizowanej w ul. Częstochowskiej w miejscowości Czarny Las. Długość kanału z rur PVC-U o średnicy $\varnothing 200/5,9$ mm wynosi 220,09m. Ilość zaprojektowanych sięgaczy do granicy działek wzdłuż projektowanej kanalizacji pomiędzy studniami Sk1 – Sr1 wynosi 13 sztuk

Włączenie do istniejącej kanalizacji w ul. Częstochowskiej należy wykonać poprzez montaż studni kanalizacyjnej na istniejącej sieci kanalizacyjnej. Nawierzchnie należy odtworzyć zgodnie z warunkami wydanymi przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie.

Odcinek Sk6 – Ps

Kanał sanitarny zaprojektowany na tym odcinku odprowadza ścieki z budynków położnych przy części ul. Nowej do projektowanej przepompowni ścieków Ps.

Kanalizację zaprojektowano w jezdni. Na tym odcinku zaprojektowano kanał z rur PVC-U o średnicy $\varnothing 200/5,9$ mm o łącznej długości 220,09 m. Ilość zaprojektowanych sięgaczy do granicy działek wzdłuż projektowanej kanalizacji pomiędzy studniami Sk6 – P1 wynosi 26 sztuk. Ponadto na tym odcinku zaprojektowana została sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z przepompowni PS, która zostanie wykonana z rur PE RC SDR17 PN10 o średnicy $\varnothing 90 \times 5,4$ mm. Kanał będzie przebiegał w nowoprojektowanej drodze gminnej asfaltowej, a włączenie kanału ciśnieniowego nastąpi do projektowanego odcinka kanalizacji sanitarnej do projektowanej studni rozprężnej Sr1.

Do zadań Wykonawcy należeć będzie również wykonanie instalacji elektrycznej pompowni.

3)Przebudowę sieci gazowej

Całkowita długość wykonania przebudowy istniejącej sieci gazowej wynosi 67,81m.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót - stanowiące integralną część SWZ – załącznik nr 8

Opis inwestycji zawarty we wniosku o dofinansowanie:

Gmina wykonała dokumentację w 2018r. jednak przez brak środków finansowych inwestycja nie została zrealizowana. Droga stanowi drogę dojazdową do rozbudowującego się osiedla. Projekt obejmuje kompleksową budowę drogi wraz z uzbrojeniem podziemnym tj. kanalizacją sanitarną

i kanalizacją deszczową. Budowa kanalizacji koliduje na niewielkim odcinku z istniejącym gazociągiem. Posiadana dokumentacja obejmuje również projekt budowlany przebudowy gazociągu. Ze względu na nieprzepuszczalny grunt woda opadowa zalewa sąsiednie działki. Efektywny system zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych uporządkuje gospodarkę wodno-ściekową, zlikwiduje różnice w dostępności do usług publicznych przez zwiększenie dostępności do infrastruktury kanalizacyjnej i przyczyni się do ochrony środowiska oraz do ochrony głównego ujęcia wody dla miasta Częstochowy i gmin sąsiednich (ok. 300 tys. Mieszkańców).

Gmina posiada uaktualnioną w 2022 r. dokumentację projektową i pozwolenie na budowę.

Do zadań Wykonawcy należy także zakup wraz z dostawą i montażem tablic informacyjnych i pamiątkowych.

Wykonanie przez Wykonawcę na własny koszt i umieszczenie tablic - 4 szt. informacyjnych i pamiątkowych zgodnych z wytycznymi instytucji dofinansowującej w ramach programu Polski Ład.

Celem sporządzenia oferty należy zapoznać się z dokumentacją będącą załącznikiem do niniejszej SWZ.

Wykonawca Inwestycji zobowiązany jest do zapewnienia finansowania przedmiotu umowy w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłaty z Promesy na zasadach wskazanych w załączniku 7 projekt umowy w § 6 , z jednoczesnym zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w całości nastąpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru Inwestycji przez Zamawiającego.

Kod CPV:

- 45000000-7 Roboty budowlane
- 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
- 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
- 45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
- 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
- 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów
- 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
- 45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu
- 45112730-1 Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad
- 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
- 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolej; wyrównywanie terenu
- 45232440 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków
- 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania , fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
- 45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad , dróg

- 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
- 45233129-9 Skrzyżowania dróg
- 45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych
- 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
- 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych
- 45233320-8 Fundamentowanie dróg

Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie materiałów równoważnych o parametrach technicznych nie gorszych niż określono w dokumentacji technicznej. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy materiałów do realizacji zadania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Tzn. Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz do złożenia wraz z ofertą kart technicznych lub innych równoważnych dokumentów potwierdzających, że oferowana oferta/rozwiązania równoważne spełniają wymagania Zamawiającego opisane w przedmiocie zamówienia. Jeżeli Wykonawca nie złoży ww. dokumentów lub złożone dokumenty będą niekompletne (nie potwierdzając w ten sposób równoważności oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zamówienia) Zamawiający będzie wzywał do ich złożenia lub uzupełnienia.

Zgodnie z art.101 ust.4 ustawy Pzp w sytuacji, gdyby w dokumentacji, a więc w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia, zawarto odniesienie do norm, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art.101 ust.1 pkt2 i ust. 3 Pzp a takim odniesieniem nie towarzyszyło wyrażenie „lub równoważne”, to Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w każdej takiej normie, europejskiej ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych. W związku z powyższym należy przyjąć, że każdej: normie, europejskiej ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych występujących w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Zgodnie z art.101 ust.5 Pzp wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym w tych dokumentach, jest obowiązany udowodnić, poprzez dołączenie do oferty stosownych przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art.104-107 Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia Wykonawca wykona z materiałów własnych tj. wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213).

Zamawiający nie dopuszcza możliwości roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego oszacowania ceny lub pominięcia kosztów i innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na cenę.

Na podstawie art.95 ust.1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Tak, więc wymóg ten dotyczy następujących czynności: prace ogólnobudowlane, rozbiórkowe, ziemne, wszelkie prace Instalacyjne, roboty drogowe, porządkowe przez cały okres wykonywania tych czynności.

Sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnieniem tych osób oraz sankcji z

tytułu niespełnienia tych wymagań zawarto we wzorze umowy paragraf 10 – załącznik nr 7 do SWZ

Niniejsza modyfikacja została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Powyzsza modyfikacja stanowi integralną część SWZ.

Wójt Gminy

/-/ mgr inż. Dariusz Pomada