

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej w msc. Międzyłes gmina Poświętne powiat wołomiński  
ADRES INWESTYCJI : Międzyłes dz.ew. 632.  
INWESTOR : Gmina Poświętne  
ADRES INWESTORA : ul. Krótka 1, 05-326 Poświętne

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: Jacek Malinowski : inż. Jacek Malinowski (drogowa)  
DATA OPRACOWANIA : 07.06.2024

WYKONAWCA :

**INSPEKTOR**  
ds. inwestycji i utrzymania dróg

  
Data opracowania  
07.06.2024

INWESTOR :

Data zatwierdzenia  
wtorek, 12 lipiec 2022

Zatwierdził:

Data zatwierdzenia  
środa, 12 lipiec 2023

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0119-03 <sup>1)</sup>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 1,54	km km	1,540	
				RAZEM	1,540
2	KNR 2-31 1004-07 <sup>2)</sup>	Skropienie nawierzchni drogowej emulsja kationową szybkozspadową w ilości 0,42 kg/m <sup>2</sup> . 8470	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8 470,000	
				RAZEM	8 470,000
3	KNR 2-31 0314-03 0314-04 <sup>2)</sup>	Wykonanie warstwy ścieralnej drogi z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 grubość warstwy po zagęszczeniu średnio 5 cm (od 4 do 6cm) wraz z własnym transportem masy samochodami samowładowczymi w miejsce wbudowania. Krotność = 2 8470	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8 470,000	
				RAZEM	8 470,000
4	Kalkulacja własna	Wykonanie poboczy szer.0,75 mb z pospółki zwirowej stabilizowanej mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm. 281,25	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	281,250	
				RAZEM	281,250
5	KNR 2-01 0201-05 <sup>1)</sup>	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.25 m <sup>3</sup> w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km - odtworzenie rowów przydrożnych 1700	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1 700,000	
				RAZEM	1 700,000