

PRZEDMIAR ROBÓT MIE-00-016

CPV:

45233250-6 Roboty w zakresie utwardzenia pobocza

Budowa: Utwardzenie pobocza drogi gminnej nr 282015P Dębłowo -Mielno w m. Dębłowo Gmina Mieleszyn
 Obiekt: Utwardzenie pobocza drogi gminnej w m. Dębłowo Gmina Mieleszyn
 Rodzaj robót: Drogowe- utwardzenie pobocza
 Lokalizacja: Miejscowość Dębłowo działka nr 19 arkusz 1 obręb 0004 Dębłowo
 Jednostka ewidencyjna 300307_2 Gmina Mieleszyn

Zamawiający: Gmina Mieleszyn
 62-212 Mieleszyn
 Województwo Wielkopolskie

PRZEDMIAR MIE-00-016

Strona 1

30-11-2020

SYKAL-002567

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	
A1 CPV 45111200-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne							
A1	10	KNR	201-01-19-03-00	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym- pomiary bieżące i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	km	0,50
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	506m		0,50		0,50
A1	20	KNR	201-02-11-05-10	D-02.03.01	Zakup piasku z transportem na nasyp	m ³	19,31
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1			0,5*(0,5+1)*0,5*51,5		19,31
A1	30	KNR	201-02-36-01-00	D-02.03.01	Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi grunt syпки kat 1-3- piasek z dowozu	m ³	19,31
A2 CPV 45233253-7: Roboty w zakresie nawierzchni utwardzonego pobocza							
A2	10	KNR	201-02-15-05-00	D-02.01.01	Wykopy koparkami przedsięwziętymi 0,40 m ³ w gruncie kat 1-2 z wywozem na odległość 5km	m ³	202,40
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1			506*1*0,40		202,40
A2	20	KNNR	N005-07-21-01-00	D-00.00.00	Cięcie nawierzchni z mas bitumicznych grub 5 cm	metr	506,00
A2	30	KNR	231-08-01-07-00	D-00.00.00	Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 4 cm	m ²	25,30
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1			506*0,05		25,30
A2	40	KNR	231-01-08-01-00	D-00.00.00	Ręczne wyrównanie nawierzchni mieszanką asfaltową AC11S przy krawężniku	Mg	2,53
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1			506*0,05*0,100		2,53
A2	50	KNR	231-04-02-04-00	D-08.01.01	Ława pod krawężniki i obrzeża betonowa z oporem C12/15	m ³	51,40
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	Krawężnik przejazdowy		506*0,06		30,36
		2	Obrzeże betonowe		506*0,04+1*0,4+1*0,4		21,04
A2	60	KNR	231-04-03-03-00	D-08.01.01	Krawężnik betonowy przejazdowy 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	506,00
A2	70	KNR	231-04-07-03-00	D-08.03.01	Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem przy zjazdach	metr	508,00
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1			506+1+1		508,00
A2	80	KNR	231-01-04-07-00	D-04.02.01	Warstwa odsączająca pod chodnik, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm	m ²	506,00
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1			506*1,0		506,00

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	
A2	90	KNNR	N006-01-09-02-10	D-04.06.01b	Podbudowa betonowa C8/10 pod zjazd i utwardzone pobocze grub 15 cm z pielęgnacją piaskiem i wodą	m ²	506,00
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1			506*1		506,00
A2	100	KNR	231-01-18-01-00	D-04.06.01b	Pielęgnacja podbudowy piaskiem z polewaniem wodą	m ²	506,00
A2	110	KNR	231-05-11-03-00	D-05.03.23a	Nawierzchnia utwardzonego pobocza z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej h=4cm	m ²	461,00
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1			506*1-45,0		461,00
A3	CPV 45233142-6: Roboty w zakresie nawierzchni zjazdów na posesje w ciągu utwardzonego pobocza						
A3	10	KNR	231-05-11-03-01	D-05.03.23a	Nawierzchnia zjazdu w ciągu utwardzonego pobocza z kostki betonowej kolor grafit grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej h=4cm	m ²	45,00
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1			14+7+6+5+5+8		45,00
A4	CPV 45111291-4: Roboty wykończeniowe						
A4	10	KNR	231-14-02-02-00	D-06.03.01	Ręczne uzupełnianie i plantowanie pobocza ziemnego	m ²	253,00
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1			506*1*0,5		253,00
A4	20	KNR	201-02-23-03-00	D-06.04.01	Wykopy rowów drogowych do 0,8 m ³ objętości na 1 m rowu koparkami podsiębiernymi 0,25 m ³ w gruncie kat 4 z wywozem do 2km	m ³	404,80
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1			506*0,8		404,80
A4	30	KNR	201-04-21-04-00	D-06.04.01	Wykopy rowów drogowych po koparkach grub do 15 cm w gruncie kat 4	m ³	40,48
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1			404,80*0,10		40,48
A4	40	KNR	231-07-01-03-00	D-07.06.02	Poręcze ochronne sztywne z rur ze słupkami co 1,5 m typu U-11a na przepuszcie przy stawku	metr	9,00
A4	50	KNR	228-05-03-03-03	D-00.00.00	Rura kanalizacyjna kielichowa PVC ø 250 w wykopie skarpowym - przedłużenie przepustu przy stawku i przepustu pod zjazdem	metr	5,00
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1			2,5+2,5		5,00