

Przedmiar robót

Obiekt	Budowa drogi dojazdowej do leśniczówki Jazdowo na terenie na terenie części działki nr 217/3, obręb Jazdowo, gmina Sępólno Krajeńskie
Kod CPV	45000000-7 - Roboty budowlane 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg 45233124-4 - Drogi dojazdowe
Lokalizacja	woj. zachodnio pomorskie, powiat sępoleński, gmina Sępólno Krajeńskie, Nadleśnictwo Lutówko
Inwestor	PGL LP NADLEŚNICTWO LUTÓWKO, Lutówko 18, 89-407 Lutówko

Tabela przedmiaru robót

Budowa drogi dojazdowej do leśniczówki Jazdowo na terenie na terenie części działki nr 217/3, obręb Jazdowo, gmina Sępólno Krajeńskie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Roboty przygotowawcze		
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,064
2	KNR 2-01 0108/05	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średniej gęstości	ha	0,16
3	KNR 2-01 0110/03	Transport gałęzi na odległość do 2km	mp	11
		Roboty ziemne		
4	KNR 2-01 0215/04	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,25m ³	m ³	30,72
5	KNR 2-01 0228/02	Wykopy wykonywane spycharkami gąsienicowymi o mocy 55kW (75kM) w gruncie kategorii III	m ³	211,2
6	KNR 4-01 0108/06	Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii III	m ³	211,2
		Roboty nawierzchniowe droga - odcinek z kruszywa dl. 64m		
7	KNR 2-31 0114/07	podbudowa z gruzobetonu 0/63mm o grubości po zagęszczeniu 8cm	m ²	224
8	KNR 2-31 0114/08 (dopłata 7x)	podbudowa z gruzobetonu 0/63mm o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm	m ²	224
9		Geokrata komórkowa z HDPE (plaster miodu) 50x250x350mm	m	224
10	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 90/3 o grubości po zgęszczeniu 7cm	m ²	224
11	KNR 2-31 0204/06 (dopłata 5x)	Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 90/3 o grubości po zgęszczeniu 7cm - za każdy dalszy 1cm	m ²	224
12	KNR 2-31 0204/05	Pobocza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 90/3 o grubości po zgęszczeniu 7cm	m ²	96
13	KNR 2-31 0204/06 (dopłata 5x)	Pobocza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 90/3 o grubości po zgęszczeniu 7cm - za każdy dalszy 1cm	m ²	96
		Roboty wykończeniowe		
14	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - inwentaryzacja powykonawcza	km	0,064

Spis działów przedmiaru robót

Budowa drogi dojazdowej do leśniczówki Jazdowo na terenie na terenie części działki nr 217/3, obręb Jazdowo, gmina Sępólno Krajeńskie

Nr	Opis	Wartość
	Roboty przygotowawcze	
	Roboty ziemne	
	Roboty nawierzchniowe droga - odcinek z kruszywa dł. 64m	
	Roboty wykończeniowe	