

Remont chodnika w ciągu ulicy Kozłowskiego Lasa w ramach inwestycji Budowa chodników, ścieżek rowerowych i parkingów na terenie m. Ostrołęki

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Remont chodnika w ciągu ulicy Kozłowskiego Lasa w ramach inwestycji Budowa chodników, ścieżek rowerowych i parkingów na terenie m. Ostrołęki					
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
	STWiORB D.01.01.01	0,286	km	0,286	
				RAZEM	0,286
2	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
	STWiORB D.08.03.01	286 * 2	m	572,000	
				RAZEM	572,000
3	KNR 2-31 0815-01	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m2		
	STWiORB D.05.03.23	286 * 2,5	m2	715,000	
				RAZEM	715,000
4	KNR 2-31 0804-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłuczni kamiennego o grubości 15 cm	m2		
	STWiORB D.04.04.02	286 * 2,5	m2	715,000	
				RAZEM	715,000
5	KNR 4-01 0108-07	Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km pozyskanego z rozbiórki nawierzchni i wykopu pod podbudowę.	m3		
	STWiORB D.04.04.02	(286 * 2,5) * 0,2	m3	143,000	
				RAZEM	143,000
6	KNR 4-01 0108-08	Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km pozyskanego z rozbiórki nawierzchni i wykopu pod podbudowę Krotność = 4	m3		
	STWiORB D.04.04.02	(286 * 2,5) * 0,2	m3	143,000	
				RAZEM	143,000
7	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,	m		
	STWiORB D.08.03.01	286 * 2	m	572,000	
				RAZEM	572,000
8	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych frakcji 0/63 o grubości po zagęszczeniu 15 cm (Materiał Inwestora) transport i załadunek Wykonawcy	m2		
	STWiORB D.04.04.02	286 * 2	m2	572,000	
				RAZEM	572,000
9	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
	STWiORB D.05.03.23	286 * 2,5	m2	715,000	
				RAZEM	715,000
10	KNR 2-31 0310-01	Remont nawierzchni asfaltowej gr 4 cm - warstwa wiążąca	m2		
	STWiORB D.08.03.01	70 * 0,15	m2	10,500	
				RAZEM	10,500
11	KNR 2-21 0404-01	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. I -II bez nawożenia	ha		
	STWiORB D.09.01.01	0,046875	ha	0,047	

Remont chodnika w ciągu ulicy Kozłowskiego Lasa w ramach inwestycji Budowa chodników, ścieżek rowerowych i parkingów na terenie m. Ostrołęki

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	0,047