

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu kraty schodkowej MEVA RSM 20 –100-5, która zainstalowana jest w budynku Kratowni na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. T. Edisona 16.

I. Warunki przeprowadzenia remontu:

- remont urządzenia będzie się odbywać wewnątrz pracującego obiektu,
- montaż, demontaż, uruchomienie urządzenia leży po stronie Wykonawcy,
- czas naprawy urządzenia nie może przekroczyć 5 dni roboczych od momentu przekazania urządzenia do remontu przez Zamawiającego,
- Zamawiający informuje, że dla potrzeb remontu wypożyczy Wykonawcy nieodpłatnie suwnicę, która jest zainstalowana nad urządzeniem,
- Zamawiający informuje, że z uwagi na miejsce wykonywania prac i panujące tam warunki pracownicy, którzy będą wykonywać remont powinni mieć ważne badania lekarskie oraz że zaleca się szczepienia WZW A i B, dur brzuszny i tężec,
- wszystkie prace remontowe odbywać się będą w budynku kratowni; jeżeli jednak wystąpi potrzeba spawania to taką czynność należy wykonać poza budynkiem (z uwagi na występujące mieszaniny gazów),
- Wykonawca od rozpoczęcia remontu aż do jego zakończenia jest odpowiedzialny za przepisy BHP,
- remont nie może kolidować z czynnościami eksploatacyjnymi oczyszczalni,
- wszystkie szczegóły techniczne należy uzgadniać z przedstawicielem Zamawiającego,
- wszystkie wymienione podzespoły po wykonanym remoncie wykonawca przekazuje Zamawiającemu,
- po wykonanej naprawie Wykonawca przekazuje użytkownikowi stosowne protokoły (zakończenia robót, pierwszego uruchomienia, pomiary elektryczne) oraz udzieli 24-miesięcznej gwarancji na wykonaną usługę
- termin realizacji w/w remontu do 31.03.2024 r., z zastrzeżeniem pkt 3 powyżej.

II. Zakres Remontu

- wymiana prętów nieruchomych w ilości 52 szt.,
- wymiana prętów ruchomych w ilości 53 szt.,
- wymiana nakładek dystansowych dolnych w ilości 52 szt.,
- wymiana nakładek dystansowych górnych w ilości 52 kpl.,
- wymiana klinów gumowych w ilości 7 szt.,
- wymiana poprzecznic ruchomej w ilości 4 szt.,
- wymiana poprzecznic nieruchomej w ilości 3 szt.,
- wymiana przekładek dystansowych w ilości 424 szt.,
- wymiana opraw tulei oraz tulei w ilości po 2 szt.,
- wymiana dolnego łożyska ślizgowego w ilości 2 szt.,
- wymiana pierścienia ze znacznikiem pozycji spoczynkowej w ilości 1 szt.,
- wymiana łożysk w półosiach napędowych w ilości 2szt