

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 9 1005-03	Demontaż opraw oświetlenia ulicznego zamontowanych na wysięgnikach linii napowietrznej 312	kpl. kpl.	312.000	
				RAZEM	312.000
2	KSNR 9 1002-01	Wymiana wysięgników mocowanych na słupie ŻN 156	szt. szt.	156.000	
				RAZEM	156.000
3	KSNR 9 1002-01	Demontaż wysięgników zamontowanych pod przewodami linii energetycznej i ich ponowny montaż nad przewodami 62	szt. szt.	62.000	
				RAZEM	62.000
4	KSNR 9 1004-04	Wymiana przewodów do opraw oświetleniowych - w wysięgnikach zamontowanych na słupach energetycznych linii napowietrznych 312	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	312.000	
				RAZEM	312.000
5	KSNR 9 1006-02	Wymiana/montaż zacisków prądowych na liniach napowietrznych typu SLIP 312	szt. szt.	312.000	
				RAZEM	312.000
6	KSNR 9 1006-02	Wymiana/montaż zabezpieczeń na liniach napowietrznych typu SV19.253 312	szt. szt.	312.000	
				RAZEM	312.000
7	KNNR 9 1005-03	Demontaż opraw oświetlenia ulicznego na słupach linii kablowych 300	kpl. kpl.	300.000	
				RAZEM	300.000
8	KNNR-W 9 1006-02	Wymiana/montaż tabliczek bezpiecznikowych słupowych oświetlenia zewnętrznego na izolowane złącze bezpiecznikowe 301	szt. szt.	301.000	
				RAZEM	301.000
9	KSNR 9 1004-03	Wymiana/montaż przewodów izolowanych w słupach oświetleniowych linii kablowych 302	kpl. kpl.	302.000	
				RAZEM	302.000
10	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw LED na wysięgnikach lub słupach w liniach kablowych 614	szt. szt.	614.000	
				RAZEM	614.000
11	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) 614	pomiar pomiar	614.000	
				RAZEM	614.000
12	Kalk. indywid.	Koszt dopuszczeń/wyłłączeń na linii energetycznych po stronie nN 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	Kalk. indywid.	Montaż osprzętu systemu sterowania na słupie 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
14	Kalk. indywid.	uruchomienie monitoringu i sterowania 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNNR 5 0403-03	Montaż szafki oświetleniowej 11	szt. szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
16	kalk. indywid.	Wykonanie zasilania szafki oświetleniowej 11	kpl. kpl.	11.000	
				RAZEM	11.000
17	kalk. indywid.	Przeniesienie licznika pomiarowego z rozdzielnic stacji transformatorowej oraz demontaż urządzeń sterowania oświetleniem 11	kpl. kpl.	11.000	
				RAZEM	11.000
18	kalk. indywid.	Wykonanie zasilania obwodów oświetleniowych 11	kpl. kpl.	11.000	
				RAZEM	11.000
19	KNNR 9 1005-03	Demontaż opraw oświetlenia parkowego na słupach linii kablowych 69	kpl. kpl.	69.000	
				RAZEM	69.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
20	KNNR 9 1001-10	Demontaż słupów oświetleniowych 69	szt. szt.	69.000	
				RAZEM	69.000
21	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych 69	szt. szt.	69.000	
				RAZEM	69.000
22	KNNR 5 1004-03	Montaż przewodów izolowanych w słupach 69	kpl. kpl.	69.000	
				RAZEM	69.000
23	kalk. własna	Naprawa rozebranych nawierzchni wokół wymienionych słupów oświetleniowych 60	m ² m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
24	KNR AT-06 0108-03	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km 10	kurs kurs	10.000	
				RAZEM	10.000
25	KNR AT-06 0108-06	Przewóz materiałów budowlanych; dodatek za każdy dalszy 1 km Krotność = 20 10	kurs kurs	10.000	
				RAZEM	10.000
26	kalk. własna	Koszty unieszkodliwienia materiałów pozyskanych z rozbiórki 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNNR 5 1004-03	Montaż przewodów izolowanych w słupach 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNNR 5 0708-01	Wykonanie linii zasilającej kablem YAKXs 4x35 mm ² 16	m m	16.000	
				RAZEM	16.000
30	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1	pomiar pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) 1	pomiar pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania (pierwsza próba) 1	prób. prób.	1.000	
				RAZEM	1.000