

<i>Numer pozycji</i>	<i>Wyszczególnienie głównych elementów rozliczeniowych</i>	<i>Jednostka</i>	<i>Ilość</i>
<b>REMONT DROGI GMINNEJ UL. DĘBOWA M. CZECHÓW</b>			
<b>1</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
<b>D-01.01.01</b>	Odtworzenie drogi w terenie, wraz z zabezpieczeniem punktów osnowy i pomiarem	m2	200,00
<b>D-01.02.04</b>	Rozbiórka nawierzchni jezdni wraz z podbudową, grubość nawierzchni do 32 cm	m <sup>2</sup>	200,00
<b>2</b>	<b>KORYTOWANIE ORAZ PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA</b>		
<b>D-04.01.01</b>	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat I-VI gł. Koryta do 20 cm	m <sup>2</sup>	200,00
<b>3</b>	<b>PODBUDOWY</b>		
<b>D-05.02.01.</b>	Wykoanie podbudowy z tłucznia kamiennego, warstwa dolna grubość warstwy 20cm 0/31,5 (skała lita)	m <sup>2</sup>	200,00
<b>4</b>	<b>NAWIERZCHNIA</b>		
<b>D-05.03.05a</b>	Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4cm wraz ze skropieniem z AC11S 50/70	m <sup>2</sup>	200,00
<b>D-05.03.05b</b>	Wykonanie warstwy wiążącej gr. 8cm z AC16W 50/70 wraz z oczyszczeniem i skropieniem	m <sup>2</sup>	200,00