
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont pomieszczeń biurowych - V piętro

ADRES INWESTYCJI: Poznań ul.Gronowa 20

NAZWA INWESTORA: Urząd Miasta Poznania

ADRES INWESTORA: 61-841 Poznań, Plac Kolegiacki 17

BRANŻE: Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Budowlana Andrzej Oleksiuk

DATA OPRACOWANIA: 08.04.2025

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

08.04.2025

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			PIĘTRO V			
1.1			BIURA			
1.1.1			roboty budowlane			
1 d .1.1.1	kalk. własna		Wyniesienie i wniesienie elementów wyposażenia pomieszczenia w miejsce wskazane przez Zamawiającego w obrębie budynku	kpl.		
	Holl - windy		1	kpl.	1,00	
	501		1	kpl.	1,00	
	502		1	kpl.	1,00	
	502A		1	kpl.	1,00	
	503		1	kpl.	1,00	
	503A		1	kpl.	1,00	
	504		1	kpl.	1,00	
	504A		1	kpl.	1,00	
	506 - korytarz		1	kpl.	1,00	
	509		1	kpl.	1,00	
	510		1	kpl.	1,00	
	511		1	kpl.	1,00	
	512		1	kpl.	1,00	
	513		1	kpl.	1,00	
	514		1	kpl.	1,00	
	515		1	kpl.	1,00	
	516		1	kpl.	1,00	
	517		1	kpl.	1,00	
	518		1	kpl.	1,00	
	519		1	kpl.	1,00	
	520		1	kpl.	1,00	
	521		1	kpl.	1,00	
	522		1	kpl.	1,00	
	523		1	kpl.	1,00	
					RAZEM	24,00
2 d .1.1.1	kalk. własna		Rozebranie wyniesienie i utylizacja elementów starej zabudowy	kpl.		
	Holl - windy		0	kpl.	0,00	
	501		0	kpl.	0,00	
	502		0	kpl.	0,00	
	502A		0	kpl.	0,00	
	503		0 <u>1</u>	kpl.	0,00 <u>1,00</u>	
	503A		0	kpl.	0,00	
	504		1	kpl.	1,00	
	504A		0	kpl.	0,00	
	506 - korytarz		0	kpl.	0,00	
	509		0	kpl.	0,00	
	510		0	kpl.	0,00	
	511		1	kpl.	1,00	
	512		0	kpl.	0,00	
	513		0	kpl.	0,00	
	514		0	kpl.	0,00	
	515		0	kpl.	0,00	
	516		0	kpl.	0,00	
	517		0	kpl.	0,00	
	518		0	kpl.	0,00	
	519		0	kpl.	0,00	
	520		0	kpl.	0,00	
	521		0	kpl.	0,00	
	522		0	kpl.	0,00	
	523		0	kpl.	0,00	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	2,00 3,00
3 d .1.1.1			Usunięcie i zasklepienie odpowietrzników podokiennych	szt		
			32	szt	32,00	
					RAZEM	32,00
4 d .1.1.1	KNR 0-40 0209-01 analogia		Przygotowanie podłoża pod tynki - warstwa szepna; wykonanie obrzutki ręcznie, nakładanie zaprawy kryjąco z skuciem nierówności ściany	m2		
	Holl - windy		0	m2	0,00	
	501		0	m2	0,00	
	502		0	m2	0,00	
	502A		0	m2	0,00	
	503		0	m2	0,00	
			0 <u>2,5 * 5,26</u>	m2	0,00 13,15	
	503A		0	m2	0,00	
	504		2,5 * 5,26	m2	13,15	
	506 - korytarz		0	m2	0,00	
	509		0	m2	0,00	
	510		0	m2	0,00	
	511		2,5 * 2,92	m2	7,30	
	512		0	m2	0,00	
	513		0	m2	0,00	
	514		0	m2	0,00	
	515		0	m2	0,00	
	516		0	m2	0,00	
	517		0	m2	0,00	
	518		0	m2	0,00	
	519		0	m2	0,00	
	520		0	m2	0,00	
	521		0	m2	0,00	
	522		0	m2	0,00	
	523		0	m2	0,00	
					RAZEM	20,45 33,60
5 d .1.1.1	kalk. własna		Zabezpieczenie podłogi	m2		
	Holl - windy		27,67 + 11,89	m2	39,56	
	501		27,67 + 10,78	m2	38,45	
	502		27,67	m2	27,67	
	502A		3,94	m2	3,94	
	503		27,67	m2	27,67	
	503A		4,57	m2	4,57	
	504		27,67	m2	27,67	
	506 - korytarz		76,52	m2	76,52	
	509		11,89	m2	11,89	
	510		11,89	m2	11,89	
	511		15,36	m2	15,36	
	512		11,86	m2	11,86	
	513		15,36	m2	15,36	
	514		11,89	m2	11,89	
	515		15,36	m2	15,36	
	516		11,89	m2	11,89	
	517		15,36	m2	15,36	
	518		11,89	m2	11,89	
	519		15,36	m2	15,36	
	520		11,89	m2	11,89	
	521		15,36	m2	15,36	
	522		27,69	m2	27,69	
	523		27,67	m2	27,67	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	476,77
6 d .1.1.1	kalk. własna		Zabezpieczenie drzwi, instalacji i wyposażenia pomieszczenia	kpl.		
			poz.1	kpl.	24,00	
					RAZEM	24,00
7 d .1.1.1	KNR 2-02 2008-02 analogia		Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego wykonywane mechanicznie na ścianach na podłożu betonowym	m2		
			poz.4	m2	20,45 33,60	
					RAZEM	20,45 33,60
8 d .1.1.1	KNR 4-01 1204-08 analogia		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności wraz z usunięciem resztek tapet	m2		
	506 - korytarz Holl - windy		97,81		97,81	
	520		21,04 + 15,04		36,08	
	521		15,04		15,04	
	522		16,36		16,36	
			21,05		21,05	
			A (Obliczenie pomocnicze)		186,34	
			poz. A * 2.5	m2	465,85	
					RAZEM	465,85
9 d .1.1.1	KNR 4-01 1204-08 analogia		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności wraz usunięciem spękań na ścianach	m2		
	501		21,04 + 14,70		35,74	
	502		21,04		21,04	
	502A		8,24		8,24	
	503		21,04		21,04	
	503A		8,80		8,80	
	504		21,04		21,04	
	504A		9,35		9,35	
	509		15,04		15,04	
	510		15,04		15,04	
	511		16,36		16,36	
	512		15,04		15,04	
	513		16,36		16,36	
	514		15,04		15,04	
	515		16,36		16,36	
	516		15,04		15,04	
	517		16,36		16,36	
	518		15,04		15,04	
	519		16,36		16,36	
	523		21,04		21,04	
			A (Obliczenie pomocnicze)		318,33	
			poz. A * 2.5	m2	795,83	
					RAZEM	795,83
10 d .1.1.1	KNR 202-1510- 0700		Malowanie farbą lateksową suchych tynków: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem - ściany	m2		
			poz.9 + poz.8	m2	1 261,680	
					RAZEM	1 261,680
11 d .1.1.1	KNR 4-01 1204-08 analogia		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności wraz usunięciem spękań na sufitach	m2		
	503A		poz.12	m2	360,69	
					RAZEM	360,69
12 d .1.1.1	KNR 4-01 1204-01 analogia		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych z przygotowaniem i gruntowaniem - sufity	m2		
			poz.5	m2	476,77	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	Holl - windy 506 - korytarz		-27,67 - 11,89 -76,52	m2 m2	-39,56 -76,52	
					RAZEM	360,69
13 d .1.1.1	KNR 4-01 1208-01		Lakierowanie 1-krotne scian uprzednio malowanych farba lateksowa na wys 1.50 m - lakier bezbarwny wodny Akryl 3000 półmat Krotność = 2	m2		
	506 - korytarz Holl - windy		97,81 21,04 + 15,04 A (Obliczenie pomocnicze) poz. A * 1,5	 m2	97,81 36,08 133,89 200,84	
					RAZEM	200,84
14 d .1.1.1	kalk. własna		Malowanie grzejników	szt		
	Holl - windy 501 502 502A 503 503A 504 504A 506 - korytarz 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523		2 2 2 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2	szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt	2,00 2,00 2,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00	
					RAZEM	26,00
15 d .1.1.1	kalk. własna		Wymiana krutek wentylacyjnych z tworzyw sztucznych wraz z pracami towarzyszącymi. Wzór osprzętu wymaga akceptacji Zamawiającego.	kpl.		
	Holl - windy 501 502 502A 503 504 504A 506 - korytarz 509 510 511 512 513 514 515		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl.	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	516		1	kpl.	1,00	
	517		1	kpl.	1,00	
	518		1	kpl.	1,00	
	519		1	kpl.	1,00	
	520		1	kpl.	1,00	
	521		1	kpl.	1,00	
	522		1	kpl.	1,00	
	523		1	kpl.	1,00	
					RAZEM	23,00
16 d .1.1.1	KNNR 7 0507-04 analogia		Listwy osłaniające z pcv, osłaniające narożniki + odbojnice naścienne	m		
	506 - korytarz Holl - windy		97,81 21,04 + 15,04	m	97,81 36,08	
	506 - korytarz		97,81	m	97,81	
	Holl - windy		21,04 + 15,04	m	36,08	
	Odbojnice naścienne		A (Suma częściowa)	m	133,89	
	506 - korytarz		8 * 2,5	m	20,00	
	Holl - windy		12 * 2,5	m	30,00	
	osłaniające narożniki		B (Suma częściowa)	m	50,00	
					RAZEM	133,89
						183,89
17 d .1.1.1	KNNR-W 4-01 1215-08 analogia		Mycie po robotach malarskich	m2		
			poz.5	m2	476,77	
					RAZEM	476,77
18 d .1.1.1	kalk. własna		Utylizacja odpadów, - Wyniesienie odpadów - wywóz odpadów - utylizacja odpadów - składowanie odpadów w kontenerach.	m3		
			poz.1	m3	24,00	
					RAZEM	24,00
1.1.2			Instalacje elektryczne			
19 d .1.1.2	KNNR-W 9 0501-03 analogia		Wymiana opraw oświetleniowych świetłówkowych na LED-owe biurowe - wymiary lamp sprawdzić w terenie - przedstawić kartę katalogową lampy Zamawiającemu do akceptacji	szt.		
	Holl - windy		6	szt.	6,00	
	501		6	szt.	6,00	
	502		4	szt.	4,00	
	502A		2	szt.	2,00	
	503		4	szt.	4,00	
	504		4	szt.	4,00	
	504A		2	szt.	2,00	
	505		4	szt.	4,00	
	506 - korytarz		8	szt.	8,00	
	509		2	szt.	2,00	
	510		2	szt.	2,00	
	511		2	szt.	2,00	
	512		2	szt.	2,00	
	513		2	szt.	2,00	
	514		2	szt.	2,00	
	515		2	szt.	2,00	
	516		2	szt.	2,00	
	517		2	szt.	2,00	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	518		2	szt.	2,00	
	519		2	szt.	2,00	
	520		2	szt.	2,00	
	521		2	szt.	2,00	
	522		4	szt.	4,00	
	523		4	szt.	4,00	
					RAZEM	74,00
20 d .1.1.2	KNR 4-03 0307-01 z.o.3.1. 9901-3 analogia		Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszce - Wzór osprzętu wymaga akceptacji Zamawiającego. - z tworzyw sztucznych - wraz z pracami towarzyszącymi	szt.		
	Holl - windy		2	szt.	2,00	
	501		2	szt.	2,00	
	502		2	szt.	2,00	
	502A		2	szt.	2,00	
	503		2	szt.	2,00	
	504		2	szt.	2,00	
	504A		2	szt.	2,00	
	506 - korytarz		2	szt.	2,00	
	509		2	szt.	2,00	
	510		2	szt.	2,00	
	511		2	szt.	2,00	
	512		2	szt.	2,00	
	513		2	szt.	2,00	
	514		2	szt.	2,00	
	515		2	szt.	2,00	
	516		2	szt.	2,00	
	517		2	szt.	2,00	
	518		2	szt.	2,00	
	519		2	szt.	2,00	
	520		2	szt.	2,00	
	521		2	szt.	2,00	
	522		2	szt.	2,00	
	523		2	szt.	2,00	
					RAZEM	46,00
21 d .1.1.2	KNR 4-03 0306-02 z.o.3.1. 9901-3 analogia		Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A - Wzór osprzętu wymaga akceptacji Zamawiającego. - z tworzyw sztucznych - wraz z pracami towarzyszącymi	szt.		
	Holl - windy		4	szt.	4,00	
	501		4	szt.	4,00	
	502		4	szt.	4,00	
	502A		4	szt.	4,00	
	503		4	szt.	4,00	
	504		4	szt.	4,00	
	504A		4	szt.	4,00	
	506 - korytarz		4	szt.	4,00	
	509		4	szt.	4,00	
	510		4	szt.	4,00	
	511		4	szt.	4,00	
	512		4	szt.	4,00	
	513		4	szt.	4,00	
	514		4	szt.	4,00	
	515		4	szt.	4,00	
	516		4	szt.	4,00	
	517		4	szt.	4,00	
	518		4	szt.	4,00	
	519		4	szt.	4,00	
	520		4	szt.	4,00	
	521		4	szt.	4,00	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	522		4	szt.	4,00	
	523		4	szt.	4,00	
					RAZEM	92,00
22 d .1.1.2	KNNR-W 9 1201-02		Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy	punkt		
			poz.1	punkt	24,00	
					RAZEM	24,00
23 d .1.1.2	KNNR-W 9 1201-03		Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu	punkt		
			poz.22 * 2	punkt	48,00	
					RAZEM	48,00
1.1.3			posadzka			
24 d .1.1.3	KNR 4-01 0818-05 analogia		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
			poz.5	m2	476,77	
					RAZEM	476,77
25 d .1.1.3	KNR 4-01 0211-01 analogia		Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na podłogach - usunięcie starego kleju	m2		
			poz.24	m2	476,77	
					RAZEM	476,77
26 d .1.1.3	NNRNKB 202 1132-01 1132-02 analogia		(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej anhydrytowej o grubości do 2.5 cm	m2		
			poz.24	m2	476,77	
					RAZEM	476,77
27 d .1.1.3	KNR-W 2-02 1123-02 analogia		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe. - minimum całkowitej grubości <u>paneli winylowych</u> 2mm, - minimum klasa 33 lub równoważne - wzmocniona wytrzymałość i wysoka estetyka, - kolorystykę oraz wzór uzgodnić z Inwestorem	m2		
			poz.24	m2	476,77	
					RAZEM	476,77
28 d .1.1.3	KNR-W 2-02 1115-02 analogia		Listwy przypodłogowe z tworzyw sztucznych - wodoodporne - odporna na uderzenia - minimalna wysokość listew 5 cm - wraz z osprzętem (narożniki, zakończenia) - silikonowa uszczelka - dopasowana kolorystycznie i wzorniczo - kolorystykę oraz wzór uzgodnić z Inwestorem	m		
			186,34 + 318,33	m	504,67	
					RAZEM	504,67
1.1.4			Wymiana Drzwi			
29 d .1.1.4	kalk. własna		Wymiana skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicą regulowaną oraz pracami towarzyszącymi - demontaż skrzydeł drzwiowych, - wykucie ościeżnicy, - dostawa i montaż nowych drzwi, - dostawa i montaż nowych ościeżnic - wypełnienie drzwi o właściwościach nie gorszych niż płyta wiórowo-otworowa - obróbki szpachlarskie i malarskie z dwóch stron przy drzwiach - przed zamówieniem wymiary otworów drzwiowych sprawdzić w terenie - Wzór drzwi w uzgodnieniu z Inwestorem	kpl.		
	Holl - windy		1	kpl.	1,00	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	501		2	kpl.	2,00	
	502		1	kpl.	1,00	
	502A		1	kpl.	1,00	
	503		1	kpl.	1,00	
	504		1	kpl.	1,00	
	504A		1	kpl.	1,00	
	509		1	kpl.	1,00	
	510		2	kpl.	2,00	
	511		1	kpl.	1,00	
	512		1	kpl.	1,00	
	513		1	kpl.	1,00	
	514		2	kpl.	2,00	
	515		1	kpl.	1,00	
	516		2	kpl.	2,00	
	517		1	kpl.	1,00	
	518		2	kpl.	2,00	
	519		1	kpl.	1,00	
	520		1	kpl.	1,00	
	521		1	kpl.	1,00	
	522		1	kpl.	1,00	
	523		1	kpl.	1,00	
					RAZEM	27,00
30	d kalk. własna		Wywóz i utylizacja drzwi wraz z wynoszeniem	kpl.		
.1.1.4			poz.29	kpl.	27,00	
					RAZEM	27,00
1.2			PION DYREKTORSKI - dodatkowe prace			
1.2.1			roboty budowlane			
31	d kalk. własna		Wyniesienie i wniesienie elementów wyposażenia pomieszczenia w miejsce wskazane przez Zamawiającego w obrębie budynku	kpl.		
.1.2.1						
	505		1	kpl.	1,00	
	506 - sekretariat		1	kpl.	1,00	
	507+508		1	kpl.	1,00	
					RAZEM	3,00
32	d kalk. własna		Zabezpieczenie drzwi, instalacji i wyposażenia pomieszczenia	kpl.		
.1.2.1						
	505		1	kpl.	1,00	
	506 - sekretariat		1	kpl.	1,00	
	507+508		1	kpl.	1,00	
					RAZEM	3,00
33	d kalk. własna		Zabezpieczenie podłogi	m2		
.1.2.1						
	505		27,67	m2	27,67	
	506 - sekretariat		2,12 + 12,88	m2	15,00	
	507+508		27,67	m2	27,67	
					RAZEM	70,34
34	KNR 4-01		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności wraz usunięcie spękań na ścianach	m2		
.1.2.1	1204-08 analogia					
	505		21,04		21,04	
	506 - sekretariat		6,4 + 12,88		19,28	
	507+508		21,04		21,04	
			A (Obliczenie pomocnicze)		61,36	
			poz. A <u>* 2,5</u>	m2	153,40	
					RAZEM	153,40

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35 d .1.2.1	KNR 202-1510-0700		Malowanie farbą lateksową suchych tynków: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem - ściany	m2		
			poz.34	m2	153,400	
					RAZEM	153,400
36 d .1.2.1	KNR 4-01 1204-08 analogia		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności wraz usunięciem spękań na sufitach	m2		
	503A		poz.33	m2	70,34	
					RAZEM	70,34
37 d .1.2.1	KNR 4-01 1204-01 analogia		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych z przygotowaniem i gruntowaniem - sufity	m2		
			poz.33	m2	70,34	
					RAZEM	70,34
38 d .1.2.1	KNR 4-01 1208-01		Lakierowanie 1-krotne scian uprzednio malowanych farba lateksowa na wys 1.50 m - lakier bezbarwny wodny Akryl 3000 półmat Krotność = 2	m2		
			6,4 * 1,5	m2	9,60	
					RAZEM	9,60
39 d .1.2.1	kalk. własna		Malowanie grzejników	szt		
	505		0	szt	0,00	
	506 - sekretariat		1	szt	1,00	
	507+508		2	szt	2,00	
					RAZEM	3,00
40 d .1.2.1	kalk. własna		Wymiana krętek wentylacyjnych z tworzyw sztucznych wraz z pracami towarzyszącymi. Wzór osprzętu wymaga akceptacji Zamawiającego.	kpl.		
	505		1	kpl.	1,00	
	506 - sekretariat		1	kpl.	1,00	
	507+508		1	kpl.	1,00	
					RAZEM	3,00
41 d .1.2.1	kalk. własna		Wygluszenie akustyczne ściany - materiał odporny na zabrudzenia - wysoka estetyka wykończenia, - wykończenie wygluszenia w uzgodnieniu z Inwestorem	m2		
	506 - sekretariat		0,94 * 2,5	m2	2,35	
					RAZEM	2,35
42 d .1.2.1	kalk. własna		Montaż maskownic na grzejnikach - wysoka estetyka wykończenia, - dopasowana kolorystycznie i wzorniczo do pomieszczenia <u>- wykonane z blachy stalowej perforowanej malowanej proszkowo</u> <u>- przed zamówieniem wymiary należy sprawdzić w terenie</u> <u>- wzór maskownicy do uzgodnienia z Inwestorem</u>	kpl.		
	507+508		2	kpl.	2,00	
	Holl - windy		2	kpl.	2,00	
	506 - sekretariat		1	kpl.	1,00	
					RAZEM	5,00
43 d .1.2.1	KNR-W 4-01 1215-08 analogia		Mycie po robotach malarskich	m2		
			poz.33	m2	70,34	
					RAZEM	70,34

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
44 d .1.2.1	kalk. własna		Utylizacja odpadów, - Wyniesienie odpadów - wywóz odpadów - utylizacja odpadów - składowanie odpadów w kontenerach.	m3		
			3	m3	3,00	
					RAZEM	3,00
1.2.2			Posadzka			
45 d .1.2.2	KNR 4-01 0816-03		Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych bardzo zniszczonych lub pokrytych pyłochłonem	m2		
			poz.46	m2	70,34	
					RAZEM	70,34
46 d .1.2.2	kalk. własna		Renowacja parkietów - kitowanie i uzupełnianie ubytków w ocyklinowanym parkiecie.			
			poz.33		70,34	
					RAZEM	70,34
47 d .1.2.2	KNR 4-01 0815-08		Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego - minimalna wysokość listew 5 cm	m		
	505		21,04	m	21,04	
	506 - sekretariat		6,40 + 12,88 + 13,84	m	33,12	
	507+508		21,04	m	21,04	
					RAZEM	75,20
48 d .1.2.2	KNR 2-02 1111-08 analogia		Lakierowanie parkietów wraz z listwami przyściennymi - minimum klasy odporności na ścieranie WR3 lub równoważne - wykończenie satynowe lub matowe - lakiery ekologiczne Krotność = 3	m2		
			poz.46	m2	70,34	
					RAZEM	70,34
1.2.3			Wymiana Drzwi			
49 d .1.2.3	kalk. własna		Wymiana skrzydeł drzwiowych na dźwiękoszczelne wraz z ościeżnicą regulowaną oraz pracami towarzyszącymi - demontaż skrzydeł drzwiowych, - wykucie ościeżnicy, - dostawa i montaż nowych drzwi, - dostawa i montaż nowych ościeżnic - drzwi o minimalnej klasie izolacyjności akustycznej $R_w=42$ dB lub równoważne - drzwi wyposażone w uszczelki progowe automatyczne - obróbki szpachlarskie i malarskie z dwóch stron przy drzwiach - przed zamówieniem wymiary otworów drzwiowych sprawdzić w terenie - Wzór drzwi w uzgodnieniu z Inwestorem	kpl.		
	505		1	kpl.	1,00	
	506 - sekretariat		0	kpl.	0,00	
	507+508		1	kpl.	1,00	
					RAZEM	2,00
50 d .1.2.3	kalk. własna		Wywóz i utylizacja drzwi wraz z wynoszeniem	kpl.		
			poz.49	kpl.	2,00	
					RAZEM	2,00
1.2.4			Instalacje elektryczne			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
51 d .1.2.4	KNNR-W 9 0501-03 analogia		Wymiana opraw oświetleniowych świetłówkowych na LED-owe biurowe gabinetowe - wysoka estetyka lamp - wymiary lamp sprawdzić w terenie - przedstawić kartę katalogową lampy Zamawiającemu do akceptacji	szt.		
	505		4	szt.	4,00	
	506 - sekretariat		2	szt.	2,00	
	507+508		2	szt.	2,00	
					RAZEM	8,00
52 d .1.2.4	KNR 4-03 0307-01 z.o.3.1. 9901-3 analogia		Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze - Wzór osprzętu wymaga akceptacji Zamawiającego. - z tworzyw sztucznych - wraz z pracami towarzyszącymi	szt.		
	505		2	szt.	2,00	
	506 - dyrektor		2	szt.	2,00	
	507+508		2	szt.	2,00	
					RAZEM	6,00
53 d .1.2.4	KNR 4-03 0306-02 z.o.3.1. 9901-3 analogia		Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A - Wzór osprzętu wymaga akceptacji Zamawiającego. - z tworzyw sztucznych - wraz z pracami towarzyszącymi	szt.		
	505		4	szt.	4,00	
	506 - dyrektor		4	szt.	4,00	
	507+508		4	szt.	4,00	
					RAZEM	12,00
54 d .1.2.4	KNNR-W 9 1201-02		Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy	punkt		
			poz.51	punkt	8,00	
					RAZEM	8,00
1.2.5			Ścianka szklana			
55 d .1.2.5	kalk. własna		Ścianka szklana wewnętrzna bezklasowa stała + prace towarzyszące - drzwi jednoskrzydłowe otwierane na zewnątrz - wymiary orientacyjne 2200 mm x 1600 mm + mocowanie górne 300 mm - profil aluminiowy - wymiary należy zweryfikować w terenie przed zamówieniem - brak progu, uszczelka szczotkowa - wypełnienie VSG 33.1 - pochwyty rurowe 600mm obustronnie - stal nierdzewna - samozamykacz ramieniowy z funkcją Stop - Srebrny (strona przeciwwzawiasowa) - minimum 3 zawiasy wrębowe - srebrna anoda - kolor zbliżony do RAL 9016MAT	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
1.3			TOALETY - WC			
1.3.1			rozbiórkowe			
56 d .1.3.1	KNR 4-02 0235-06		Demontaż umywalki	kpl.		
	502B - WC		1	kpl.	1,00	
	503B - WC		1	kpl.	1,00	
	504B - WC		1	kpl.	1,00	
					RAZEM	3,00

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
57 d .1.3.1	KNR 4-02 0235-09		Demontaż ustępu	kpl.		
	502B - WC		1	kpl.	1,00	
	503B - WC		1	kpl.	1,00	
	504B - WC		1	kpl.	1,00	
					RAZEM	3,00
58 d .1.3.1	KNR 4-02 0235-01		Demontaż pisuaru	kpl.		
	502B - WC		1	kpl.	1,00	
	503B - WC		0	kpl.	0,00	
	504B - WC		0	kpl.	0,00	
					RAZEM	1,00
59 d .1.3.1	KNR 4-01 0811-07		Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - podłoga	m2		
	502B - WC		3,46	m2	3,46	
	503B - WC		3,24	m2	3,24	
	504B - WC		2,49	m2	2,49	
					RAZEM	9,19
60 d .1.3.1	KNR 4-01 0819-15		Rozebranie wykładziny ściennej z płytek ze ścian nieburzonych - ściany	m2		
	502B - WC		8,00		8,00	
	503B - WC		7,86		7,86	
	504B - WC		7,08		7,08	
			A (Obliczenie pomocnicze)		22,94	
			poz. A * 2.5	m2	57,35	
					RAZEM	57,35
61 d .1.3.1	kalk. własna		Utylizacja odpadów, - Wyniesienie odpadów - wywóz odpadów - utylizacja odpadów - składowanie odpadów w kontenerach.	m3		
			poz.56 * 2	m3	6,00	
					RAZEM	6,00
62 d .1.3.1	KNR-W 4-01 1215-08 analogia		Mycie po robotach malarskich	m2		
			poz.59	m2	9,19	
					RAZEM	9,19
1.3.2			Wymiana Drzwi			
63 d .1.3.2	kalk. własna		Wymiana skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicą regulowaną oraz pracami towarzyszącymi - demontaż skrzydeł drzwiowych, - wykucie ościeżnicy, - dostawa i montaż nowych drzwi, - dostawa i montaż nowych ościeżnic - wypełnienie drzwi o właściwościach nie gorszych niż płyta wiórowo-otworowa - obróbki szpachlarskie i malarskie z dwóch stron przy drzwiach - przed zamówieniem wymiary otworów drzwiowych sprawdzić w terenie - Wzór drzwi w uzgodnieniu z Inwestorem	kpl.		
	502B - WC		1	kpl.	1,00	
	503B - WC		1	kpl.	1,00	
	504B - WC		1	kpl.	1,00	
					RAZEM	3,00
64 d .1.3.2	kalk. własna		Wywóz i utylizacja drzwi wraz z wynoszeniem	kpl.		
			poz.63	kpl.	3,00	
					RAZEM	3,00

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.3.3			Malowanie sufitów			
65 d .1.3.3	KNR 4-01 1204-01 analogia		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - sufity podwieszane	m2		
			poz.59	m2	9,19	
					RAZEM	9,19
1.3.4			Posadzka			
66 d .1.3.4	NNRNKB 202 1130-01 1130-03		(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 2,50 cm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
			poz.59	m2	9,19	
					RAZEM	9,19
67 d .1.3.4	KNR AT-27 0401-03		Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - wc	m2		
			poz.66	m2	9,19	
					RAZEM	9,19
68 d .1.3.4	NNRNKB 202 2805-06		(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 nieszkliwione - 60x60cm - wykończenie matowe - minimum R 10 lub równoważne - rektyfikowane - w kolorze szarym zbliżonym do RAL 9006, RGB 161, 161, 160, w kolorze szarym zbliżonym do RAL 7024, RGB 69, 73, 78 w uzgodnieniu z Inwestorem	m2		
			poz.66	m2	9,19	
					RAZEM	9,19
1.3.5			Instalacje elektryczne			
69 d .1.3.5	KNNR-W 9 0501-03 analogia		Wymiana opraw oświetleniowych świetłówkowych na LED-owe biurowe - wymiary lamp sprawdzić w terenie - przedstawić kartę katalogową lampy Zamawiającemu do akceptacji	szt.		
	502B - WC 503B - WC 504B - WC		2 2 2	szt. szt. szt.	2,00 2,00 2,00	
					RAZEM	6,00
70 d .1.3.5	KNR 4-03 0307-01 z.o.3.1. 9901-3 analogia		Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze - Wzór osprzętu wymaga akceptacji Zamawiającego. - z tworzyw sztucznych - wraz z pracami towarzyszącymi	szt.		
	502B - WC 503B - WC 504B - WC		2 2 2	szt. szt. szt.	2,00 2,00 2,00	
					RAZEM	6,00
71 d .1.3.5	KNR 4-03 0306-02 z.o.3.1. 9901-3 analogia		Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A - Wzór osprzętu wymaga akceptacji Zamawiającego. - z tworzyw sztucznych - wraz z pracami towarzyszącymi	szt.		
	502B - WC 503B - WC 504B - WC		4 4 4	szt. szt. szt.	4,00 4,00 4,00	
					RAZEM	12,00
1.3.6			Okładziny ścienne			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
72 d .1.3.6	NNRNKB 202 2803-06		(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm: - płytki gresowe, nieszkliwione - 60x60cm - wykończenie matowe - powierzchnia gładka - rektyfikowane - w kolorze szarym zbliżonym do RAL 9006, RGB 161, 161, 160, w kolorze szarym zbliżonym do RAL 7024, RGB 69, 73, 78 w uzgodnieniu z Inwestorem	m2		
			poz.60	m2	57,35	
					RAZEM	57,35
73 d .1.3.6	kalk. własna		Dodatek za precyzyjne cięcie i szlifowanie krawędzi płytek narożnikowych na kątach wypukłych	m		
	502B - WC		2,5 * 4 * 3	m	30,00	
	503B - WC		8,00	m	8,00	
	504B - WC		7,86	m	7,86	
			7,08	m	7,08	
					RAZEM	52,94
1.3.7			Instalacje sanitarne			
74 d .1.3.7	KNR-W 2-15 0116-01		Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
			4 * 3	szt.	12,00	
					RAZEM	12,00
75 d .1.3.7	KNR-W 2-15 0132-02		Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
			6	szt.	6,00	
					RAZEM	6,00
76 d .1.3.7	KNNR 4 0135-02		Zawory czerpalne o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
			3	szt.	3,00	
					RAZEM	3,00
77 d .1.3.7	KNR 2-15 0102-05 analogia		Stelaż podtynkowy do wc	kpl.		
			3	kpl.	3,00	
					RAZEM	3,00
78 d .1.3.7	KNR 2-15 0104-01 analogia		Miska WC podwieszana w zestawie ze stelażem, deską sedesową oraz przyciskiem spłukującym. Miska ustępowa lejowa wisząca owalna, - Wysokość: 33.2 cm +/- 1% - Długość: 53 cm +/- 1% - Szerokość: 35 cm +/- 1% - Deska sedesowa dostosowana do miski WC, - z tworzywa Duroplast, - zawiasy metalowe - instalowane od dołu, - wolnoopadająca - Przycisk spłukujący dostosowany do stelaża - Głębokość: 0.5 cm +/- 1% - Długość: 15 cm +/- 1% - Wzór w uzgodnieniu z Inwestorem	kpl.		
			3	kpl.	3,00	
					RAZEM	3,00

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
79 d .1.3.7	KNR 2-15 0105-01 analogia		Przycisk splukujący dostosowany do stelaża - Głębokość: 0.5 cm +/- 1% - Długość: 15 cm +/- 1% - Szerokość: 23 cm +/- 1% - wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej (matowej) - Wzór w uzgodnieniu z Inwestorem	kpl.		
			3	kpl.	3,00	
					RAZEM	3,00
80 d .1.3.7	KNR-W 2-15 0230-02		Umywalka ścienna - z otworem - z przelewem - Mocowana na śrubach - Wymiary: 65 x 55 cm +/- 1% - Wzór w uzgodnieniu z Inwestorem	kpl.		
			3	kpl.	3,00	
					RAZEM	3,00
81 d .1.3.7	KNR 2-15 0201-01 analogia		Bateria umywalkowa z wysoką obrotową wylewką, uchwytem z otworem oraz zaworem spustowym. - wbudowana funkcję ograniczającą przepływ i temperaturę wody - natężenie przepływu przy 300 kPa (Z regulatorem przepływu) 0.1 l/s - Wzór w uzgodnieniu z Inwestorem	szt.		
			3	szt.	3,00	
					RAZEM	3,00
82 d .1.3.7	KNR 2-15 0104-02 analogia		Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - pisuar, dopływ z tyłu, odpływ poziomy - Wzór w uzgodnieniu z Inwestorem	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
1.3.8			Wyposażenie Sanitarne			
83 d .1.3.8	kalk. własna		Pojemnik na mydło w płynie, zamykany na klucz. - Pojemność: 0,8l - wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej (matowej) - Zamykany na kluczyk - Stalowy zamek i kluczyk - Montaż naścienny, przykręcany - Zawór odcinający (niekapek) - Sposób uruchamiania: przycisk - Komplet wkrętów do montażu - Wymiary: - wysokość: 255 mm, - szerokość: 100 mm, - głębokość: 105 mm +/- 1% - Wzór w uzgodnieniu z Inwestorem	kpl.		
			3	kpl.	3,00	
					RAZEM	3,00
84 d .1.3.8	kalk. własna		Ścienny pojemnik ze szczotką WC. - Pojemnik ze szczotką WC ścienny, bez pokrywy. - bakteriostatyczny, - wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej (matowej) - Model ścienny do zamocowania z blokadą antykradzieżową. - Łatwe czyszczenie: wyjmowane od góry plastikowe wnętrze. - Plastikowe wnętrze ze zbiornikiem: zapobiega pozostawianiu szczotki w wodzie znajdującej się na dnie pojemnika i ogranicza rozpryskiwanie wody podczas kolejnego użycia. - Grubość Inoxy: korpus 1 mm. +/- 1% - Wymiary: O90 x 330 mm. +/- 1% - Wzór w uzgodnieniu z Inwestorem	kpl.		
			3	kpl.	3,00	
					RAZEM	3,00

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
85 d .1.3.8	kalk. własna		Wieszak na ubrania. - Podwójny hak. - Niewidoczne mocowania. - naścienne mocowanie - wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej (matowej) - Wzór w uzgodnieniu z Inwestorem	kpl.		
			3	kpl.	3,00	
					RAZEM	3,00
86 d .1.3.8	kalk. własna		Dozownik na papier toaletowy. - Duży model do zwoju 400 m. - Jednocześnie pokrywa z przegubem ułatwia obsługę i utrzymanie higieny. - Zamknięcie na zamek i klucz. - Kontrola poziomu papieru. - wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej (matowej) - Wymiary: O305, głębokość 135 mm. +/- 1% - Wzór w uzgodnieniu z Inwestorem	kpl.		
			3	kpl.	3,00	
					RAZEM	3,00
87 d .1.3.8	kalk. własna		Lustro przyklejane na płytki. - Prostokątne lustro - Samoprzylepne. - Nietłukące się. - Wymiary: 1 x 600 x 500 mm. +/- 1% (do sprawdzenia w terenie) - Wzór w uzgodnieniu z Inwestorem	kpl.		
			3	kpl.	3,00	
					RAZEM	3,00
88 d .1.3.8	kalk. własna		Scienny podajnik na ręczniki papierowe. - Zamknięcie na zamek i uniwersalny klucz - Kontrola poziomu papieru. - wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej (matowej) - Pojemność 750 odcinków. - Wymiary: 130 x 275 x 450 mm. +/- 1% - Wymiary ręczników papierowych: odcinek rozłożony 230 x 250 mm, odcinek złożony 115 x 250 mm. +/- 1% - Wzór w uzgodnieniu z Inwestorem	kpl.		
			3	kpl.	3,00	
					RAZEM	3,00
89 d .1.3.8	kalk. własna		Kosz mocowany do ściany o pojemności 20-25l. - Prostokątny, ścienny pojemnik na ręczniki papierowe i zużyte papiery. - Model mocny. - Pojemność 20-25 litrów. - bakteriostatyczny, - wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej (matowej) - Wymiary: 155 x 355 x 460 mm. +/- 1% - Wzór w uzgodnieniu z Inwestorem	kpl.		
			3	kpl.	3,00	
					RAZEM	3,00
90 d .1.3.8	kalk. własna		Kosz mocowany do ściany o pojemności 5l. - Wąski, ścienny pojemnik na ręczniki papierowe i zużyte papiery. - Model mocny z pokrywą. - wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej (matowej) - Pojemność 4,5 litra. - Wymiary: 70 x 210 x 310 mm. +/- 1% - Wzór w uzgodnieniu z Inwestorem	kpl.		
			2	kpl.	2,00	
					RAZEM	2,00

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
91 d .1.3.8	wycena indywidualna		Uchylna poręcz łukowa przystosowana dla osób niepełnosprawnych. - Średnica: 32 mm. - Kolor Stal nierdzewna, powierzchnia gładka, matowa. - wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej (matowej) - Mocowana na płycie 100 x 245 x 13,5 mm - Wykonany ze stali nierdzewnej matowej szlifowanej 304 z - otworami dla 6 śrub montażowych. - Element zasłaniający śruby montażowe w kolorze chrom. - Poręcz wyposażona w bezpieczny mechanizm uchylania z łącznikiem. - Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 150 kg. - Wzór w uzgodnieniu z Inwestorem	szt		
			3	szt	3,00	
					RAZEM	3,00
92 d .1.3.8	wycena indywidualna		Stała poręcz łukowa przystosowana dla osób niepełnosprawnych. - Średnica: 32 mm. - Stal nierdzewna, powierzchnia gładka, matowa. - wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej (matowej) - Mocowanie przy pomocy rozet, - Element zasłaniający śruby montażowe w kolorze chrom. - Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 150 kg. - Wzór w uzgodnieniu z Inwestorem	szt		
			3	szt	3,00	
					RAZEM	3,00
93 d .1.3.8	wycena indywidualna		Armatura spłukująca pisuary pneumatyczna ręczna - materiał: mosiądz - przyłączenie wkrętne - czas wypływu wody ok. 7 s - zalecany zakres ciśnień: 1bar <= P <= 4bar - PN 10 bar - kolor: chrom	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
1.4			SOCJAL			
1.4.1			roboty budowlane			
94 d .1.4.1	kalk. własna		Wyniesienie i wniesienie elementów wyposażenia pomieszczenia w miejsce wskazane przez Zamawiającego w obrębie budynku	kpl.		
	503A		1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
95 d .1.4.1	kalk. własna		Zabezpieczenie drzwi, instalacji i wyposażenia pomieszczenia	kpl.		
			poz. 94	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
96 d .1.4.1	kalk. własna		Zabezpieczenie podłogi	m2		
	503A		4,47	m2	4,47	
					RAZEM	4,47
97 d .1.4.1	KNR 4-01 0819-15 analogia		Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - ściany	m2		
	503A		1,00 * 8,80	m2	8,80	
					RAZEM	8,80

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
98 d .1.4.1	NNRNKB 202 2803-06		(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm: - płytki gresowe, nieszkliwione - 60x60cm - wykończenie matowe - powierzchnia gładka - rektyfikowane - w kolorze szarym zbliżonym do RAL 9006, RGB 161, 161, 160, w kolorze szarym zbliżonym do RAL 7024, RGB 69, 73, 78 w uzgodnieniu z Inwestorem	m2		
			poz.97	m2	8,80	
					RAZEM	8,80
99 d .1.4.1	kalk. własna		Dodatek za precyzyjne cięcie i szlifowanie krawędzi płytek narożników na kątach wypukłych	m		
			4	m	4,00	
					RAZEM	4,00
100 d .1.4.1	KNR 4-01 1204-08 analogia		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności wraz usunięcie spękań na ścianach	m2		
	503A		8,8 * 2,5 - poz.97	m2	13,20	
					RAZEM	13,20
101 d .1.4.1	KNR 202-1510- 0700		Malowanie farbą lateksową suchych tynków: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem - ściany	m2		
			poz.100 - poz.97 poz.100	m2	4,400 13,200	
					RAZEM	4,400 13,200
102 d .1.4.1	KNR 4-01 1204-08 analogia		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności wraz usunięcie spękań na sufitach	m2		
	503A		8,8 * 2,5 - poz.97 poz.96	m2	13,20 4,47	
					RAZEM	13,20 4,47
103 d .1.4.1	KNR 4-01 1204-01 analogia		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych z przygotowaniem i gruntowaniem - sufity	m2		
			poz.96	m2	4,47	
					RAZEM	4,47
104 d .1.4.1	KNR-W 4-01 1215-08 analogia		Mycie po robotach malarskich	m2		
			poz.96	m2	4,47	
					RAZEM	4,47
105 d .1.4.1	kalk. własna		Utylizacja odpadów, - Wyniesienie odpadów - wywóz odpadów - utylizacja odpadów - składowanie odpadów w kontenerach.	m3		
	503A		2	m3	2,00	
					RAZEM	2,00
106 d .1.4.1	kalk. własna		Wymiana krtek wentylacyjnych z tworzyw sztucznych wraz z pracami towarzyszącymi. Wzór osprzętu wymaga akceptacji Zamawiającego.	kpl.		
	503A		1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
1.4.2			Instalacje elektryczne			
107 d .1.4.2	KNNR-W 9 0501-03 analogia		Wymiana opraw oświetleniowych świetłówkowych na LED-owe biurowe - wymiary lamp sprawdzić w terenie - przedstawić kartę katalogową lampy Zamawiającemu do akceptacji	szt.		
	503 A		2	szt.	2,00	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	2,00
108 d .1.4.2	KNR 4-03 0307-01 z.o.3.1. 9901-3 analogia		Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze - Wzór osprzętu wymaga akceptacji Zamawiającego. - z tworzyw sztucznych - wraz z pracami towarzyszącymi	szt.		
	503A		2	szt.	2,00	
					RAZEM	2,00
109 d .1.4.2	KNR 4-03 0306-02 z.o.3.1. 9901-3 analogia		Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A - Wzór osprzętu wymaga akceptacji Zamawiającego. - z tworzyw sztucznych - wraz z pracami towarzyszącymi	szt.		
	503A		4	szt.	4,00	
					RAZEM	4,00
1.4.3			posadzka			
110 d .1.4.3	KNR 4-01 0818-05 analogia		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
			poz.96	m2	4,47	
					RAZEM	4,47
111 d .1.4.3	KNR 4-01 0211-01 analogia		Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na podłogach - usunięcie starego kleju	m2		
			poz.110	m2	4,47	
					RAZEM	4,47
112 d .1.4.3	NNRNKB 202 1132-01 1132-02 analogia		(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej anhydrytowej o grubości do 2.5 cm	m2		
			poz.110	m2	4,47	
					RAZEM	4,47
113 d .1.4.3	KNR-W 2-02 1123-02 analogia		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe. - minimum całkowitej grubości <u>paneli winylowych</u> 2mm, - minimum klasa 33 lub równoważne - wzmocniona wytrzymałość i wysoka estetyka, - kolorystykę oraz wzór uzgodnić z Inwestorem	m2		
			poz.24 poz.96	m2	476,77 4,47	
					RAZEM	476,77 4,47
114 d .1.4.3	KNR-W 2-02 1115-02 analogia		Listwy przypodłogowe z tworzyw sztucznych - wodoodporne - odporna na uderzenia - minimalna wysokość listew 5 cm - wraz z osprzętem (narożniki, zakończenia) - silikonowa uszczelka - dopasowana kolorystycznie i wzorniczo do <u>paneli winylowych nowej posadzki</u> - kolorystykę oraz wzór uzgodnić z Inwestorem	m		
			8,8	m	8,80	
					RAZEM	8,80
1.4.4			Wymiana Drzwi			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
115 d .1.4.4	kalk. własna		Wymiana skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicą regulowaną oraz pracami towarzyszącymi - demontaż skrzydeł drzwiowych, - wykucie ościeżnicy, - dostawa i montaż nowych drzwi, - dostawa i montaż nowych ościeżnic - wypełnienie drzwi o właściwościach nie gorszych niż płyta wiórowo-otworowa - obróbki szpachlarskie i malarskie z dwóch stron przy drzwiach - przed zamówieniem wymiary otworów drzwiowych sprawdzić w terenie - Wzór drzwi w uzgodnieniu z Inwestorem	kpl.		
	503A		1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
116 d .1.4.4	kalk. własna		Wywóz i utylizacja drzwi wraz z wynoszeniem	kpl.		
			poz.115	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00