

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Remont kominów na budynku mieszkalnym dwurodzinnym w m. Gromnik - ROBOTY BUDOWLANE - AKTUALIZACJA**

Nazwy i kody CPV: **45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych**

Nazwa i adres zamawiającego: **Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gromnik ul. Generała Andersa 1 33 - 180 Gromnik**

Data opracowania przedmiaru robót: **2022-05-23**

Nazwa obiektu lub robót: **Gromnik, 33-180 Gromnik dz. nr 1302/4 OBREB GROMNIK**

Nazwa jednostki opracowującej: **Biuro Kosztorysowe mgr inż. Stanisław Wójcik**

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ODTWORZENIOWE
1	Demontaż anteny na kominie i montaż po robotach murowych
2	Demontaż nasad oraz ustników istniejących rur spalinowych i wentylacyjnych
3	Demontaż istniejącej instalacji odgromowej i odtworzenie po robotach kominowych
4	Rozbiórka czterech kominów w części nad połacią dachową oraz w przestrzeni poddasza do 30 cm poniżej dachu
5	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku
6	Wywóz samochodami samowyladowczymi do 1·km, gruz
7	Wywóz samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1·km, gruz (kol.17-19), kr=4
8	Załadunek i wywóz pozostałych odpadów po robotach remontowych do 5 km wraz z utylizacją
2	ROBOTY KOMINOWE
9	Rusztowania przy kominach ponad dachem
10	Kominy wolno stojące w budynkach, wieloprzewodowe, ponad dachem z cegły klinkierowej w kolorze wiśni zbliżonym do RAL 3005 ze spoinowaniem
11	Nasady spalinowe ze stali nierdzewnej z ustnikami
12	Nasady wentylacyjne blaszane z płytą
13	Obróbki blacharskie czapki z blachy ocynkowanej powlekanej gr.0,8 mm , szerokość w rozwinięciu ponad 25·cm

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Krot noś ć
	Kosztorys	Remont kominów na budynku mieszkalnym dwurodzinnym w m. Gromnik - ROBOTY BUDOWLANE - AKTUALIZACJA			
1	Element	ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ODTWORZENIOWE			
1	Kalkulacja indywidualna	Demontaż anteny na kominie i montaż po robotach murowych	kpL	1	
2	Kalkulacja indywidualna	Demontaż nasad oraz ustników istniejących rur spalinowych i wentylacyjnych	kpL	1	
3	Kalkulacja indywidualna	Demontaż istniejącej instalacji odgromowej i odtworzenie po robotach kominowych	kpL	1	
4	KNR 401/350/1	Rozbiórka czterech kominów w części nad połacią dachową oraz w przestrzeni poddasza do 30 cm poniżej dachu			
		Wyliczenie ilości robót:			
		0,40*0,40*0,97*2		0,310400	
		1,04*0,64*1,04*2		1,384448	
		RAZEM:	1,694848	m3	1,7
5	KNR 401/535/8	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku	m2	10	
6	KNR 401/108/18	Wywóz samochodami samowyladowczymi do 1·km, gruz	m3	2	
7	KNR 401/108/20	Wywóz samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1·km, gruz (kol.17-19), kr=4	m3	2	4
8	Kalkulacja indywidualna	Załadunek i wywóz pozostałych odpadów po robotach remontowych do 5 km wraz z utylizacją	kpl	1	
2	Element	ROBOTY KOMINOWE			
9	KNR 202/1611/2 (1)	Rusztowania przy kominach ponad dachem	kolumna	4	
10	KNRW 202/128/1	Kominy wolno stojące w budynkach, wieloprzewodowe, ponad dachem z cegły klinkierowej w kolorze wiśni zbliżonym do RAL 3005 ze spoinowaniem			
		Wyliczenie ilości robót:			
		0,40*0,40*0,97*2		0,310400	
		1,04*0,64*1,04*2		1,384448	
		RAZEM:	1,694848	m3	1,7
11	KNRW 202/533/1 (1)	Nasady spalinowe ze stali nierdzewnej z ustnikami	szt	2	
12	KNRW 202/533/1 (1)	Nasady wentylacyjne blaszane z płytą			
		Wyliczenie ilości robót:			
		1+1+5+5		12,000000	
		RAZEM:	12,000000	szt	12
13	NNRNKB 202/541/2	Obróbki blacharskie czapki z blachy ocynkowanej powlekanej gr.0,8 mm , szerokość w rozwinięciu ponad 25·cm			
		Wyliczenie ilości robót:			
		0,60*0,60*2+(0,70*2+0,70*2)*0,60*2		4,080000	
		1,30*0,80*2+(1,40*2+0,90*2)*0,60*2		7,600000	
		RAZEM:	11,680000	m2	11,7