

PLU.4001.198.2024.RW

Gdańsk dnia 28.08.2024 r.

Sygn. 272226

**Strona www postępowania**

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr **105/BZP-U.510.104/2024/MD Przebudowa dróg lokalnych ul. Zamenhofa i ul. Żeleńskiego w Gdańsku w ramach zadania pt.: „Przebudowa i budowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta”**

W związku z pytaniami, które wpłynęły w sprawie zamówienia publicznego, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, w trybie art. 284 ust. 1, ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje poniższe odpowiedzi:

Pytanie 12:

Zgodnie z projektem technicznym dla ul. Zamenhofa i ul. Żeleńskiego nawierzchnię jezdni należy wykonać z kostki granitowej szarej 15/17 cm o górnej powierzchni ciętej i płomieniowanej. Prosimy o potwierdzenie, że należy zastosować kostkę o bokach łupanych i górze ciętej płomieniowanej.

Odpowiedź 12:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 13

Zgodnie z projektem technicznym dla ul. Zamenhofa i ul. Żeleńskiego nawierzchnię wyniesionego skrzyżowania należy wykonać z kostki granitowej czerwonej 15/17 cm o górnej powierzchni ciętej i płomieniowanej. Prosimy o potwierdzenie, że należy zastosować kostkę o bokach łupanych i górze ciętej płomieniowanej.

Odpowiedź 13:

Zamawiający potwierdza.



**Pytanie 14**

Zgodnie z projektem technicznym dla ul. Zamenhofa nawierzchnię opaski chodnika należy wykonać z dwóch rzędów kostki granitowej szarej łupanej 7/9 cm, a kompensację od strony posesji z kostki granitowej czarnej łupanej 7/9 cm. Natomiast w przedmiarze wskazano, że kompensację należy wykonać z kostki kamiennej 4/6 cm. Prosimy o określenie jaką kostkę należy przyjąć do wyceny.

**Odpowiedź 14:**

Zamawiający informuje, że odpowiedzi udzielono w odpowiedzi na pytanie 11 w wyjaśnieniach treści SWZ z dnia 23.08.2024.

**Pytanie 15:**

Czy do wyceny należy przyjąć montaż typowych słupków ocynkowanych do znaków czy należy przyjąć słupki stylizowane?

**Odpowiedź 15:**

Zamawiający wyjaśnia, że należy przyjąć montaż typowych słupków ocynkowanych.

**Pytanie 16**

Zgodnie z przedmiarem robót dla ul. Żeleńskiego na wyniesionym skrzyżowaniu z ul. Chrzanowskiego oraz z ul. Zamenhofa należy zastosować kostkę 15/17 w kolorze szarym. Natomiast zgodnie z projektem technicznym należy zastosować kostkę 15/17 w kolorze czerwonym. Prosimy o określenie jaką kostkę należy przyjąć do wyceny.

**Odpowiedź 16:**

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z uzgodnieniem GZDiZ do wyceny należy przyjąć kostkę w kolorze czerwonym.

**Pytanie 17:**

Zgodnie z OPZ (pkt. 4.15) Wykonawca zobowiązany jest: f) zapewnić nadzór ornitologiczny i w razie, gdy będzie to wymagane pozyskać decyzje derogacyjne, g) zapewnić nadzór herpetologiczny i jeżeli będzie to wymagane zabezpieczenie placu budowy przed migracją płazów lub pozyskać decyzje derogacyjne, h) zapewnić nadzór dendrologiczny. Prosimy, o potwierdzenie, że ww. wymagania dotyczą części 1 (ul. Zamenhofa) i 2 (ul. Żeleńskiego) przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedź 17:**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 18:**

Zgodnie z OPZ (pkt. 4.15 ust. j) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić nadzór archeologiczny i badania archeologiczne, jeżeli będą wymagane dla części 1 zakres 2 opcja. Prosimy o wyjaśnienie czego dotyczy zapis: „(...) zakres 2 opcja”.



Dyrekcja  
Rozbudowy  
Miasta Gdańska

Odpowiedź 18:

Zamawiający informuje, że usuwa się z OPZ pkt 4.15 ust j.

Pytanie 19:

Zgodnie z projektem technicznym dla ul. Żeleńskiego należy wykonać nasadzenia 30 krzewów ozdobnych gat. suchodrzew chiński. Prosimy o podanie wymaganych parametrów oraz okresu pielęgnacji. Ponadto, w stanie istniejącym na wysepce znajdują się już nasadzenia. Czy należy je zachować bądź przesadzić w inne miejsce wskazane przez Zamawiającego?

Odpowiedź 19:

Zamawiający wyjaśnia, że nasadzenia zaprojektowano na terenie projektowanej niecki retencyjnej, a nie na terenie istniejącej wysepki. Wysokość sadzonki minimum 20cm, pojemnik C1. Okres pielęgnacji zgodnie z OPZ pkt. 4.15 ust aa.

Krzysztof Małkowski

Dyrektor

Podpisano elektronicznie: 28-08-2024