

GK.271.3.2024.K

**Do wszystkich
uczestników postępowania**

Zapytanie i odpowiedź 2

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, w oparciu o art. 275 pkt 2) ustawy Pzp zadania pn.: „**Modernizacja drogi gminnej ul. Dębina w miejscowości Kończyce Wielkie**”

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp (tj.: Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania Wykonawcy:

I. W Szczegółowej Specyfikacji Technicznej w D.03.01.01 Przepusty, specyfikacja stanowi:

1. pkt. 1.3 Zakres robót objętych SST

„Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem:

- przepustów rurowych z rur PP o średnicy 40 cm
- wykonanie ścianek czołowych.”

2. pkt. 2.2 Rodzaje materiałów

„Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przepustów z typowych prefabrykowanych rur betonowych, objętych niniejszą SST, są:

- Rury z tworzywa sztucznego PVC o średnicy fi 630 sztywność obwodowa SN 8”

W przedmiarze robót: Remont drogi gminnej ulicy Dębina w Kończykach Wielkich, Branża Drogowa w poz. nr 9 jest: „Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 630 mm”

Prosimy o określenie z jakiego faktycznie materiału i jakiej średnicy przepusty przyjąć do wyceny?

II. W Szczegółowej Specyfikacji Technicznej w D.03.02.01 – Kanalizacja Deszczowa, specyfikacja stanowi:

1. pkt 1.3 Zakres robót objętych ST

„Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej.

Wody opadowe oraz roztopowe z projektowanego korpusu drogowego zostaną odprowadzone powierzchniowo poprzez nadanie jezdni spadków podłużnych i poprzecznych.

Wody opadowe trafią bezpośrednio do projektowanych wpustów drogowych następnie do istniejącej miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.”

W Przedmiarze robót jak również w Dokumentacji projektowej brak informacji o budowie kanalizacji deszczowej. Prosimy o wyjaśnienie.

III. W Szczegółowej Specyfikacji Technicznej w D.08.05.01 - Ścieki prefabrykowane, specyfikacja stanowi:

1. pkt. 1.3 „Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem:

- Ścieków z prefabrykatów betonowych 50x50x15cm.”

zaś w Przedmiarze robót w poz. 25 przyjęte korytka mają szerokość 60cm i wysokość 40cm.

Prosimy o jednoznaczne określenie parametrów korytek.

IV. W Przedmiarze robót: Remont drogi gminnej ulicy Dębina w Kończycach Wielkich – Branża drogowa w poz. nr: 3 , 4 , 5 , 8 , 11 są ujęte obmiary podstawowe i obmiary dodatkowe, czy należy je sumować

Odpowiedź:

Ad. 1.

Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć rury PP o średnicy 630 mm.

W załączeniu skorygowane SST.

Ad. 2.

Przedmiotowy zakres robót nie obejmuje wykonania kanalizacji deszczowej. SST należy potraktować jako zbędne.

Ad. 3.

Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć korytka 60x40 cm.

W załączeniu skorygowane SST.

Ad. 4.

W przedmiarze robót (branża drogowa) poz. nr: 3, 4, 5, 8, 11 obmiary należy zsumować.