


RZUT ZAPLECZA KONTENEROWEGO

1:50



LEGENDA:

- proj. instalacja zimnej wody
- proj. instalacja ciepłej wody
- projektowana kanalizacja sanitarna
- S1proj. pion kanalizacji sanitarnej
- projektowany grzejnik elektryczny
- projektowany transfer powietrza

Uwagi montażowe:
1) Instalację zimnej i ciepłej wody użytkowej wykonać z rur i kształtek wielowarstwowych PE-RT/A/PE-RT.
2) Instalację kanalizacyjną wykonać z rur i kształtek PVC-U.
3) Podejścia Kanalizacyjne:
- Ø110mm dla misek ustępowych
- Ø50mm dla pozostałych przyborów
4) Zasilanie grzejników - 230V

<div><div>PAMAR</div><div>ROJEKT</div></div>	PAMAR-PROJEKT-JACEK GRUBA Projektowanie, nadzór, doradztwo ul. Kukulecza 4, 86-061 Brzoza		TEMAT: BUDOWA SKATEPARKU I PUMPTRAČKA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W DZIEŁNIONIE	
	NAZWA RYSUNKU:	RZUT ZAPLECZA KONTENEROWEGO - INSTALACJE SANITARNE		SKALA: 1:50
	ADRES INWESTYCJI:	ul. Kanałowa , dz. nr 18/3 Dzielonina		NR RYS.: S-04
	INWESTOR:	GMINA NOWA WIEŚ WIELKA ul. Ogrodowa 2, 86-060 Nowa Wieś Wielka		
BRANZA:	SANITARNA		DATA:	10.02.2023
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Paweł Gruba			
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Maciej Sakowski nr upr.bud. KUP/0129/POOS/14 specjalność: instalacje sanitarne			
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Tomasz Kochanowski nr upr.bud. KUP/0055/POOS/10 specjalność: instalacje sanitarne			