

## Przedmiar robót

Obiekt	Zespół Szkół w Debrznie ul. Królewska 8, 77-310 Debrzno
Rodzaj robót	Modernizacja pomieszczeń piwnicznych w ZS w Debrznie
Kod CPV	45320000-6 - Roboty izolacyjne 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe 45432000-4 - Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 45410000-4 - Tynkowanie 45432111-5 - Kładzenie wykładzin elastycznych 45321000-3 - Izolacja cieplna
Lokalizacja	Zespół Szkół w Debrznie ul. Królewska 8, 77-310 Debrzno
Inwestor	Miasto i Gmina Debrzno ul. Traugutta 2 77-310 Debrzno
Biuro kosztorysowe	Biuro obsługi inwestycji budowlanych "Biuro iKa" inż. Michał Kaszewski www.biuro-ika.pl Łońsko 26a, 77-430 Krajenka

**Spis treści**

1. Charakterystyka obiektu	3
2. Tabela przedmiaru robót	4

## Charakterystyka budynku

Zespół Szkół w Debrznie

### 1. Remont pomieszczeń wewnątrz

W związku z planowanym remontem holu komunikacyjnego oraz części klatki schodowej należy wykonać:

- wymiana stolarki okiennej (hol+klatka schodowa)
- wymiana stolarki drzwiowej (w przypadku drzwi "80" zastosować drzwi "90")
- skucie posadzki betonowej
- wymiana kanału technologicznego
- remont instalacji elektrycznej (wkucie w ścianę i wymiana przewodów, wymiana opraw oświetleniowych gniazdek włączników)
- wykonanie nowej posadzki (10cm chudy beton, 5cm styropian, 5-6 cm posadzka betonowa, wykładzina PCW -cokół 15cm)
- skucie tynków (przyjęto skucie wszystkich tynków na wys. 1,6m
- oczyszczenie pozostałych tynków (ściany, sufit) z starej farby, gipsu
- wykonanie nowego tynku cementowo-wapiennego,
- wykonanie nowej gładzi na ścianach i sufitach
- malowanie ścian i sufitów
- wykonanie lamperii z tynku mozaikowego na wysokości 1,55m
- skucie płytek na słupach przy klatce schodowej (nowy tynk+mozaika)
- wymiana barierki oraz pochwyty na biegu "piwnica-wejście do budynku"
- zmycie i zeskrabanie starej farby oraz gipsu na ścianach klatki schodowej do storpu parteru
- położenie tynku maikowego na klatce schodowej -lamperia
- odmalowanie ścian oraz sufitu

*Roboty towarzyszące oraz wynikające z technologii robót a nie ujęte w kosztorysie wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w cenie końcowej.*

## Tabela przedmiaru robót

Zespół Szkół w Debrznie ul. Królewska 8, 77-310 Debrzno

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		STWiOR B-7ZS/2017	<b>2. Wymiana stolarki okiennej drzewianej</b>		
1	KNR-W 2-02 1018/02	STWiOR B-7ZS/2017	Wymiana stolarki okiennej na PCV	m2	23,52
2		STWiOR B-7ZS/2017	Wymiana stolarki drzewianej wewnętrznej, w przypadku drzwi "80" powiększyć do "90"	kpl	8
		STWiOR B-7ZS/2017	<b>3. Remont korytarza</b>		
		STWiOR B-7ZS/2017	<b>3.1. Posadzka</b>		
3	KNR 4-04 0301/02	STWiOR B-7ZS/2017	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10cm	m3	9,757
4	KNR 2-01 0307/01	STWiOR B-7ZS/2017	Odspajanie i przewóz taczkami gruntu kategorii I-II na odległość do 10m	m3	10,732
5	KNR 2-02 1101/01	STWiOR B-7ZS/2017	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego	m3	9,757
6		STWiOR B-7ZS/2017	Kanał technologiczny	mb	32
7	KNR 2-02 0607/01	STWiOR B-7ZS/2017	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej	m2	97,565
8	KNR 2-02 0609/03	STWiOR B-7ZS/2017	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych 5cm na sucho	m2	97,565
9	KNR 2-02 1106/02	STWiOR B-7ZS/2017	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25mm	m2	97,565
10	KNR 2-02 1106/03 (dopłata 3x)	STWiOR B-7ZS/2017	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm	m2	97,565
11	KNR-W 2 1208/01	STWiOR B-7ZS/2017	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego z TERPLAN-N - wylewka korygująco - wyrównująca grubości 2,0mm	m2	97,565
12	KNR 2-02 1112/03	STWiOR B-7ZS/2017	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych gumolit typu tarket z cokołem wys. 15cm, wykładzina zgrzewana na gorąco w miejscach połączeń	m2	109,786
13			Wymiana grzejników na nowe płytowe	kpl	5
		STWiOR B-7ZS/2017	<b>3.2. Ściany sufit</b>		
14		STWiOR B-7ZS/2017	Wymiana z przełożeniem instalacji elektrycznej na całej długości korytarza, wkucie przewodów w ścianę, wymiana opraw oświetleniowych, gniazdek, włączników	kpl	1
15	KNR 4-01 0701/05	STWiOR B-7ZS/2017	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej-usunięcie luźnych, zmurszałych części tynku	m2	134,304
16	KNR 4-01 1202/09	STWiOR B-7ZS/2017	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2- ściany i sufit	m2	163,683
17	KNR 4-01 0715/02	STWiOR B-7ZS/2017	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii II o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich	m2	134,304
18	KNR 2-02 2009/02	STWiOR B-7ZS/2017	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	163,683
19	KNR 2-02 2009/04	STWiOR B-7ZS/2017	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	163,683
20	KNR 2-02 1505/07	STWiOR B-7ZS/2017	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem	m2	163,683
21	KNR K-33 0114/01	STWiOR B-7ZS/2017	Wykonanie na przygotowanym podłożu tynków mozaikowych z masy tynkarskiej o wielkości kamienia 1,0-1,6mm-cokół	m2	117,516
		STWiOR B-7ZS/2017	<b>4. Remont klatki schodowej</b>		
22		STWiOR B-7ZS/2017	Demontaż barierki oraz pochwyty	kpl	2

**Tabela przedmiaru robót**

Zespół Szkół w Debrznie ul. Królewska 8, 77-310 Debrzno

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
23	KNR 4-01 0819/15	STWiOR B-7ZS/2017	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	18,202
24	KNR 4-01 1202/09	STWiOR B-7ZS/2017	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2- ściany i sufit	m2	59,875
25	KNR 4-01 0715/02	STWiOR B-7ZS/2017	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii II o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich	m2	18,202
26	KNR 2-02 2009/02	STWiOR B-7ZS/2017	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	59,875
27	KNR 2-02 2009/04	STWiOR B-7ZS/2017	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	59,875
28	KNR 2-02 1505/07	STWiOR B-7ZS/2017	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem	m2	59,875
29	KNR K-33 0114/01	STWiOR B-7ZS/2017	Wykonanie na przygotowanym podłożu tynków mozaikowych z masy tynkarskiej o wielkości kamienia 1,0-1,6mm-cokół	m2	33,268
30		STWiOR B-7ZS/2017	Montaż pochwyty	mb	3,25
31		STWiOR B-7ZS/2017	Montaż barierki	mb	2,36