



DZIAŁ INWESTYCJI
Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.

Inwestor

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Piasecznie Sp. z o.o.
ul. Żeromskiego 39
05-500 Piaseczno

WARUNKI TECHNICZNE

przebudowy sieci kanalizacyjnej nr 635/K/23/MCH

Na podstawie Regulaminu Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków w Gminie Piaseczno (Uchwała nr 926/XLVI/2021 Rady Miejskiej z dn. 24.11.2021 r.). Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie określa poniżej warunki na przebudowę odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Piaseczno przy ul. Szkolnej 3, na działki nr ew. 15/4, 15/5, 18/74, 42 obręb 17.

I. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

1. W związku z lokalizacją odcinka istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej pod budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym należy wykonać jego przebudowę na trasie od istniejącej studni rewizyjnej betonowej DN1000 o rzędnych 109,65/106,20 zlokalizowanej na działce nr ew. 15/4 z docelowym połączeniem do istniejącej, niezainwentaryzowanej studni rewizyjnej betonowej DN1000 zlokalizowanej na działce nr ew. 18/74 – wg załączonej mapy.
2. Odcinek sieci przechodzący pod budynkiem mieszkalnym należy unieczynnić poprzez zabetonowanie.
3. Należy zaprojektować i wybudować kanał sanitarny grawitacyjny z rur PVC SN8 o średnicy min. DN200mm – wg załączonej mapy.
4. Na sieci projektować i montować szczelne studnie rewizyjne betonowe o średnicy DN1000 mm.
5. Wszystkie istniejące studnie betonowe znajdujące się na przebudowywanym odcinku należy wymienić na nowe wykonane z kręgów betonowych o średnicy DN1000 – zgodnie z załączoną mapą.

II. Wymagania ogólne.

1. Projekt budowlany i wykonawczy należy przygotować zgodnie z „Wytycznymi do projektowania, budowy oraz odbioru sieci wodociągowych, kanalizacyjnych oraz przyłączy wykonywanych na terenie działania Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.” Projekt należy złożyć do uzgodnienia w PWiK w Piasecznie Sp. z o.o. (3 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w formie elektronicznej pdf – płyta lub pamięć USB).
2. Projektowanie i wykonawstwo w oparciu o obowiązujące PN-EN.
3. Wszystkie rozwiązania techniczne dotyczące ewentualnych kolizji nowoprojektowanego układu drogi z infrastrukturą wod-kan powstałych na etapie projektowym należy sukcesywnie uzgadniać z PWiK Piaseczno.
4. Projekty budowlane i wykonawcze w zakresie: budowy/przebudowy miejskich urządzeń i sieci wod-kan podlegają uzgodnieniu z właścicielem sieci.
5. O planowanym rozpoczęciu robót budowlanych należy poinformować PWiK Piaseczno co najmniej 7 dni wcześniej.
6. Wszelkie prace związane z budową sieci nie mogą powodować przerw w świadczeniu usług polegających na odbiorze ścieków i dostawie wody.
7. Na wykonanie prac Inwestor jest zobowiązany uzyskać wszelkie niezbędne decyzje i pozwolenia a termin i sposób ich prowadzenia uzgodnić ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, m in. właścicielami działek



w obrębie których będą realizowane prace. W przypadku gdy przyłącza przebiegają w działkach prywatnych dla wykonania prac należy uzyskać konieczne zgody a docelowo ustanowić notarialnie właściwe służebności.

8. Ważność warunków określa się na 2 lata.

Załącznik:

Kopia mapy zasadniczej ze wskazaniem miejskich urządzeń wodno-kanalizacyjnych.

PWiK Piaseczno Sp. z o.o.
Specjalista - Dział Inwestycji
Chmurzyńska
mgr inż. Magdalena Chmurzyńska

