

PRZEDMIAR ROBÓT

KARTA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT

1. Nazwa robót budowlanych wg Zamawiającego:

Utrzymanie przejezdności dróg leśnych

Główny przedmiot

kod wg CPV 45233000-9 Roboty w konstruowania, fundamentowania oraz wykonania nawierzchni dróg, autostrad

2. Nazwy i kody robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu

45111200-0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45200000-9 roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części

45232452- 5 Roboty odwadniające

45233000-9 Roboty w konstruowania, fundamentowania oraz wykonania nawierzchni dróg, autostrad

3. Nazwa i adres Zamawiającego

Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Staszów

ul. Ogłędowska 4, 28 – 200 Staszów,

4. Data opracowania przedmiaru robót

08.06.2022 r.

PRZEDMIAR ROBÓT

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

ZADANIE: Remont drogi leśnej nr inw. 220/11 położonej na terenie leśnictwa Pliskowola.

DZIAŁ I. Roboty przygotowawcze (grupa 45100000-8)

1.1 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne (*poz. przedmiaru 1*)

DZIAŁ II. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części (grupa 45200000-9)

2.1 Roboty w zakresie nawierzchni dróg (*poz. przedmiaru 2, 3*)

ZADANIE: Remont drogi leśnej nr inw. 220/13 położonej na terenie leśnictwa Lubnice.

DZIAŁ I. Roboty przygotowawcze (grupa 45100000-8)

1.1 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne (*poz. przedmiaru 1*)

DZIAŁ II. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części (grupa 45200000-9)

2.1 Roboty w zakresie nawierzchni dróg (*poz. przedmiaru 2*)

ZADANIE: Remont drogi leśnej nr inw. 220/30 położonej na terenie leśnictwa Zawidza.

DZIAŁ I. Roboty przygotowawcze (grupa 45100000-8)

1.1 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne (*poz. przedmiaru 1-3*)

DZIAŁ II. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części (grupa 45200000-9)

2.1 Roboty w zakresie nawierzchni dróg (*poz. przedmiaru 4*)

ZADANIE: Remont drogi leśnej nr inw. 220/35 położonej na terenie leśnictwa Mokre.

DZIAŁ I. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części (grupa 45200000-9)

1.1 Roboty w zakresie nawierzchni dróg (*poz. przedmiaru 1*)

ZADANIE: Remont drogi leśnej nr inw. 220/42 położonej na terenie leśnictwa Strużki.

DZIAŁ I. Roboty przygotowawcze (grupa 45100000-8)

1.1 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne (*poz. przedmiaru 1, 2*)

DZIAŁ II. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części (grupa 45200000-9)

2.1 Roboty w zakresie nawierzchni dróg (*poz. przedmiaru 3, 4*)

ZADANIE: Remont drogi leśnej nr inw. 220/46 położonej na terenie leśnictwa Przyjmy.

DZIAŁ II. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części (grupa 45200000-9)

2.1 Roboty w zakresie nawierzchni dróg (*poz. przedmiaru 1*)

ZADANIE: Remont drogi leśnej nr inw. DR/01/0010 położonej na terenie leśnictwa Golejów.

DZIAŁ I. Roboty przygotowawcze (grupa 45100000-8)

1.1 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne (*poz. przedmiaru 1*)

DZIAŁ II. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części (grupa 45200000-9)

2.1 Roboty w zakresie nawierzchni dróg (*poz. przedmiaru 2, 3*)

ZADANIE: Remont drogi leśnej nr inw. DR/01/0019 położonej na terenie leśnictwa Szczeka.

DZIAŁ I. Roboty przygotowawcze (grupa 45100000-8)

1.1 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne (*poz. przedmiaru 1*)

DZIAŁ II. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części (grupa 45200000-9)

2.1 Roboty w zakresie nawierzchni dróg (*poz. przedmiaru 2-4*)

ZADANIE: Remont drogi leśnej nr inw. DR/01/0061 położonej na terenie leśnictwa Lubnice.

DZIAŁ I. Roboty przygotowawcze (grupa 45100000-8)

1.1 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne (*poz. przedmiaru 1*)

DZIAŁ II. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części (grupa 45200000-9)

2.1 Roboty w zakresie nawierzchni dróg (*poz. przedmiaru 2*)

ZADANIE: Remont drogi leśnej nr inw. DR/02/0004 położonej na terenie leśnictwa Żywnów.

DZIAŁ I. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części (grupa 45200000-9)

1.1 Roboty w zakresie nawierzchni dróg (*poz. przedmiaru 1, 2*)

PRZEDMIAR ROBÓT				
Remont drogi leśnej nr inw. 220/42 położonej na terenie leśnictwa Strużki.				
L.p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Razem
SST CPV	01.00.00.00 45111000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne		
1	01.02.04.92	Roboty ziemne związane z wykonaniem skarp. (Mechaniczne plantowanie skarp przy zbiorniku p.poż.150*2,5m=375m2)	m ²	375,00
2	01.02.04.93	Wykonanie zabezpieczenia korony drogi siatką stalową ocynkowaną i powlekaną. (Montaż siatki stalowej na skarpach zbiornika p.poż. Wraz z kotwieniem 1/1m2)	m ²	375,00
SST CPV	04.00.00.00 45233000-9	PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		
3	04.04.02.12	Wykonanie remontów jezdni tłuczniowej. (Uzupełnienie ubytków w jezdni tłuczniowej mieszanka mineralną 0-31,5mm. Średnia głębokość ubytku 15cm)	m ²	120,00
4	04.04.02.12	Profilowanie jezdni tłuczniowej wraz z wałowaniem. (Wykonanie profilowania istniejącej jezdni tłuczniowej wraz z wałowaniem walcem stalowym 3305*3,5=11567,50)	m ²	11567,50

PRZEDMIAR ROBÓT				
<i>Remont drogi leśnej nr inw. 220/11 położonej na terenie leśnictwa Pliskowola.</i>				
Lp	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Razem
1	01.02.04.92	Roboty ziemne związane z wykonaniem nasypów z gruntu G1. (Zasypanie ubytków głębokich w jezdni gruntem niewysadzinowym wraz z profilowaniem i zagęszczaniem. Grubość warstwy ok. 40cm)	m³	144,00
2	04.04.02.12	Wykonanie remontów jezdni tłuczniowej. (Uzupełnienie ubytków w jezdni tłuczniowej mieszanka mineralną 0-31,5mm. Średnia głębokość ubytku 15cm) (5+10+10+30+40+5+5+10+5+15+20+15+30)*3=570m2	m²	600,00
3	04.04.02.12	Wymiana przepustu. Wymiana przepustu pod korona drogi na nowy z rur HDPE śr. 50cm wraz z wykonaniem ławy z kruszywa łamanego gr. 20cm.	m	6,00

PRZEDMIAR ROBÓT				
<i>Remont drogi leśnej nr inw. 220/13 położonej na terenie leśnictwa Łubnice.</i>				
L.p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Razem
1	01.02.04.92	Roboty ziemne związane z wykonaniem nasypów z gruntu G1. (Zasypanie ubytków głębokich w jezdni gruntem niewysadzinowym wraz z profilowaniem i zagęszczaniem. Grubość warstwy ok. 40cm)	m ³	54,00
2	04.04.02.12	Wykonanie remontów jezdni tłuczniowej. (Uzupełnienie ubytków w jezdni tłuczniowej mieszanka mineralną 0-31,5mm. Średnia głębokość ubytku 15cm) (10+5+5+5+5+5+5+15+5+5+5+5+5+5+5+5+5+5+5+5+30)*3=420 m2	m ²	450,00

PRZEDMIAR ROBÓT				
<p align="center"><i>Remont drogi leśnej nr inw. 220/30 położonej na terenie leśnictwa Zawidza.</i></p>				
L.p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Razem
1	01.02.04.90	Usunięcie pni drzew. (Miejsce odkładu w obrębie robót.)	szt.	16,00
2	01.02.04.91	Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów. (Wykonanie wykopów w gruntach niespoistych. Zmiana pochylenia skarp wraz z ich przesunięciem. Odtworzenie rowów przydrożnych. Długość odcinka 60m. Rów jednostronny.)	m ³	210,00
3	01.02.04.92	Roboty ziemne związane z wykonaniem nasypów z gruntu G1. (Zasypanie ubytków głębokich w jezdni gruntem niewysadzinowym wraz z profilowaniem i zagęszczaniem. Grubość warstwy ok. 40cm)	m ³	39,60
4	04.04.02.12	Wykonanie remontów jezdni tłuczniowej. (Uzupełnienie ubytków w jezdni tłuczniowej mieszanka mineralną 0-31,5mm. Średnia głębokość ubytku 15cm) (5+40+30+10+5+40+10+15+20+5+10+16+16)*3=666m2	m ²	666,00

PRZEDMIAR ROBÓT				
<i>Remont drogi leśnej nr inw. 220/35 położonej na terenie leśnictwa Mokre.</i>				
L.p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Razem
1	04.04.02.12	Wykonanie remontów jezdni tłuczniowej. (Wykonanie nawierzchni tłuczniowej na całej szerokości jezdni z mieszanki mineralnej 0-31,5mm przy użyciu równiarki wraz z wałowaniem. Średnia grubość 7cm. 2100*3=6300m2)	m ²	6300,00

PRZEDMIAR ROBÓT				
<i>Remont drogi leśnej nr inw. 220/46 położonej na terenie leśnictwa Przyjmy.</i>				
L.p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Razem
1	04.04.02.12	<p>Wykonanie remontów jezdni tłuczniowej. (Uzupełnienie ubytków w jezdni tłuczniowej mieszanka mineralną 0-31,5mm. Średnia głębokość ubytku 15cm)</p> <p>(10+10+5+5+10+5+5+5+5+5+5+5+5+5+5+5+10+20+5+10+5+5+5+5+5+15+10+5+5+10+5+5+10+20+30+10+20+20+7)*3=996m2</p>	m ²	1026,00

PRZEDMIAR ROBÓT				
<i>Remont drogi leśnej nr inw. DR/01/0010 położonej na terenie leśnictwa Golejów.</i>				
L.p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Razem
1	01.02.04.92	Roboty ziemne związane z wykonaniem nasypów z gruntu G1. (Zasypanie ubytków głębokich w jezdni gruntem niewysadzinowym wraz z profilowaniem i zagęszczaniem. Grubość warstwy ok. 40cm)	m³	129,60
2	04.04.02.12	Wykonanie remontów jezdni tłuczniowej. (Uzupełnienie ubytków w jezdni tłuczniowej mieszanka mineralną 0-31,5mm. Średnia głębokość ubytku 15cm) 10+20+10+5+5+5+15+5+5+10+30+100+20+20+200+10+10+20+30+5+10+5+10+10+5+10+10+10+10+10+15+20+5+5+5+5+10+10+10+10)*3=2130m ²	m²	2160,00
3	04.04.02.12	Ścinanie poboczy. Ścinanie poboczy koparką obrotową wraz z odkładaniem urobku za rów. Szerokość pobocza 75cm. 60*2*0,75=120m	m²	100,00

PRZEDMIAR ROBÓT				
<i>Remont drogi leśnej nr inw. DR/01/0019 położonej na terenie leśnictwa Szczeka.</i>				
L.p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Razem
1	01.02.04.92	Roboty ziemne związane z wykonaniem nasypów z gruntu G1. (Zasypanie ubytków głębokich w jezdni gruntem niewysadzinowym wraz z profilowaniem i zagęszczaniem. Grubość warstwy ok. 40cm)	m³	9,42
2	04.04.02.12	Wykonanie remontów jezdni tłuczniowej. (Uzupełnienie ubytków w jezdni tłuczniowej mieszanka mineralną 0-31,5mm. Średnia głębokość ubytku 15cm) (10+5+5+7+5+6+10+5+7+9+10+5+8+5+5+5+6+5+5+5+10+5+5+9)*3=441m ²	m²	471,00
3	04.04.02.12	Ścinanie poboczy. Ścinanie poboczy koparką obrotową wraz z odkładaniem urobku za rów. Szerokość pobocza 75cm. 1100*2*0,75=1650m	m²	1650,00
4	04.04.02.12	Wymiana przepustu. Wymiana przepustu pod korona drogi na nowy z rur HDPE śr. 50cm wraz z wykonaniem ławy z kruszywa łamanego gr. 20cm.	m	6,00

PRZEDMIAR ROBÓT

*Remont drogi leśnej nr inw. DR/01/0061 położonej
na terenie leśnictwa Łubnice.*

L.p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Razem
1	01.02.04.92	Roboty ziemne związane z wykonaniem nasypów z gruntu G1. (Zasypanie ubytków głębokich w jezdni gruntem niewysadzinowym wraz z profilowaniem i zagęszczaniem. Grubość warstwy ok. 40cm)	m ³	63,00
2	04.04.02.12	Wykonanie remontów jezdni tłuczniowej. (Uzupełnienie ubytków w jezdni tłuczniowej mieszanką mineralną 0-31,5mm. Średnia głębokość ubytku 15cm) (10+5+5+5+5+5+30+5+5+5+5+5+5+5+5+5+5+5+5+5+5+5+5+5+5)*3=495m ²)	m ²	525,00

PRZEDMIAR ROBÓT				
Remont drogi leśnej nr inw. DR/02/0004 położonej na terenie leśnictwa Żyznów.				
L.p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Razem
1	04.04.02.12	Wykonanie remontów jezdni tłuczniowej. (Uzupełnienie ubytków w jezdni tłuczniowej mieszanka mineralną 0-31,5mm. Średnia głębokość ubytku 15cm)	m³	200,00
2	04.04.02.12	Profilowanie jezdni tłuczniowej wraz z wałowaniem. (Wykonanie profilowania istniejącej jezdni tłuczniowej wraz z wałowaniem walcem stalowym 430*3=1290)	m²	1290,00