

---

## **PRZEDMIAR ROBÓT**

### **Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Budowa budynku żłobka oraz przedszkola. Instalacja odgromowa  
ADRES INWESTYCJI : Kryg gm. Lipinki dz. nr ewid. 120505\_2.0002.1581/7  
INWESTOR : Gmina Lipinki  
ADRES INWESTORA : Lipinki 53, 38-305 Lipinki  
:  
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Krzysztof Nowak  
DATA OPRACOWANIA : maj 2024

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

Data opracowania  
maj 2024

## PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Instalacja odgromowa</b>			
1	KNR-W 5-08 d.1 0606-01	Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej naprężanych z pręta o średnicy 8 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu płaskim 330	m m	330.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>330.000</b>
2	KNR-W 5-08 d.1 0607-04	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej w rurze instalacyjnej pod warstwą docieplenia 8*20	m m	160.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>160.000</b>
3	KNR-W 5-08 d.1 0611-03	Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głęb. do 0.6 m w gruncie kat.IV 330	m m	330.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>330.000</b>
4	KNR-W 5-08 d.1 0619-01	Montaż złączy do okuć, płotków przeciwśniegowych, trapów itp. 40	szt. szt.	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
5	KNR-W 5-08 d.1 0622-01	Montaż iglic i masztów odgromowych 5+4+10	szt. szt.	19.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.000</b>
6	KNR-W 5-08 d.1 0622-01	Montaż zwodów pionowych z drutu odgromowego 20	szt. szt.	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
7	KNR-W 5-08 d.1 0619-06	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w skrzynkach do elewacji 20	szt. szt.	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
<b>2</b>		<b>Pomiary</b>			
8	KNR-W 5-08 d.2 0902-03	Pomiar rezystancji uziemienia 20	pomiar pomiar	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>