

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

- 45000000-7 Roboty budowlane
- 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
- 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
- 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu w zabytkowym budynku spichlerza – wozowni

ADRES INWESTYCJI : 29-120 Kluczewsko, ul. Spółdzielcza, dz. nr ewid. 441/17

INWESTOR : Gmina Kluczewsko

ADRES INWESTORA : 29-120 Kluczewsko, ul. Spółdzielcza 12

BRANŻA : Architektura, konstrukcje budowlane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Janusz Markowski

DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
kwiecień 2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY BUDOWLANE - dach budynku oraz kopuły wieżyczek			
1	KNR-W 4-01 d.1 0521-04	Rozebranie pokrycia z gontów przy kryciu podwójnym - dach budynku oraz kopuły wieżyczek 235,56	m ² m ²	235,56	
				RAZEM	235,56
2	KNR 4-01 d.1 0414-01 analogia	Wymiana podbitki okapu z desek dachu oraz kopuły wieżyczek 25,28	m ² m ²	25,28	
				RAZEM	25,28
3	KNR 19-01 d.1 0415-05	Krycie gontami podwójnie - dach budynku oraz kopuły wieżyczek poz.1	m ² m ²	235,56	
				RAZEM	235,56
4	KNR 4-01 d.1 0627-04	Dwukrotna impregnacja biobójcza i ppoż. konstrukcji podbitki okapu i gontu metodą smarowania 1238,48	m ² m ²	1 238,48	
				RAZEM	1 238,48
5	KNNR 2 d.1 0604-02	Izolacja z folii wiatroszczelnej paroprzepuszczalnej, przymocowana do konstrukcji drewnianej 235,56	m ² m ²	235,56	
				RAZEM	235,56
6	NNRNKB d.1 202 0522-02	Montaż prefabrykowanych obróbek z blachy tytanowo-cynkowej - dachu budynku oraz kopuły wieżyczek 59,02	m ² m ²	59,02	
				RAZEM	59,02
7	d.1 wycena indywidualna	Wykonanie otworów wraz z obróbkami - pod wyrzutnie dachowe 1,00	kpl. kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
8	KNR 4-01 d.1 0108-11 0108-12	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowładowczymi na odległość 20 km 7,83	m ³ m ³	7,83	
				RAZEM	7,83
9	d.1 wycena indywidualna	Utylizacja materiałów z rozbiórki poz.8	m ³ m ³	7,83	
				RAZEM	7,83