Remont drogi gminnej „Na Koszary” (droga gminna K362936 i K362937) w miejscowości Harklowa.
Identyfikator działki ewidencyjnej: jednostka ewidencyjna: **Nowy Targ**, obręb ewidencyjny: **Harklowa**, działka nr: **2340, 2341**
Zakres i sposób wykonywania robót:
- zmiana nawierzchni z betonu asfaltowego słabej jakości na beton asfaltowy,
- roboty ziemne i profilowanie,
- stabilizacja podłoża gruntowego cementem gr. 20 cm,
- wyrównanie podbudowy tłuczniem kamiennym gr. 18 cm,
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca gr. 5 cm, warstwa ścieralna gr. 4 cm),
- uzupełnienie poboczy tłuczniowo gruntowych szerokości 0,5-0,75 m, zakropienie emulsją z grysami,
- wymiana elementów odwodnienia drogi (korytka betonowe przejazdowe wzdłuż drogi na odcinku 890 m),
- roboty będą prowadzone w istniejącym pasie drogowym,
- mijanki znajdują się poza obszarem opracowania,
- w wyniku remontu jezdni drogi gminnej nie będzie zwiększona przepustowość, nośność oraz prędkość dopuszczalna drogi,

Remontowany odcinek A-B: długość: ok. **890,0 m**, szerokość jezdni ok. **3,0 m**.

B-33 Proj.
A-22 Proj.
A-7 Proj.
A-1 Proj.
A-32 Proj.
A-18b Proj.
0+600
0+700
0+800
0+900
1+000
0.7 km
KONIEC

granica pasa drogowego
granica opracowania

Nazwa inwestycji:

Remont drogi gminnej "Na Koszary" (droga gminna K362936 i K362937) w miejscowości Harklowa realizowany w ramach inwestycji pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nowy Targ”

KLASTER INWESTYCYJNY ŁUKASZ WRÓBLEWSKI

Inwestor: Gmina Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ	Wykonawca:	Klaster Inwestycyjny Łukasz Wróblewski, ul. Przy Forcie 5, 32-086 Węgrzce	Podpis
	Projektował:	Łukasz Wróblewski	
Przedmiot rysunku: STAŁA ORGANIZACJA RUCHU	Branża: DROGOWA	Skala: 1:1000	Data: 09.2022
			Nr rysunku: 2