

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja drogi wewnętrznej z zastosowaniem płyt Yomb- Koniecwałd-Koślinka-FOGR
ADRES INWESTYCJI : Koślinka dz. nr. 140
INWESTOR : Miasto i Gmina Sztum
ADRES INWESTORA : 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tomasz Hrynkiewicz
DATA OPRACOWANIA : 06.02.2023

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : cenny rynkowe IV kw. 2022

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% $R + Kp(R)$, $S + Kp(S)$
VAT [V]	% $\Sigma(R + Kp(R) + Z(R), M, S + Kp(S) + Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.02.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt yumbo 2023					
1		Koniecwałd-Koślinka- FOGR			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-03	równinnym	km	0.51	
		0.51312			
				RAZEM	0.51
2	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia z utylizacją ga-	ha		
d.1	0108-05	łęzi	ha	0.03	
		0.03			
				RAZEM	0.03
3	KNR 2-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną z karczowaniem pni i utylizacją	szt.		
d.1	0103-07 +				
	KNR 2-01				
	0105-07				
		5	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
4	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 1.20 m ³	m ³		
d.1	0203-02 +	w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na			
	KNR 2-01	odległość do 8 km.			
	0214-02				
		(514*3.2+40)*0.225	m ³	379.08	
				RAZEM	379.08
5	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
d.1	0103-04	nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	1684.80	
		514*3.2+40			
				RAZEM	1684.80
6	KNR 6	Warstwy odcinające z piasku zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm	m ²		
d.1	0106-05		m ²	1684.80	
		514*3.2+40			
				RAZEM	1684.80
7	KNR 2-25	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m ²) - budowa.	m ²		
d.1	0407-03		m ²	1203.00	
		1203			
				RAZEM	1203.00
8	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm z wywozem ścinki na odl do 5 km	m ²		
d.1	1402-05		m ²	1028.00	
		514*2			
				RAZEM	1028.00
9	KNR 2-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie	m ³		
d.1	0235-02	kat. III-IV i zasypanie pasa między płytami oraz przy wjazdach gruntem rodzi-			
		mym.			
		514*2*0.225+450*0.225	m ³	332.55	
				RAZEM	332.55
10	KNR 2-01	Inwentaryzacja powykonawcza	km		
d.1	0119-03-				
	analogia				
		0.51312	km	0.51	
				RAZEM	0.51