



Przekrój 1-1



Przekrój 2-2



**A Jezdnia - konstrukcja nawierzchni KR1**


Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70	4 cm
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70	5 cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3; 0/31,5 mm	20 cm
Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C1,5/2,0	15 cm

**B Pobocze**

Warstwa ścieralna destruk/ kruszywo łamane frakcja 0/31,5 mm	15 cm
--	-------

**C Zjazd indywidualny**

Warstwa ścieralna destruk/ kruszywo łamane frakcja 0/31,5 mm	20 cm
--	-------

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		DB Construct Sp. z o. o. ul. 1 Maja 87, 90-755 Łódź tel.: 663 746 420 www.dbconstruct.pl e-mail: biuro@dbconstruct.pl	
DB CONSTRUCT Sp. z o.o.			
INWESTOR:			
	GMINA ZGIERZ ul. Łęczycka 4 95-100 Zgierz		
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:			
Przebudowa drogi gminnej nr 120361E i drogi wewnętrznej, działka nr ewid. 31, w miejscowości Wiktorów			
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:			
Wiktorów			
BRANŻA:		PROJEKTANT:	
DROGOWA		mgr inż. Piotr Kropidłowski upr. nr LOD/3084/PWBD/16 w specjalności inżynierskiej - drogowej	
		SPRAWDZAJĄCY:	
		mgr inż. Jakub Jońca upr. nr LOD/1870/PWOD/14 w specjalności inżynierskiej - drogowej	
STADIUM:		TEMAT OPRACOWANIA:	
PB		PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY	
TOM:		PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ	
1.2.1.1			
NAZWA RYSUNKU:			
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE			
DATA:		SKALA:	NR RYSUNKU:
CZERWIEC 2022		1 : 25	2.0
			25
RYSUNEK NINIEJSZY STANOWI WŁASNOŚĆ DB CONSTRUCT SP. Z O. O. I NIE MOŻE BYĆ ZMIENIANY, KOPIOWANY, WYPOŻYCZANY ANI PRZEKAZYWANY STRONOM TRZECIM BEZ WCZEŚNIEJSZEJ PISEMNEJ ZGODY DB CONSTRUCT SP. Z O. O.			