

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie i montaż półek wspornikowych w budynku przechowalni sadzonek nr
inw. 104/1052 szkółki leśnej w Kotowie.
ADRES INWESTYCJI : Kotów 18, 37-740 Bircza
INWESTOR : Nadleśnictwo Bircza
ADRES INWESTORA : Stara Bircza 99
37-740 Bircza

Sporządził kalkulację : Zygmunt Cichy
Data opracowania : 18.07.2024

Opracował
18.07.2024

PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wykonanie i montaż pólk wspornikowych w budynku przechowalni sadzonek nr inw. 104/1052 szkółki leśnej w Kotowie.					
1	KNR 2-05 0208-02	Konstrukcje podparć, zawieszzeń i osłon o masie elementu do 10 kg - wsporniki ze stali ceownej C65 (1,20+0,3)*7,09/1000*6*2<ceownik C65> 0,1*0,1*78,5/1000*12*2<blacha 100x100x10> 0,3*7,09/1000*4*2<ceownik C65> 0,10*0,05*78,5/1000*4*2<blacha 100x50x10>	t t t t t	0,128 0,019 0,017 0,003	
				RAZEM	0,167
2	KNR 2-05 0208-02	Konstrukcje podparć, zawieszzeń i osłon o masie elementu do 10 kg - ramy z katownika L50x50x5 (1,32*2+2,02*2)*3,89/1000*6*2<kątownik 50x50x5> (1,32*2+1,33*2)*3,89/1000*1*2<kątownik 50x50x5>	t t t	0,312 0,041	
				RAZEM	0,353
3	KNR 4-03 1016-08	Osadzanie kołków metalowych rozporowych o śr. do 15 mm w ścianie 24*2+8*2	szt. szt.	64,000	
				RAZEM	64,000
4	KNR 4-06 0112-01	Skręcanie połączeń śrubami o śr. do 20 mm do 10 szt. na jednym stanowisku na wysokości do 22 m przykrecenie konstrukcji do kotew oraz skrecenie elementów śrubami (materiał śruby M12x30 z nakrętką i podkładką - 56szt) 64<przykrecenie do kotew fi 12> 56<śruby M12x30>	szt. szt. szt.	64,000 56,000	
				RAZEM	120,000
5	KNR-W 2- 02 1216- 03 analogia	Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych ze stali płaskiej o powierzchni elementu ponad 1 m2 - montaż krat pomostowych WEMA 1,30x1,0m (płaskownik 30x2mm) 13*2+1	szt. szt.	27,000	
				RAZEM	27,000
6	KNR 7-12 0105-01	Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych (1,20+0,3)*(0,065*2+0,042*2)*6*2<ceownik C65> 0,1*0,1*2*12*2<blacha 100x100x10> (1,32*2+2,02*2)*0,2*6*2<kątownik L50x50x5> (1,32*2+1,33*2)*0,2*1*2<kątownik L50x50x5> 0,3*(0,065+0,042*2)*4*2<ceownik C65> 0,10*0,05*2*4*2<blacha 100x50x10>	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	3,852 0,480 16,032 2,120 0,358 0,080	
				RAZEM	22,922
7	KNR 7-12 0201-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pełnościennych poz.6	m ² m ²	22,922	
				RAZEM	22,922
8	KNR 7-12 0213-01	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji pełnościennych poz.6	m ² m ²	22,922	
				RAZEM	22,922
9	KNR 7-12 0213-01	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji pełnościennych - malowanie przedniej części ram w kolorze żółtym ostrzegawczym. 13,45*0,05*2	m ² m ²	1,345	
				RAZEM	1,345