

Doprecyzowane zasady dostarczania materiałów do magazynu ZDiUM.

I. Wykaz materiałów z rozbiórki do zdania na magazyn ZDiUM

- | | |
|--|--|
| 1. kostka kamienna 18/20 | - przekazanie do magazynu ZDiUM luzem |
| 2. kostka kamienna 9/11 | - przekazanie do magazynu ZDiUM luzem |
| 3. kostka kamienna 4/6 (granit) | - przekazanie do magazynu ZDiUM luzem |
| 4. kostka kamienna 4/6 (bazalt) | - przekazanie do magazynu ZDiUM luzem |
| 5. Krawnik kamienny | - przekazanie do magazynu ZDiUM luzem |
| 6. opornik kamienny | - przekazanie do magazynu ZDiUM luzem |
| 7. płyty kamienne | - przekazanie do magazynu ZDiUM stosami lub luzem |
| 8. kostka betonowa ("puzzle") | - przekazanie do magazynu ZDiUM na paletach |
| 9. płytki chodnikowe 25x25 | - przekazanie do magazynu ZDiUM na paletach |
| 10. płytki chodnikowe 30x30 | - przekazanie do magazynu ZDiUM na paletach |
| 11. płytki chodnikowe 35x35 | - przekazanie do magazynu ZDiUM na paletach |
| 12. płytki chodnikowe 50x50 | - przekazanie do magazynu ZDiUM na paletach |
| 13. płytki chodnikowe infuzyjne | - przekazanie do magazynu ZDiUM na paletach |
| 14. Inne elementy betonowe (np. kwietniki, gazony, śpijki betonowe itp) | - przekazanie do magazynu ZDiUM luzem |
| 15. obrzeża trawnikowe | - przekazanie do magazynu ZDiUM na paletach |
| 16. krawniki betonowe | - przekazanie do magazynu ZDiUM na paletach |
| 17. śpijki betonowe | - przekazanie do magazynu ZDiUM luzem |
| 18. elementy infrastruktury drogowej z żelaza stalowy (znaki, śpijki, bariery przystankowe, śpijki, wężnice kanałowe, kratki kanalizacyjne itp.) | - przekazanie do magazynu ZDiUM z podziałem na następujące asortymenty : żelazo eliwne, stalowy, kolorowy. |
| 19. elementy infrastruktury drogowej stalowe do ponownego wykorzystania (znaki, śpijki, bariery przystankowe, śpijki, wężnice kanałowe, kratki kanalizacyjne itp) | - przekazanie do magazynu ZDiUM posegregowane. |
| 20. inne elementy infrastruktury drogowej, których stan użytkowy pozwala na ponowne wykorzystanie w ramach remontów lub inwestycji prowadzonych na terenie Wrocławia | - przekazanie do magazynu ZDiUM posegregowane. |

II. Wymagania dla poszczególnych asortymentów:

1. Materiały z pozycji 1, 2, 3, 4 - mają być oczyszczone z zaprawy, bez piasku, posortowane wg asortymentów.
2. Materiały z pozycji 5, 6 - nie krótsze niż 70 cm, oczyszczone z zaprawy, bez uszkodzeń.
3. Materiały z pozycji 7 - nie mniejsze wymiary niż 70 cm x 70 cm nie mogą mieć ubytków i pęknięć.
4. Materiały z pozycji 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 - oczyszczone z zaprawy, nie mogą mieć ubytków i pęknięć.
5. Materiały z pozycji 18 - komisyjna weryfikacja.
6. Materiały z pozycji 19, 20 - komisyjna weryfikacja.

Kostka kamienna z rozbiórki w każdym asortymencie winna być w całości po uprzednim oczyszczeniu z zaprawy, bitumu itp. oraz segregacji na poszczególne asortymenty przekazana do magazynu ZDiUM.

Ocena ilości materiałów kamiennych (poz. I pkt. 1-7) oraz kostki betonowej z rozebranej nawierzchni przeznaczonej do utylizacji musi być przeprowadzona z udziałem inspektora nadzoru z ramienia inwestora oraz przedstawiciela ZDiUM.

Ocenę przydatności pozostałych materiałów dokonuje inspektor nadzoru z ramienia inwestora.

Magazyn ZDiUM może odmówić przyjęcia materiału jeżeli nie spełnia on warunków.

Transport, załadunek i rozładunek jest w gestii wykonawcy.

W przypadku rozbieżności ilości materiałów przewidzianych do odzysku i zwrotu do ZDiUM pomiędzy zweryfikowaną przez obie strony inwentaryzacją materiałów, a rzeczywistą ich ilością, wynikającą z cech fizycznych materiałów, inwestor musi powiadomić o tym fakcie ZDiUM. W takim przypadku strony sporządzą korektę ilości materiałów przewidzianych do odzysku.

Proponuje się ka dorazowo poprzedzenie robót rozbiórkowych wykonaniem kontrolnego pomiaru ci aru wbudowanej kostki kamiennej w nawierzchni przewidzian do rozebrania. Pomiar powinien by wykonany przy udziale przedstawiciela Zarz du. Powy sze pozwoli na zweryfikowanie wst pnych zało e zawartych w inwentaryzacji opracowanej przez Inwestora.

Prosz o stosowanie powy szych zasad przy Pa stwa realizacjach.