



PUK.341-06TP/2024

Lipno 04.07.2024 r.

Dotyczy postępowania: Dostawa elementów sieci ciepłowniczej.

Uszczegółowienie Specyfikacji

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o. o. udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły na ogłoszone postępowanie, wprowadzając je jednocześnie jako uszczegółowienie do SWZ powyższego przetargu:

Pytanie 1:

Szanowni Państwo, czy w poz. 27 i 28 tj.:

Rura preizolowana 42,4x2,9/110mm; l=12m (z inst. alarm.) - ze szwem

Rura preizolowana 48,3x2,9/110mm; l=12m (z inst. alarm.) - ze szwem. należy wycenić rury ze szwem czy bez szwu? Grubość ścianki wskazuje na rury be szwu ?

Odpowiedź 1:

Należy zastosować poniższe rozwiązanie:

Rura preizolowana 42,4x2,6/110mm; l=12m (z inst. alarm.) - ze szwem

Rura preizolowana 48,3x2,6/110mm; l=12m (z inst. alarm.) - ze szwem.

Zamawiający zamieszcza skorygowane: formularz cenowy oraz opis przedmiotu zamówienia.