

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Nowy kod	
45000000-7	Roboty budowlane
45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45112210-0	Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
71355000-1	Usługi pomiarowe
NAZWA INWESTYCJI:	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego - prace przygotowawcze
ADRES INWESTYCJI:	Skierniewicka 8-10, Łódź
NAZWA INWESTORA:	Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
ADRES INWESTORA:	92-230 Łódź al. Piłsudskiego 150/152
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:	Przemysław Śmigiel
DATA OPRACOWANIA:	poniedziałek, 20 maja 2024

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		Roboty ziemne			
1 d.1	KNR-W 2-01 0108-06	Mechaniczne karczowanie rzadkich krzaków i podszycia	ha		
		34,0 * 42,0 * 0,0001	ha	0,143	
				RAZEM	0,143
2 d.1	KNR 4-04 0302-01 z.o.3.1.	Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o grubości (wysokości) do 70 cm - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m3		
		(7,0 * 2 + 4,0 * 2) * 0,5 * 0,5	m3	5,500	
				RAZEM	5,500
3 d.1	KNR 4-04 0301-04 z.o.3.1.	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m3		
		11,0 * 5,0 * 0,25	m3	13,750	
				RAZEM	13,750
4 d.1	KNKRB 1 0103-04	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 36-45 cm	szt		
		3,00	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
5 d.1	KNKRB 1 0103-06	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 56-65 cm	szt		
		2,00	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
6 d.1	KNKRB 1 0106-03	Wywożenie gałęzi z ręcznym załadowaniem. Transport na odległość do 2 km	m-p		
		26,00	m-p	26,000	
				RAZEM	26,000
7 d.1	KNKRB 1 0106-02	Wywożenie karpiny z załadowaniem koparką 0,40 m3. Transport na odległość do 2 km	m-p		
		2,45	m-p	2,450	
				RAZEM	2,450
8 d.1	KNR-W 2-01 0119-01 0119-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 25 cm za pomocą spycharek	m2		
		26,0 * 42,0	m2	1 092,000	
				RAZEM	1 092,000
9 d.1	KNR-W 2-01 0208-06 0210-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km	m3		
		26,0 * 42,0 * 0,25	m3	273,000	
				RAZEM	273,000
10 d.1	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m3		
		poz.2 + poz.3	m3	19,250	
				RAZEM	19,250
11 d.1	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 15 km	m3		
		poz.10	m3	19,250	
				RAZEM	19,250
2		pomiary geodezyjne			
12 d.2	wycena indywidualna	Geodezyjne tyczenie budynku mieszkalnego pod wykop	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		Ogrodzenie			
13 d.3	wycena indywidualna	Ogrodzenie tymczasowe placu budowy (65mb)	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
14 d.3	wycena indywidualna	Zabezpieczenie drzewa na czas budowy	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
15 d.3	wycena indywidualna	Zamocowanie tablicy informacyjnej na konstrukcji drewnianej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000