

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja dróg gminnych - nawierzchnie asfaltowe
ADRES INWESTYCJI : Lipnica Mała- droga Szewczykówka
INWESTOR : Gmina Jablonka
ADRES INWESTORA : ul. 3-go Maja 1
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ : mgr inż. Damian Kowalczyk
DATA OPRACOWANIA : 31.08.2022

OPRACOWAŁ :

INWESTOR :

Data opracowania
31.08.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Lipnica Mała			
1.1		droga o nr ew. 15379 - rola Szewczykówka			
1	KNR 2-01 d.1. 0202-03 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km 10	m ³ m ³	 10,000	
				RAZEM	10,000
2	KNR 2-01 d.1. 0206-02 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km 10	m ³ m ³	 10,000	
				RAZEM	10,000
3	KNR AT-03 d.1. 0101-02 1	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm 6	m m	 6,000	
				RAZEM	6,000
4	d.1. kalk. własna 1	Regulacja pionowa studzienek teleskopowych 3	szt szt	 3,000	
				RAZEM	3,000
5	KNR 2-31 d.1. 0107-01 1	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm Krotność = 0,7 1300	m ² m ²	 1300,000	
				RAZEM	1300,000
6	KNR 2-31 d.1. 0310-05 1	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ściernalna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 985	m ² m ²	 985,000	
				RAZEM	985,000
7	KNR 2-31 d.1. 0310-06 1	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ściernalna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 3 985	m ² m ²	 985,000	
				RAZEM	985,000
8	KNR 2-31 d.1. 0204-05 1 0204-06	Pobocza - Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm 320	m ² m ²	 320,000	
				RAZEM	320,000