

Gmina Dobrzeń Wielki

Namysłowska 44

46-081 Dobrzeń Wielki

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Przebudowa części budynku szkoły podstawowej na przedszkole w miejscowości Kup.

Numer referencyjny: ZP.271.40.2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Gmina Dobrzeń Wielki**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytania

1) W przedmiarach do przetargu brak jest wyposażenia gastronomicznego ze stali nierdzewnej, którego wykaz znajduje się w projekcie aranżacji wnętrz. Czy w wycenie robót należy uwzględnić zakup, dostawę i montaż tego wyposażenia? Jeśli tak, to prosimy o udostępnienie wzoru przedmiaru do przygotowania oferty.

Odp. Tak w wycenie robót należy uwzględnić , zakup dostawę i montaż wyposażenia gastronomicznego zgodnie z poz. 160 przedmiaru robót b. budowlana.

2) W projekcie technicznym br. sanitarnej omyłkowo załączone są dwa takie same rysunki instalacji wod-kan. Prosimy o udostępnienie poprawionego rysunku z instalacją wod-kan na piętrze (rys nr 278_IS2).

Odp. Rysunek w załączeniu.

3) W projekcie technicznym br . sanitarnej brak jest informacji na temat ewentualnych zmian w instalacji c.o. Czy w wycenie należy uwzględnić demontaż istniejących grzejników na czas prowadzonych robót oraz ich ponowny montaż po wykonaniu robót budowlanych?

Odp. Projekt nie zakładał zmian instalacji grzewczej. Wykonawca powinien zabezpieczyć grzejniki w czasie prowadzenia robót. Jeśli nastąpi konieczność demontażu i ponownego montażu grzejników, ze względu na inne prace budowlane. Wykonawca musi być przygotowany do tych prac.

4). W PT br. sanitarnej na drugiej stronie opisu technicznego napisane jest: ".... Instalację kanalizacji sanitarnej przed rozpoczęciem prac należy poddać kamerowaniu w celu ustalania zgodności tras, spadkowania oraz ustalenia drożności instalacji. Inwestor posiada dokumentację projektową – archiwalną dot. przebudowywanych pomieszczeń. Następnie, układ należy poddać płukaniu ciśnieniowemu – o ile jego stan zostanie uznany za dobry"

Prosimy o wyjaśnienie co będzie w przypadku jeśli stan kamerowanej/płukanej kanalizacji podposadzkowej będzie zły i będzie wymagał wymiany? Czy rozliczenie kosztów ewentualnej wymiany odcinków kanalizacji podposadzkowej odbędzie się na podstawie protokołu konieczności/ oraz kosztorysu na roboty dodatkowe?

5). Czy Zamawiający może w przybliżeniu określić długość kanalizacji podposadzkowej która jest przewidziana do kamerowania ?

Odp.4_5 Przedmiar branży sanitarnej zakłada kamerowanie wraz z czyszczeniem kanalizacji podposadzkowej. Przedmiar robót zakłada również wymianę instalacji w posadzce.

Rozliczenie kosztów ewentualnej wymiany odcinków kanalizacji podposadzkowej odbędzie się na podstawie robót dodatkowych.

6) W opisie technicznym pozycja nr.6 przyjęto wykonanie instalacji fotowoltanicznej o łącznej mocy 10,12 kWp - BRAK W PRZEDMIARZE ROBÓT.

Odp. Nie projektuje się do tego budynku instalacji fotowoltaicznej – w załączeniu

opis z projektu 278

7) Proszę określić ilość opraw - INNE ILOŚCI W PRZEDMIARZE ROBÓT A INNE W PROJEKCIE

Odp. Rys. E-01 i E-02

- oprawa A1 – 32 szt.
- oprawa B1- 14 szt.
- oprawa C1 – 7 szt.
- oprawa D1 – 12 szt.
- oprawa E1 – 12 szt.
- oprawa Z1 - 2 szt.
- oprawa EW1 – 10 szt.
- oprawa EW2 – 1 szt.
- oprawa EW3 – 5 szt.
- oprawa AW1 – 23 szt.
- oprawa AW2- 2 szt.

8) W dokumentacji elektrycznej znajduje się plik 277_PT_IE_OPIS TECHNICZNY czy dotyczy on tego projektu.

Odp. W załączeniu opis z projektu 278.

9) Prosimy o podanie lokalizacja RG i zdjęcie stanu obecnego.

Odp. Rys. E-09 lokalizacja rozdzielnicy RG

10) Czy główny wyłącznik prądu wymaga certyfikacji cerbex?

Odp. Zgodnie z rys. E-06 Cerbex CX 2004 160A certyfikowany.

11) Na schemacie przeciwpożarowego wyłącznika prądu rys E-06 znajduje się wyłącznik P.PPOŻ na budynku szkoły czy jest w zakresie prac tego projektu, jak tak to proszę o podanie jego lokalizacji.

Odp. Do wykonania (poz.2 kosztorysu) lokalizacja w istniejącej RG w miejscu istniejącego wyłącznika pakietowego za pomiarem energii.

12) Na schemacie przeciwpożarowego wyłącznika prądu rys E-06 znajduje się zasilanie do zawór bezpieczeństwa czy jest w zakresie prac tego projektu, jak tak to proszę o podanie jego lokalizacji.

Odp. Zrezygnowano z instalacji zaworu bezpieczeństwa na instalacji gazowej - kuchnia cateringowa w całości elektryczna.

13) pkt. 38 przedmiaru dotyczy układania przewodów na gotowych konstrukcji nośnych i wsporczych lecz niema w przedmiarze pozycji w której znajduje się montaż takich konstrukcji nośnych czy są one w zakresie prac jak tak to prosimy o uzupełnienie przedmiaru o tą pozycję.

Odp. W pozycji 38 oszacowano przemieszczenie istniejącej instalacji z ewentualną wymianą niektórych odcinków oprzewodowania w przypadkach przemieszczeń na dalszą odległość (nie dopuszczalne sztukowani).

14) pkt 21 przedmiaru przewiduje 26 szt wyłączników czy jest to całość wymienionego osprzętu na nowy a reszta zostaje aktualny osprzęt jak tak to prosimy wskazanie co zostaje z aktualnego osprzętu.

Odp. W pkt. 21 przedmiaru są 22 elementy osprzętu oświetleniowego i jest to wielkość normatywna katalogu norm KSNR w stosunku do ilości wypustów - konieczność wymiany istniejących zostanie określona na etapie realizacji - do wyceny przyjąć ilość z rysunków.

15) Prosimy o podanie kategorii okablowania i osprzętu istniejącej sieci LAN (sieci teleinformatycznej) oraz lokalizację szafy dystrybucyjnej.

Odp. Okablowanie istniejące, ewentualne przemieszczenie jak w pkt.6

16) pkt 34, 35, 36 przedmiaru przewiduje 18 szt gniazd czy jest to całość wymienionego osprzętu na nowy a reszta zostaje aktualny osprzęt jak tak to prosimy wskazanie co zostaje z aktualnego osprzętu.

Odp. W poz. 34, 35, 36 wyceniono nowe wypusty gniazd - pozostałe pozostają bez zmian.

17) Na schemacie oddymiania i napowietrzania E-07 w zakresie projektu jest jeden siłownik otwarcia drzwi a w zgodzie z pkt 52 przedmiaru są ujęte 3 szt proszę o wyjaśnienie liczby siłowników przewidzianych w zakresie prac.

Odp. W poz. 52 przedmiaru 3 siłowniki - 2 siłowniki klapy oddymiającej i 1 siłownik drzwi.

18) Na schemacie oddymiania i napowietrzania E-07 w zakresie projektu jest zaczepek 12V w drzwiach zewnętrznych pom. 0.2 proszę o sprecyzowanie rodzaju zaczepek.

Odp. elektrozaczep rewersyjny BeFo PROFI lub tożsamy dostosowany do centrali i stolarki drzwiowej.

19) Na rysunku instalacji gniazd i technologii parteru E-04 jest projektowany w pom. 0.8 okap kuchenny z wentylatorem lecz w projekcie niema zasilania i zabezpieczenia tego urządzenia proszę wyjaśnienie tej kwestii.

Odp. Okap kuchenny zasilić zgodnie z DTR zakupionego urządzenia (zasilanie i sterowanie z kuchni elektrycznej).

Zamawiający
Wójt Gminy
/-/ Piotr Szlapa

Treść pisma została zamieszczona na stronie prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/transakcja/870884>