

Przebudowa drogi powiatowej nr 1793R Radymno - Waclawice

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Przebudowa drogi powiatowej nr 1793R Radymno - Waclawice					
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2		
		1480 * 0,5	m2	740,000	
				RAZEM	740,000
2	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z ponownym wbudowaniem urobku na poboczu drogi	m2		
		1480 * 1	m2	1 480,000	
				RAZEM	1 480,000
3	KNNR 1 0221-07	Roboty ziemne wykonywane koparkami kołowymi - przełożenie rowu	m3		
		1480 * 2	m3	2 960,000	
				RAZEM	2 960,000
2		Roboty ziemne			
4	KNNR 6 0102-03	Koryta gł. 50 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników Poszerzenie jezdni	m2		
		1480 * 1,0	m2	1 480,000	
				RAZEM	1 480,000
5	KNNR-W 10 2209-06	Formowanie i zagęszczanie nasypów mechanicznie z gruntu spoistego	m3		
		1480 * 1,5 * 2	m3	4 440,000	
				RAZEM	4 440,000
6	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		1480	m2	1 480,000	
				RAZEM	1 480,000
3		Odwodnienie			
7	KNNR 4 1424-02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu wraz z przykanalikiem. Przez analogię ściek pod chodnikowy (krawężniki i płytki chodnikowe)	szt.		
		50	szt.	50,000	
				RAZEM	50,000
8	KSNR 6 0605-05	Przepusty rurowe pod drogą - ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
9	KNNR 6 0605-08	Przepusty rurowe pod drogą - rury o średnicy 60 cm - wymiana istniejących przepustów	m		
		9 + 9 + 12 + 25	m	55,000	
				RAZEM	55,000
4		Chodnik			
10	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		1510	m	1 510,000	
				RAZEM	1 510,000
11	KNNR 6 0404-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
		1510	m	1 510,000	
				RAZEM	1 510,000
12	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		1510 * 1,8	m2	2 718,000	
				RAZEM	2 718,000
13	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszywo łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		

Przebudowa drogi powiatowej nr 1793R Radymno - Waclawice

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1510 * 1,8	m2	2 718,000	
				RAZEM	2 718,000
14 d.4	KNNR 6 0109-01	Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m2		
		(6 * 1,8) * 44	m2	475,200	
				RAZEM	475,200
5		Nawierzchnia na poszerzeniu i zjazdach			
15 d.5	KNNR 6 0112-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		1480	m2	1 480,000	
				RAZEM	1 480,000
16 d.5	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		1480	m2	1 480,000	
				RAZEM	1 480,000
17 d.5	KNNR 6 0109-03	Podbudowy betonowe B-12,5, o grubości po zagęszczeniu 20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m2		
		1480	m2	1 480,000	
				RAZEM	1 480,000
18 d.5	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno- bitumiczną asfaltową mechaniczne	t		
		(1480 * 2 * 0,1) + 300 + 300	t	896,000	
				RAZEM	896,000
6		Nawierzchnia na jezdni			
19 d.6	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m2		
		1480 * 5,5	m2	8 140,000	
				RAZEM	8 140,000
20 d.6	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m2		
		1480 * 5,5	m2	8 140,000	
				RAZEM	8 140,000