

<b>Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich</b> <b>PRZEDMIAR ROBÓT</b> <b>Chrzamów ul. Szpitalna - kładka dla pieszych (GPS: 50°08'20.8"N 19°25'04.7"E)</b>						
--	--	--	--	--	--	--

L.p.	SST	Wyszczególnienie robót	J.M.	Obmiar *	Cena jednostkowa (netto)	Wartość (netto) (kol. 5 x kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Roboty konserwacyjne - nasypy i skarpy</b>						
1	D-03.01.03e	Czyszczenie stożków i skarp umocnionych.	m2	50,00		-
2	D-06.01.01g	Uzupełnienie narzutem kamiennym, spoinowanie.	m2	3,00		-
<b>II. Roboty konserwacyjne - dojazdy w obrębie skrzydeł</b>						
3	D-10.10.01	Ręczne oczyszczanie nawierzchni chodników dł 2x10,00 m	m <sup>2</sup>	90,00		-
<b>III. Roboty konserwacyjne - nawierzchnia jezdni</b>						
<b>IV. Roboty konserwacyjne - nawierzchnia chodników, krawężniki</b>						
4	D-10.10.01	Ręczne oczyszczanie nawierzchni chodnika.	m <sup>2</sup>	64,00		-
<b>V. Roboty konserwacyjne - balustrady, bariery ochronne, osłony</b>						
5	D-10.10.01	Mycie poręczy, balustrad, barieroporęczy, barier ochronnych.	mb	42,50		-
<b>VI. Roboty konserwacyjne - belki podporęczowe, gzymsy</b>						
6	D-10.10.01	Mycie powierzchni betonu belek gzymsowych.	m2	46,00		-
7	M.20.01.08.	Odtworzenie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowej gzymsów i ścian bocznych.	m <sup>2</sup>	46,00		-
8	D-10.10.01f	Zabezpieczanie powierzchni przed graffiti	m2	46,00		-
<b>VII. Roboty konserwacyjne - urządzenia odwadniające</b>						
9	D-03.01.03	Czyszczenie wpustów mostowych (odwodnienie liniowe 4,20+4,40).	szt	2,00		-
<b>IX. Roboty konserwacyjne - konstrukcja pomostu</b>						
<b>X. Roboty konserwacyjne - konstrukcja dźwigarów głównych</b>						
10	M-20.02.03	Usunięcie graffiti poprzez renowację powłoki ochronnej betonu.	m <sup>2</sup>	60,00		-
11	D-10.10.01f	Zabezpieczanie powierzchni przed graffiti	m2	60,00		-
<b>XI. Roboty konserwacyjne - łóżyska</b>						
<b>XII. Roboty konserwacyjne - urządzenia dylatacyjne</b>						
<b>XIII. Roboty konserwacyjne - przyczółki</b>						
12	M-20.02.03	Usunięcie graffiti poprzez renowację powłoki ochronnej betonu.	m <sup>2</sup>	58,00		-
13	D-10.10.01f	Zabezpieczanie powierzchni przed graffiti	m2	58,00		-
<b>XIV. Roboty konserwacyjne - filary</b>						
<b>XV. Roboty konserwacyjne - koryto rzeki przestrzeń podmostowa</b>						
14	D-03.01.07b	Utrzymanie przestrzeni pod obiektem inżynierskim.	m2	60,00		-
<b>XVI. Roboty konserwacyjne - inne</b>						

<b>RAZEM Roboty konserwacyjne</b>	<b>-</b>
-----------------------------------	----------