

Numer pozycji	Wyszczególnienie głównych elementów rozliczeniowych	Jednostka	Cena jednostkowa [PLN]	Ilość	Wartość [PLN]
<b>REMONT DROGI GMINNEJ WEWNĘTRZNEJ DZ. NR 68 OBR. CZECHÓW</b>					
<b>1</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
D-01.01.01	Odtworzenie drogi w terenie, wraz z zabezpieczeniem punktów osnowy i pomiarem powykonawczym	km		0,075	
D-01.02.04	Rozbiórka: nawierzchni betonowej (płyty drogowe do ponownego wbudowania, rozbiórka ręczna wraz ze składowaniem), podbudowa z tłucznia, grubość nawierzchni łącznie do 30 cm	m <sup>2</sup>		225,00	
<b>2</b>	<b>KORYTOWANIE ORAZ PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA</b>				
D-04.01.01	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat I-VI gł. Koryta od 20 cm	m <sup>2</sup>		285,00	
<b>3</b>	<b>PODBUDOWY</b>				
D-04.05.01.	Wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem, grubość 10cm o wytrzymałości Rm=2,5MPa	m <sup>2</sup>		285,00	
D-04.02.01	Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego grubość warstwy 20 cm 0/31,5 (skała lita)	m <sup>2</sup>		255,00	
<b>4</b>	<b>NAWIERZCHNIA BETONOWA - PŁYTY DROGOWE Z ROZBIÓRKI</b>				
D-05.03.23a.	Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych (płyty z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania) na podsypce cementowo-piaskowej – wraz z zasypaniem otworów kruszywem	m <sup>2</sup>		262,50	
<b>5</b>	<b>ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>				
D-06.01.01.	Plantowanie skarp nasypów i wykopów - pobocze grunt rodzimy (podbudowa z rozbiórki) gr. 10cm	m <sup>2</sup>		112,50	
			<b>KOSZTY OGÓŁEM (netto)</b>		
			<b>KOSZTY OGÓŁEM (brutto)</b>		