

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Rozbiórka budynku garażowego			
1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		19,70 * 0,30 + 5,80 * 0,30	m2	7,65	
				RAZEM	7,65
2	KNR 4-01 0354-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego	szt.		
		25,00	szt.	25,00	
				RAZEM	25,00
3	KNR 2-25 0315-08 analogia	Bramy wjazdowe z desek zbijanych na styk ze słupkami przybramowymi ceglany - rozebranie	m2		
		2,00 * 2,10 + 0,90 * 2,10 + 2,70 * 2,10 + 0,90 * 1,90 + 2,40 * 2,40 + 2,60 * 2,80	m2	26,51	
				RAZEM	26,51
4	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m2		
		4,20 * 3,70 + 4,80 * 4,80 + 2,10 * 4,50 + 9,10 * 4,50 + 4,9	m2	93,88	
				RAZEM	93,88
5	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa	m2		
		poz.4	m2	93,88	
				RAZEM	93,88
6	KNR 4-04 0403-02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk	m2		
		poz.4	m2	93,88	
				RAZEM	93,88
7	KNR 4-04 0405-04	Rozebranie drewnianych belek stropowych rozstaw 0,90m - dach	m		
		18 * 5,00	m	90,00	
				RAZEM	90,00
8	KNR 4-04 0405-04	Rozebranie drewnianych belek stropowych poprzecznych - konstrukcja dachu	m		
		19,70 + 22,10 + 3,40 * 4	m	55,40	
				RAZEM	55,40
9	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		19,70 * 2,90 * 0,25 + 1,65 * 2,90 * 0,25 {front} + 5,10 * 4,20 * 0,25 {ściana ulica} + 13,25 * 0,12 {ściana lewa} + 5,80 * 4,00 * 0,25 {ściana sklep} + (14,10 * 0,12) * 2 + (12,8 * 0,25) * 2 + 12,50 * 0,12 {ściany działowe} - 2,00 * 2,10 * 0,25 - 0,90 * 2,10 * 0,25 - 2,70 * 2,10 * 0,25 - 0,60 * 1,10 * 0,25 - 0,90 * 1,90 * 0,25 - (2,40 * 2,40 * 0,25) * 2 - 2,60 * 2,80 * 0,25 {bramy i drzwi}	m3	39,51	
				RAZEM	39,51
10	KNR-W 4-01 0212-02	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m3		
		((poz.4 - 3,65 * 0,12 - (4,00 * 0,25) * 2) - 19,70 * 0,25 - 4,20 * 0,25 - 5,10 * 0,25) * 0,15	m3	12,63	
				RAZEM	12,63
11	KNR 4-04 0101-04	Rozebranie murów i słupów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej poniżej terenu - fundamenty	m3		
		19,70 * 0,50 * 0,30 + 5,10 * 0,50 * 0,30 + 4,20 * 0,50 * 0,30	m3	4,35	
				RAZEM	4,35
12	KNR 4-01 0105-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II	m3		
		poz.11	m3	4,35	
				RAZEM	4,35

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m2		
		poz.4	m2	93,88	
				RAZEM	93,88
14 d.1	KNR 4-01 0108-17 0108-20 analogia	Wywiezienie samochodami samowładoczymi gruzu z rozbiernych konstrukcji ceglanych, drewnianych na odległość 10 km	m3		
		poz.9 + poz.10 + poz.11 {mury} + ((poz.7 + poz.8) * 0,15) {konstrukcje drewniane}	m3	78,30	
				RAZEM	78,30
15 d.1		Opłata za utylizację gruzu budowlanego	t		
		poz.14 * 1,70	t	133,11	
				RAZEM	133,11
16 d.1		Opłata za utylizację papy	t		
		(poz.4 + poz.5) * 0,0055	t	1,03	
				RAZEM	1,03