



PRZEKRÓJ NORMALNY A-A




nawierzchnia ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W gr. 8cm
warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/30 gr.22cm
warstwa podłoża gruntowego stabilizowana cementem Rm=1,5MPa gr.20cm
istniejące podłoże

PRZEKRÓJ NORMALNY B-B



nawierzchnia ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W gr. 8cm
warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/30 gr.22cm
warstwa podłoża gruntowego stabilizowana cementem Rm=1,5MPa gr.20cm
istniejące podłoże

PRZEKRÓJ NORMALNY PRZEPUST



nawierzchnia ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W gr. 8cm
warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/30 gr.22cm
warstwa podłoża gruntowego stabilizowana cementem Rm=1,5MPa gr.20cm
materiał zasypowy np. pospółka
rura przepustowa fi 400mm
fundament żwirowy gr. 15cm

| | | | |
|--|--|---------------------------------------|-----------------------|
| | BRANŻA DROGOWA | DATA OPRACOWANIA czerwiec 2021 rok | SKALA RYSUNKU 1:25 |
| NAZWA INWESTYCJI | POPRAWA PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH DRÓG POWIATOWEJ NR 1703N NA ODCINKU OD DW NR 590 DO MIEJSCOWOŚCI MODGARBY | | |
| LOKALIZACJA INWESTYCJI | GMINA BARCZANY; DZIAŁKA NR 3, 14 OBR. 25 KRYMLAWKI, NR 238/2 OBR. 32 MODGARBY | | |
| INWESTOR | POWIAT KĘTRZYŃSKI - ZARZĄD POWIATU PLAC GRUNWALDZKI 1, 11-400 KĘTRZYN | | |
| TYTUŁ RYSUNKU | PRZEKRÓJ NORMALNY | | NUMER RYSUNKU 3 |
| PROJEKTANT mgr inż. Wojciech Rudzki | NUMER LPR/RAW/PROJ WAM/0125/PWOD/10 | | |
| ASYSTENT mgr inż. Michał Bancewicz | | | |
| ASYSTENT inż. Paweł Pienkowski | | | |