


PRZEKRÓJ B-B ZADASZENIE DRWALKI

skala 1:50



RZUT WIĘZBY DACHOWEJ ZADASZENIA DRWALKI

skala 1:50

POKRYCIE DACHU – BLACHA  
TRAPEZOWA POWLEKANA, GR. 0,6MM,  
KOLOR CZERWONO-BRĄZOWY,  
POSZYCIE – FOLIA  
WIATROIZOLACYJNA

ZDJĄĆ I ZUTYLIZOWAĆ ISTNIEJĄCE  
POKRYCIE DACHOWE (PŁYTY  
AZBESTOWO-CEMENTOWE),  
ZDEMONTOWAĆ ISTNIEJĄCE ŁATY  
DREWNIANE – POZOSTAWIĆ DO  
PONOWNEGO WYKORZYSTANIA

okap  
+ 3,20

W CELU ZABEZPIECZENIA POKRYCIA  
DACHOWEGO ORAZ POSZYCIA W  
POSTACI WIATROIZOLACJI, NA  
ISTNIEJĄCYCH KROKWIACH, W STREFIE  
OKAPU, WYKONAĆ PODBITKĘ  
DREWNIANĄ, DREWNO  
ZAIMPREGNOWAĆ, POLAKIEROWAĆ.

ISTNIEJĄCY OTWÓR WROTOWY (WYM.  
342/282cm) ZAMUROWAĆ  
POZOSTAWIAJĄC OTWÓR DRZWOWY O  
WYMIARACH 100X210cm


OPASKA – PŁYTY CHODNIKOWE  
50x50cm + OBRZEŻE CHODNIKOWE

ŁAWA – BETON C20/25, 4xØ6,  
STRZEMIONA Ø6 CO 30 CM

FUNDAMNET POD ZAMUROWANIE  
POSADOWIĆ NA POZIOMIE  
ISTNIEJĄCEGO FUNDAMENTU BUDYNKU

PRZEKRÓJ A-A

skala 1:50



JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	ED–projekt Pracownia Architektury Emilia Dawidowicz ul. Cała 2, 15–560 Białystok	
RODZ. OPRAC.:	PROJEKT WYKONAWCZY	
INWESTYCJA:	REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE LEŚNICTWA PŁOSKI, GORODCZYNO 50, GM. NAREW.	
RYSUNEK:	PRZEKRÓJ A–A, PRZEKRÓJ B–B	
ADRES:	GORODCZYNO 50, OBRĘB GORODCZYNO, GM. NAREW działka ewid. nr 164	
INWESTOR:	PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE REPREZENTUJĄCE SKARB PAŃSTWA NADLEŚNICTWO BIELSK W BIELSKU PODLASKIM, W IMIENIU I NA RZECZ KTÓREGO DZIAŁA NADLEŚNICZY NADLEŚNICTWA BIELSK PAN MGR INŻ. CEZARY ŚWISTAK ul. Studziwodzka 39, 17–100 Bielsk Podlaski	
BRANŻA:	ARCHITEKTURA	PODPIS:
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Anna Wojciechowska upr. proj. w specj. arch. Nr B1-PDOKK/153/2010	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. arch. Emilia A. Dawidowicz	
DATA:	SKALA:	NR RYSUNKU:
09–07–2018	1:50	A–3