

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Waga Miejska  
ADRES INWESTYCJI: Poznań Stary Rynek 2  
NAZWA INWESTORA: Miasto Poznań- Wydział Obsługi Urzędu  
ADRES INWESTORA: 61-841 Poznań, Pl. Kolegiacki 17  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:  
Ogólnobudowlana Sylwia Budzyńska - Łojko  
DATA OPRACOWANIA: lipiec 2024

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
lipiec 2024

Data zatwierdzenia

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1		<b>budynek UMP pl Kolegiacki</b>			
1.1		<b>sala ślubów</b>			
1	analiza indywidualna	wyniesienie i wniesienie elementów wyposażenia pomieszczenia w miejsce wskazane przez Zamawiającego w obrębie budynku	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i mebli folią	m2		
d.1.1		159,8	m2	159,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>159,800</b>
3	KNR 2-02 0815-02 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe -przyjęto 5% na ścianach i sufitach	m2		
d.1.1		0,05 * 265	m2	13,250	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,250</b>
4	KNR 4-03 1012-01 z.o.3.1. 9901 -5	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm - budowle o wys.do 12 m	m		
d.1.1		3	m	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
5	Uzupełnienie do KNR 202 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 analogia	Gruntowanie powierzchni ścian preparatem gruntującym	m2		
d.1.1		265	m2	265,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>265,000</b>
6		Renowacja parkietów - kitowanie i uzupełnianie ubytków w ocyklinowanym parkiecie. Krotność = 3	m2		
d.1.1		159,80 * 1,1	m2	175,780	
				<b>RAZEM</b>	<b>175,780</b>
7	KNR 4-01 0816-03	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych bardzo zniszczonych lub pokrytych pyłochłtonem	m2		
d.1.1		poz.6	m2	175,780	
				<b>RAZEM</b>	<b>175,780</b>
8	KNR 2-02 1111-08 analogia	Trzykrotne olejowanie posadzek i parkietów wraz z listwami przyściennymi Krotność = 3	m2		
d.1.1		poz.6	m2	175,780	
				<b>RAZEM</b>	<b>175,780</b>
9		renowacja schodów wyszlifowanie oraz zaolejowanie schodów wraz z podstopnicami (~10 m2) oraz balustrady (4m2/2,71 mb)	kpl.		
d.1.1		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
10	KNR 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami dyspersyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-kolor do uzgodnienia z Zamawiającym	m2		
d.1.1		poz.5	m2	265,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>265,000</b>
11	KNR-W 4-01 1215-05 analogia	Mycie po robotach malarskich drzwi i podłóg	m2		
d.1.1		poz.2	m2	159,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>159,800</b>

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.2		<b>poczekalnia</b>			
12		wyniesienie i wniesienie elementów wyposażenia pomieszczenia w miejsce wskazane przez Zamawiającego w obrębie budynku	kpl.		
d.1.2	analiza indywidualna				
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
13		Zabezpieczenie podłóg i mebli folią	m2		
d.1.2	KNR-W 4-01 1216-01				
		96,97	m2	96,970	
				RAZEM	96,970
14		Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe -przyjęto 5% na ścianach i sufitach	m2		
d.1.2	KNR 2-02 0815-02 analogia				
		0,05 * (172,81 + 96,97)	m2	13,489	
				RAZEM	13,489
15		Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm - budowle o wys.do 12 m	m		
d.1.2	KNR 4-03 1012-01 z.o.3.1. 9901 -5				
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
16		Gruntowanie powierzchni ścian i sufitów preparatem gruntującym	m2		
d.1.2	Uzupełnienie do KNR 202 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 analogia				
		172,81 + 96,97	m2	269,780	
				RAZEM	269,780
17		Dwukrotne malowanie farbami dyspersyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów -kolor do uzgodnienia z Zamawiającym	m2		
d.1.2	KNR 4-01 1204-02 analogia				
		poz.16	m2	269,780	
				RAZEM	269,780
18		usunięcie ścianki GK wraz ze szkłem (19,55 m2 w tym 2,4 szkła) wraz z wywozem i utylizacją	kpl.		
d.1.2					
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
19		Mycie po robotach malarskich drzwi i podłóg	m2		
d.1.2	KNR-W 4-01 1215-05 analogia				
		poz.13	m2	96,970	
				RAZEM	96,970
1.3		<b>Przedśionek</b>			
20		wyniesienie i wniesienie elementów wyposażenia pomieszczenia w miejsce wskazane przez Zamawiającego w obrębie budynku	kpl.		
d.1.3	analiza indywidualna				
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
21		Zabezpieczenie podłóg i mebli folią	m2		
d.1.3	KNR-W 4-01 1216-01				
		6,08 * 3,96	m2	24,077	
				RAZEM	24,077
22		Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe -przyjęto 5% na ścianach i sufitach	m2		
d.1.3	KNR 2-02 0815-02 analogia				
		0,05 * ((6,08 * 2 + 3,96 * 2 - 2,58) * 4,6 + 6,08 * 3,96 * 1,1)	m2	5,349	
				RAZEM	5,349

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
23 d.1.3	KNR 4-03 1012-01 z.o.3.1. 9901 -5	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm - budowle o wys.do 12 m	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
24 d.1.3	Uzupełnienie do KNR 202 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 analogia	Gruntowanie powierzchni ścian i sufitów preparatem gruntującym	m2		
		$(6,08 * 2 + 3,96 * 2 - 2,58) * 4,6 + 6,08 * 3,96 * 1,1$	m2	106,984	
				RAZEM	106,984
25 d.1.3	KNR 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami dyspersyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-kolor do uzgodnienia z Zamawiającym	m2		
		poz.24	m2	106,984	
				RAZEM	106,984
26 d.1.3	KNR-W 4-01 1215-05 analogia	Mycie po robotach malarskich drzwi i podłóg	m2		
		poz.21 + 4 * 2 + 4 * 2	m2	40,077	
				RAZEM	40,077
1.4		<b>klatka schodowa</b>			
27 d.1.4	analiza indywidualna	wyniesienie i wniesienie elementów wyposażenia pomieszczenia w miejsce wskazane przez Zamawiającego w obrębie budynku	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
28 d.1.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i mebli folią	m2		
		13,43	m2	13,430	
				RAZEM	13,430
29 d.1.4	KNR 2-02 0815-02 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe -przyjęto 5% na ścianach i sufitach	m2		
		$0,05 * (5,24 * 2 * 3,42 + 13,43 * 1,1)$	m2	2,531	
				RAZEM	2,531
30 d.1.4	KNR 4-03 1012-01 z.o.3.1. 9901 -5	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm - budowle o wys.do 12 m	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
31 d.1.4	Uzupełnienie do KNR 202 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 analogia	Gruntowanie powierzchni ścian i sufitów preparatem gruntującym	m2		
		$(5,24 * 2 * 3,42 + 13,43 * 1,1)$	m2	50,615	
				RAZEM	50,615
32 d.1.4	KNR 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami dyspersyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-kolor do uzgodnienia z Zamawiającym	m2		
		poz.31	m2	50,615	
				RAZEM	50,615

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
33 d.1.4	KNR-W 4-01 1215-05 analogia	Mycie po robotach malarskich drzwi i podłóg	m2		
		poz.28	m2	13,430	
				RAZEM	13,430
1.5		<b>I piętro przed wejściem do Sali Ślubów</b>			
34 d.1.5	analiza indywidualna	wyniesienie i wniesienie elementów wyposażenia pomieszczenia w miejsce wskazane przez Zamawiającego w obrębie budynku	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
35 d.1.5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i mebli folią	m2		
		6,75 * 2,57	m2	17,348	
				RAZEM	17,348
36 d.1.5	KNR 2-02 0815-02 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe -przyjęto 5% na ścianach i sufitach	m2		
		0,05 * ((6,75 * 2 + 2,57) * 3,22 + 6,75 * 2,57 * 1,1)	m2	3,541	
				RAZEM	3,541
37 d.1.5	KNR 4-03 1012-01 z.o.3.1. 9901 -5	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm - budowle o wys.do 12 m	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
38 d.1.5	Uzupełnienie do KNR 202 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 analogia	Gruntowanie powierzchni ścian i sufitów preparatem gruntującym	m2		
		((6,75 * 2 + 2,57) * 3,22 + 6,75 * 2,57 * 1,1)	m2	70,828	
				RAZEM	70,828
39 d.1.5	KNR 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami dyspersyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-kolor do uzgodnienia z Zamawiającym	m2		
		poz.38	m2	70,828	
				RAZEM	70,828
40 d.1.5	KNR-W 4-01 1215-05 analogia	Mycie po robotach malarskich drzwi i podłóg	m2		
		poz.35	m2	17,348	
				RAZEM	17,348