

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|---|---------------------------------------|---|----------------------------------|--------------|---------------|
| Prace rozbiórkowe ul. Sowińskiego 10 | | | | | |
| 1 | | Prace rozbiórkowe | | | |
| 1 | KNR-W 4-01 d.1 0518-04 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 16.5 | m ² m ² | | |
| | | | | 16.500 | |
| | | | | RAZEM | 16.500 |
| 2 | KNR-W 4-01 d.1 0518-05 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa 16.5 | m ² m ² | | |
| | | | | 16.500 | |
| | | | | RAZEM | 16.500 |
| 3 | KNR-W 4-01 d.1 0545-08 | Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 3.5 | m ² m ² | | |
| | | | | 3.500 | |
| | | | | RAZEM | 3.500 |
| 4 | KNR-W 4-01 d.1 0441-02 | Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk 16.5 | m ² m ² | | |
| | | | | 16.500 | |
| | | | | RAZEM | 16.500 |
| 5 | KNR-W 4-01 d.1 0441-06 | Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste 51 | m ² m ² | | |
| | | | | 51.000 | |
| | | | | RAZEM | 51.000 |
| 6 | KNR-W 4-01 d.1 0348-02 | Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 19.5 | m ³ m ³ | | |
| | | | | 19.500 | |
| | | | | RAZEM | 19.500 |
| 7 | KNR-W 4-01 d.1 0348-02 analogia | Rozebranie ścian fundamentowych 15.9 | m ³ m ³ | | |
| | | | | 15.900 | |
| | | | | RAZEM | 15.900 |
| 8 | d.1 kalk. własna | Rozbiórka okien i drzwi 4 | szt szt | | |
| | | | | 4.000 | |
| | | | | RAZEM | 4.000 |
| 9 | KNR-W 4-01 d.1 0350-02 | Rozebranie stropów płaskich Kleina o grubości płyty 1/2 cegły 24 | m ² m ² | | |
| | | | | 24.000 | |
| | | | | RAZEM | 24.000 |
| 10 | KNR-W 4-01 d.1 0439-02 | Rozebranie podłóg drewnianych białych 16.5 | m ² m ² | | |
| | | | | 16.500 | |
| | | | | RAZEM | 16.500 |
| 11 | KNR-W 4-01 d.1 0102-02 | Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. III 46 | m ³ m ³ | | |
| | | | | 46.000 | |
| | | | | RAZEM | 46.000 |
| 12 | KNR-W 4-01 d.1 0212-02 | Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 3 | m ³ m ³ | | |
| | | | | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 13 | KNR-W 4-01 d.1 0212-06 | Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych 10.5 | m ³ m ³ | | |
| | | | | 10.500 | |
| | | | | RAZEM | 10.500 |
| 14 | KNR-W 4-01 d.1 0109-17 | Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1 km 70 | m ³ m ³ | | |
| | | | | 70.000 | |
| | | | | RAZEM | 70.000 |
| 15 | KNR-W 4-01 d.1 0109-20 | Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km Krotność = 20 70 | m ³ m ³ | | |
| | | | | 70.000 | |
| | | | | RAZEM | 70.000 |
| 16 | d.1 kalk. własna | Utylizacja gruzu 70 | m ³ m ³ | | |
| | | | | 70.000 | |
| | | | | RAZEM | 70.000 |
| 17 | KNR 2-01 d.1 0201-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.15 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km 50 | m ³ m ³ | | |
| | | | | 50.000 | |
| | | | | RAZEM | 50.000 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | J.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|----------|--|----------------|---------|--------|
| 18 | KNR 2-01 | Roboty ziemne zasypywanie koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.15 | m ³ | | |
| d.1 | 0201-02 | m ³ w gruncie kat. III | | | |
| | analogia | 50 | m ³ | 50.000 | |
| | | | | RAZEM | 50.000 |
| 19 | KNR 2-01 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III | m ³ | | |
| d.1 | 0236-01 | 50 | m ³ | 50.000 | |
| | | | | RAZEM | 50.000 |