
PRZEDMIAR pom. 240, 244, wyłaz

NAZWA INWESTYCJI: Remont pomieszczeń w budynku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno
Epidemiologicznej w Lublinie
ADRES INWESTYCJI: ul. Pielęgniarek 6, 20-708 Lublin
NAZWA INWESTORA: Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Lublinie
ADRES INWESTORA: ul. Pielęgniarek 6, 20-708 Lublin

DATA OPRACOWANIA: 05.2022

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Pomieszczenie 240			
1.1		Roboty budowlane			
d.1.1		Wyniesienie (w miejsce wskazane przez Zamawiającego w obrębie budynku) i ponowne wniesienie po remoncie mebli i wyposażenia pomieszczenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
d.1.1	ZKNR C-1 0101-01	Zabezpieczenie okien folią malarską	m2		
		1,45 * 1,7	m2	2,465	
				RAZEM	2,465
d.1.1	KNR 0-19 0928-03 analogia	Demontaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV o pow. do 1.0 m2	m2		
		2 * 0,8 * 0,8	m2	1,280	
				RAZEM	1,280
d.1.1	KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		2 * 0,8 * 0,35	m	0,560	
				RAZEM	0,560
d.1.1	KNR 0-14 2011-03	Obudowa wentylacji płytami gipsowo - kartonowymi z wygłuszeniem wełną mineralną	m2		
		(0,5 + 0,5) * 2,85	m2	2,850	
				RAZEM	2,850
d.1.1	KNR 0-14 2011-01 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.1. 9929	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01 Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2. - zabudowa okien podawczych	m2		
		2 * 0,8 * 0,8 + 0,8 * 0,8	m2	1,920	
				RAZEM	1,920
d.1.1	KNR 2-02 2006-01	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków	m2		
		2 * (2,85 + 5,1) * 1	m2	15,900	
				RAZEM	15,900
d.1.1	ZKNR C-2 0601-01	Przygotowanie podłoża - odtłuszczenie powierzchni	m2		
		2 * (2,85 + 5,1) * 2	m2	31,800	
				RAZEM	31,800
d.1.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe - dwukrotne Krotność = 2	m2		
		2 * (2,85 + 5,1) * 2	m2	31,800	
				RAZEM	31,800
d.1.1	KNR 9-24 0210-01 analogia	Wykonanie warstwy zbrojącej z siatki na klej półelastyczny	m2		
		2 * (2,85 + 5,1) * 2	m2	31,800	
				RAZEM	31,800
d.1.1	KNR 2-02 0829-01 analogia	Szpachlowanie klejem cementowym półelastycznym	m2		
		2 * (2,85 + 5,1) * 2	m2	31,800	
				RAZEM	31,800
d.1.1	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		2 * (2,85 + 5,1) * 3	m2	47,700	
				RAZEM	47,700
d.1.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		2 * (2,85 + 5,1) * 3	m2	47,700	
				RAZEM	47,700
d.1.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - ściany	m2		
		2 * (2,85 + 5,1) * 3	m2	47,700	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	47,700
15 d.1.1	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		2,85 * 5,1 - 0,55 * 0,3 - 0,75 * 0,35	m2	14,108	
				RAZEM	14,108
16 d.1.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		2,85 * 5,1 - 0,55 * 0,3 - 0,75 * 0,35	m2	14,108	
				RAZEM	14,108
17 d.1.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - sufity	m2		
		2,85 * 5,1 - 0,55 * 0,3 - 0,75 * 0,35	m2	14,108	
				RAZEM	14,108
18 d.1.1	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - pod wykładziny	m2		
		2,85 * 5,1 - 0,55 * 0,3 - 0,75 * 0,35 + 0,2 * 1	m2	14,308	
				RAZEM	14,308
19 d.1.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome - pod wykładziny	m2		
		2,85 * 5,1 - 0,55 * 0,3 - 0,75 * 0,35 + 0,2 * 1	m2	14,308	
				RAZEM	14,308
20 d.1.1	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - wykładzina pcv z wywinięciem na ściany	m2		
		2,85 * 5,1 - 0,55 * 0,3 - 0,75 * 0,35 + 0,2 * 1	m2	14,308	
				RAZEM	14,308
21 d.1.1	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		2,85 * 5,1 - 0,55 * 0,3 - 0,75 * 0,35 + 0,2 * 1	m2	14,308	
				RAZEM	14,308
22 d.1.1	KNR 19-01 0909-01	Ułożenie listew przyściennych z polichlorku winylu klejonych	m		
		(2,85 + 5,1) * 2 - 0,9	m	15,000	
				RAZEM	15,000
23 d.1.1	KNKRB 2 1405-02	Malowanie grzejników żebrowych	m		
		7 * 0,1	m	0,700	
				RAZEM	0,700
24 d.1.1	KNKRB 2 1405-04	Malowanie rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
25 d.1.1	KNKRB 2 1403-04	Malowanie dwukrotne drzwi wraz z ościeżnicami	m2		
		1,8	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
26 d.1.1	KNNR 3 0803- 03 analogia	Odnowienie parapetów lastryko	m2		
		1,45 * 0,5	m2	0,725	
				RAZEM	0,725
27 d.1.1	wycena indywidualna	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórek (innych niż gruz - materiały budowlane, sanitarne, elektryczne)	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1.2		Roboty elektryczne			
28 d.1.2	KNR 4-03 1133-06	Demontaż opraw oświetleniowych	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
29 d.1.2	KNR 4-03 1133-06	Demontaż opraw oświetleniowych - kinkiet	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
30 d.1.2	KNR 4-03 1133-06	Demontaż opraw UV	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
31 d.1.2	KNR 4-03 1129-03 analogia	Demontaż i ponowny montaż jednostki klimatyzacji	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
32 d.1.2	KNR 4-03 1122-03	Demontaż gniazd wtyczkowych	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
33 d.1.2	KNR 4-03 1122-03	Demontaż gniazd wtyczkowych siłowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
34 d.1.2	KNR 4-03 1124-02	Demontaż łączników instalacyjnych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
35 d.1.2	KNR 4-03 1129-03 analogia	Demontaż sterownika instalacji wentylacji	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
36 d.1.2	KNR 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtyczkowych	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
37 d.1.2	KNR 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
38 d.1.2	KNR 5-08 0209-02	Przewód wtyczkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże nie-betonowe) układany w tynku YDY 3*2,5	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
39 d.1.2	KNR 5-08 0301-20	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
40 d.1.2	KNR 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
41 d.1.2	KNR 5-08 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
42 d.1.2	KNR 5-08 0309-06	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm ² z podłączeniem	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
43 d.1.2	KNR 5-08 0301-23	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
44 d.1.2	KNR 5-08 0504-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - oprawy LED	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
1.3		Roboty sanitarne			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
45	d.1.3 kalk. własna	Demontaż dygestorium	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
46	d.1.3 KNR 4-02 0308-01	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 15-20 mm	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
47	d.1.3 KNR 4-02 0307-01	Zakorkowanie podejścia gazowego korkami żeliwnymi o śr. 15-20 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
48	d.1.3 KNR 4-02 0131-01	Demontaż zaworu czerpального (wypływowego) z zakorkowaniem podejścia o śr. 15-20 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
49	d.1.3 KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
50	d.1.3 KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
51	d.1.3 KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
52	d.1.3 KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
53	d.1.3 KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnej - wymiana	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Pomieszczenie 244			
2.1		Roboty budowlane			
54	d.2.1	Wyniesienie (w miejsce wskazane przez Zamawiającego w obrębie budynku) i ponowne wniesienie po remoncie mebli i wyposażenia pomieszczenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
55	d.2.1 ZKNR C-1 0101-01	Zabezpieczenie okien folią malarską	m2		
		1,4 * 1,7	m2	2,380	
				RAZEM	2,380
56	d.2.1 ZKNR C-1 0101-01	Zabezpieczenie drzwi folią malarską	m2		
		0,9 * 2	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
57	d.2.1 KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m2		
		3,65 * 4,1 - 0,95 * 0,3	m2	14,680	
				RAZEM	14,680
58	d.2.1 KNR 4-04 0504-07	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki	m2		
		3,65 * 4,1 - 0,95 * 0,3	m2	14,680	
				RAZEM	14,680
59	d.2.1 KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie z poszpachlowaniem nierówności - ściany	m2		
		(3,65 + 4,1) * 2 * 3	m2	46,500	
				RAZEM	46,500
60	d.2.1 NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe - pod malowanie	m2		
		(3,65 + 4,1) * 2 * 3	m2	46,500	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	46,500
61 d.2.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany	m2		
		(3,65 + 4,1) * 2 * 3	m2	46,500	
				RAZEM	46,500
62 d.2.1	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie z poszpachlowaniem nierówności - sufity	m2		
		3,65 * 4,1 - 0,95 * 0,3	m2	14,680	
				RAZEM	14,680
63 d.2.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		3,65 * 4,1 - 0,95 * 0,3	m2	14,680	
				RAZEM	14,680
64 d.2.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity	m2		
		3,65 * 4,1 - 0,95 * 0,3	m2	14,680	
				RAZEM	14,680
65 d.2.1	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - pod wykładziny	m2		
		3,65 * 4,1 - 0,95 * 0,3 + 0,2 * 1	m2	14,880	
				RAZEM	14,880
66 d.2.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi - powierzchnie poziome - pod wykładziny	m2		
		3,65 * 4,1 - 0,95 * 0,3 + 0,2 * 1	m2	14,880	
				RAZEM	14,880
67 d.2.1	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - wykładzina pcv z wywinieciem na ściany	m2		
		3,65 * 4,1 - 0,95 * 0,3 + 0,2 * 1	m2	14,880	
				RAZEM	14,880
68 d.2.1	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		3,65 * 4,1 - 0,95 * 0,3 + 0,2 * 1	m2	14,880	
				RAZEM	14,880
69 d.2.1	KNR 19-01 0909-01	Ułożenie listew przyściennych z polichlorku winylu klejonych	m		
		(3,65 + 4,1) * 2 - 0,9 - 0,9	m	13,700	
				RAZEM	13,700
70 d.2.1	KNKRB 2 1405-02	Malowanie grzejników żebrowych	m		
		10 * 0,1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
71 d.2.1	KNKRB 2 1405-04	Malowanie rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
72 d.2.1	KNNR 3 0803- 03 analogia	Odnowienie parapetów lastryko	m2		
		1,55 * 0,5	m2	0,775	
				RAZEM	0,775
73 d.2.1	wycena indywidualna	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórek (wykładziny)	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
74 d.2.1	wycena indywidualna	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórek (innych niż gruz - materiały budowlane, sanitarne, elektryczne)	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2.2		Roboty elektryczne			
75 d.2.2	KNR 4-03 1133-06	Demontaż opraw oświetleniowych	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
76 d.2.2	KNR 5-08 0504-01 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - oprawy z demontażu	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
3		Wymiana wyłazu dachowego zewnętrznego			
77 d.3	KNR-W 2-02 1016-07 analogia	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone - demontaż istniejącego wyłazu z pokryciem blachą	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
78 d.3	KNR-W 2-02 1016-07	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone - (Wyłaz - materiał Zamawiającego)	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
79 d.3	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej	m2		
		1 * 4 * 0,5	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
80 d.3	KNR 2-02 0515-05	Obróbki wyłazów dachowych w dachach krytych papą lub dachówką z blachy ocynkowanej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000