

PRZEDMIAR

ADRES INWESTORA: Rogowo 51
87-515 Rogowo

DATA OPRACOWANIA: 2023-04-26

INVESTOR:

2023-04-26

Ogólna charakterystyka robót

W ramach inwestycji planuje się:

- a) Remont nawierzchni z kostki betonowej wraz z dostosowaniem do aktualnych przepisów***
- b) Remont zaplecza sanitarno – szatniowego w postaci budynku szkieletowego***
- c) Zakup i montaż 2 bramek do piłki nożnej***
- d) Montaż ochraniaczy na słupach oświetleniowych oraz zabezpieczenie śrub słupów zaślepkami gumowymi***
- e) Wymiana uszkodzonych paneli ogrodzeniowych z siatki zgrzewanej, ocynkowanej ogniowo***
- f) Wymiana całego piłkochwytu od strony północnej oraz wymiana siatki piłkochwytu od strony południowej.***
- g) Zakup i montaż siedzisk na istniejących trybunach***
- h) Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej promującej projekt***
- i) Wykonanie oznakowania i montaż – zakaz palenia, toalety, szatnie itp.***
- j) Malowanie linii na boisku wielofunkcyjnym oraz malowanie nawierzchni boiska wielofunkcyjnego***

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		REMONT NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ			
1 d.1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie utwardzone	ha		
		(12,09 * 8,34) / 10000	ha	0,010	
				RAZEM	0,010
2 d.1	KNK 2-06 0803-06	Ręczna rozbiórka nawierzchni z kostki rzędowej na podsypce piaskowej przy wypełnieniu spoin piaskiem	m2		
		54,59	m2	54,590	
				RAZEM	54,590
3 d.1	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod ławy obrzeży w gruncie kat.III-IV	m		
		10,89 + 1,2 + 1,2 + 2 + 2 + 6,34 + 8,34 + 12,09	m	44,060	
				RAZEM	44,060
4 d.1	KNR 2-31 0402-03	Ława pod obrzeża, betonowa zwykła	m3		
		44,06 * 0,2 * 0,3	m3	2,644	
				RAZEM	2,644
5 d.1	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		44,06	m	44,060	
				RAZEM	44,060
6 d.1	KNR 2-31 0104-01 0104-02	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		54,59	m2	54,590	
				RAZEM	54,590
7 d.1	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		54,59	m2	54,590	
				RAZEM	54,590
2		REMONT ZAPLECZA SANITARNO - SZATNIOWEGO			
8 d.2	TZKNBK V - 242a analogia	Rozbiórka podłogi	m2		
		35,43	m2	35,430	
				RAZEM	35,430
9 d.2	KNR 19-01 1020-05 analogia	Ostrożny demontaż boazerii PCV	m2		
		2,43 * 4 * 2,6 * 6 - (0,9 * 2 * 6)	m2	140,832	
				RAZEM	140,832
10 d.2	KNR 9-29 0212-02 analogia	Demontaż okładzin sufitowych z PCV	m2		
		2,43 * 2,43 * 6	m2	35,429	
				RAZEM	35,429
11 d.2	KNNR 8 0225-05	Demontaż ustępu z miską porcelanową lub żeliwną	kpl		
		3	kpl	3,000	
				RAZEM	3,000
12 d.2	KNNR 8 0225-03	Demontaż umywalki porcelanowej	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
13 d.2	KNR 4-02 0235-07	Demontaż brodzika	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
14 d.2		Wynajem kontenera na śmieci	kpl.		
		1	kpl.	1,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
15 d.2	TZKNBK XII 0417-98	Ostrożny demontaż ościeżnic drewnianych z przeznaczeniem do ponownego wbudowania o powierzchni do 3.0 m2	m2		
		1,0 * 2,05 * 6	m2	12,300	
				RAZEM	12,300
16 d.2	ZKNR C-2 0606-06 9914	Klejenie wykładzin rulonowych PCV na przygotowanym podłożu - powierzchnia pomieszczenia do 8 m2	m2		
		35,43	m2	35,430	
				RAZEM	35,430
17 d.2	KNR 0-24 2014-01 analogia	Montaż płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych do gotowego rusztu drewnianego wraz z szpachlowaniem łączy	m2		
		140,83	m2	140,830	
				RAZEM	140,830
18 d.2	KNR AT-43 0213-03	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi RIGIPS GYPREX (system 4.07.80)	m2		
		35,43	m2	35,430	
				RAZEM	35,430
19 d.2	ZKNR C-2 0606-06 analogia 9914	Klejenie wykładzin rulonowych PCV na ścianach na przygotowanym podłożu	m2		
		140,83	m2	140,830	
				RAZEM	140,830
20 d.2	KNNR 4 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe 55x44, z syfonem butelkowym, mosiężnym, korek do umywalki klik-klik, wraz z półpostumentem	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.2	KNNR 4 0230-02	Umywalka dla niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
22 d.2	KNNR 4 0233-03	Ustępy na stelażu podtynkowym	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
23 d.2	KNNR 4 0233-03	Ustępy na stelażu podtynkowym - dla niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
24 d.2	KNNR 4 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
25 d.2	KNNR 4 0232-02	Brodziki natryskowe	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		ZAKUP I MONTAŻ BRAMEK DO PIŁKI NOŻNEJ			
26 d.3		Zakup, dostawa i montaż bramek do piłki nożnej zgodnie z opisem technicznym	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
4		MONTAŻ OCHRANIACZY NA SŁUPACH ORAZ ZABEZPIECZENIE ŚRUB GUMOWYMI ZAŚLEPKAMI			
27 d.4		Zakup, dostawa i montaż ochraniaczy z mat gr. 2-3 cm na wysokości do 2,0 m każdego słupa oświetleniowego oraz piłkochwyty w południowej części boiska	kpl.		
		13	kpl.	13,000	
				RAZEM	13,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28 d.4		Zakup, dostawa i montaż zaślepek na śruby łączące fundament z lampą oświetleniową	szt.		
		4 * 8	szt.	32,000	
				RAZEM	32,000
5		WYMIANA USZKODZONYCH PANELI OGRODZENIOWYCH			
29 d.5	KNR 2-02 1805-11	Demontaż i montaż pręseł z paneli 3D metalowych z siatki zgrzewanej ocynkowanej o wym. 2500x2050 mm	m2		
		32,5 * 4	m2	130,000	
				RAZEM	130,000
6		WYMIANA PIŁKOCHWYTÓW			
30 d.6	TZKNBK VIII 06-20 analogia	Demontaż starej siatki oraz umocowanie nowej siatki piłkochwyków	m2		
		32,5 * 2,5 + 26 * 6	m2	237,250	
				RAZEM	237,250
7		WYMIANA SIEDZISK			
31 d.7	KNP 06 0223 -01.01 analogia	Demontaż siedziska	kpl.		
		7 * 6	kpl.	42,000	
				RAZEM	42,000
32 d.7		Zakup, dostawa i montaż siedzisk na trybuny w kolorze zielonym i żółtym	szt		
		7 * 6	szt	42,000	
				RAZEM	42,000
8		WYKONANIE I MONTAŻ TABLICY INFORMACYJNEJ ORAZ OZNAKOWANIE			
33 d.8		Zakup, dostawa i montaż tablicy promującej projekt o wymiarach 40x80 cm z dibondu.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
9		MAŁOWANIE BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO			
34 d.9	KNCK-1 0407-02	Oczyszczenie nawierzchni mechanicznie	m2		
		609	m2	609,000	
				RAZEM	609,000
35 d.9	KNCK-1 0407-03 analogia	Malowanie nawierzchni boiska natryskowo Krotność = 2	m2		
		609	m2	609,000	
				RAZEM	609,000
36 d.9	KNR 2-31 0706-05 analogia	Ręczne malowanie linii nawierzchni boiska	m2		
		8,64 + 5,39 + 2,37 * 2 + 1,06 * 3 + 1,31 * 2 + 1,53 * 2 + 1,51	m2	29,140	
				RAZEM	29,140

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Ogólna charakterystyka obiektu		2
Przedmiar		3
1 REMONT NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ		3
2 REMONT ZAPLECZA SANITARNO - SZATNIOWEGO		3
3 ZAKUP I MONTAŻ BRAMEK DO PIŁKI NOŻNEJ		4
4 MONTAŻ OCHRANIACZY NA SŁUPACH ORAZ ZABEZPIECZENIE ŚRUB GUMOWYMI ZAŚLEPKAMI		4
5 WYMIANA USZKODZONYCH PANELI OGRODZENIOWYCH		5
6 WYMIANA PIŁKOCHWYTÓW		5
7 WYMIANA SIEDZISK		5
8 WYKONANIE I MONTAŻ TABLICY INFORMACYJNEJ ORAZ OZNAKOWANIE		5
9 MALOWANIE BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO		5
Spis treści		6