

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR-W 3 0702-01 (analogia)	Demontaż istniejących okien połaciowych z obróbkami (analogia) 26.44	m ² m ²	 26.440	
				RAZEM	26.440
2	KNR-W 2-02 1016-04	Okna poddaszy - połaciowe fabrycznie wykończone o powierzchni 1.0-1.25 m2 1.35*0.75*24	m ² m ²	 24.300	
				RAZEM	24.300
3	KNR-W 2-02 1016-02	Okna poddaszy - połaciowe fabrycznie wykończone o powierzchni 0.5-0.8 m2 0.95*0.75*3	m ² m ²	 2.138	
				RAZEM	2.138
4	KNR 2-02 0515-06 (analogia)	Obróbki wyłazów dachowych w dachach krytych blachą - montaż kołnierzy uszczelniających 27.0	szt. szt.	 27.000	
				RAZEM	27.000
5	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - uzupełnienie izolacji cieplnej wokół wymienionych okien połaciowych 45.0	m ² m ²	 45.000	
				RAZEM	45.000
6	KNR-W 2-02 2006-02 (analogia)	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych pojedynczych mocowanych do podłoża - uzupełnienie okładziny z płyt g-k po wymianie okien połaciowych (ościeża okien połaciowych) 45.0	m ² m ²	 45.000	
				RAZEM	45.000
7	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem - malowanie okładziny z płyt g-k po wymianie okien połaciowych (ościeża okien połaciowych) 45.0	m ² m ²	 45.000	
				RAZEM	45.000
8	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem - malowanie okładziny z płyt g-k sufitów w pomieszczeniach w których wykonywano wymianę okien połaciowych 245.0	m ² m ²	 245.000	
				RAZEM	245.000
9	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią - zabezpieczenie na czas wykonywania wymiany stolarki okiennej oraz robót malarskich 270.0	m ² m ²	 270.000	
				RAZEM	270.000