

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA BUDYNKU CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORALNEJ W WOŁOWIE
ADRES INWESTYCJI : UL. INWALIDÓW WOJENNYCH 26, 56-100 WOŁÓW
DZ. NR 53/5, AR_22, OBRĘB: WOŁÓW, jednostka ewidencyjna 022203_4 M.WOŁÓW
INWESTOR : POWIAT WOŁÓWSKI
ADRES INWESTORA : PLAC PIASTOWSKI 2; 56-100 WOŁÓW
BRANŻA : budowlana
DATA OPRACOWANIA : 17.01.2024

WYKONAWCA :

WYDZIAŁ INWESTYCJI
I ROZWOJU

INWESTOR :

Data opracowania
17.01.2024

Michalina Dąbrowa-Grander
INSPEKTOR

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
przebudowa budynku CAS w Wołowie					
1	45111000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1		roboty przygotowawcze			
d.1.1	1 kalkulacja indywidualna ceny rynkowej	Ogrodzenia z prefabrykow. elem. z ram przestawnych. w strefie ustawienia zsy-pu budowlanego - budowa, przestawienie, dzierżawa, demontaż	m		
		<ogrodzenie> (100,00)	m	100,00	
				RAZEM	100,00
2	45453000-7	ROBOTY REMONTOWE			
2.1		stolarka			
d.2.1	2 KNNR 2 1101-01 analogia	Montaż okien drewnianych zespolonych, zespolonych wzmocnionych i jedno-ramowe fabrycznie wykończonych o powierzchni do 1,0 m2 - sam montaż	m ²		
		<O3> (0,40*0,80)*poz.3	m ²	0,96	
				RAZEM	0,96
d.2.1	3 Kalkulacja dostawcy	Dostawa okien zewnętrznych (uzbrojonych) otwieralnych, 40x80cm - (materiał, kolor, wyposażenie i wygląd wg zestawienia stolarki PW).	szt.		
		<O3>3	szt.	3	
				RAZEM	3
2.2		roboty murarskie			
d.2.2	4 KNR 2-02 0126-05 analogia	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		<D2>1,40*4	m	5,60	
		<DZ1>1,90*2	m	3,80	
		<DZ4>1,90*2	m	3,80	
				RAZEM	13,20
d.2.2	5 KNP 05 1271-06.01 analogia	Poduszki betonowe (z zaprawy montażowej) - jako podstawa pod nadproże	szt.		
		<D2>4	szt.	4,00	
		<DZ1>2	szt.	2,00	
		<DZ4>2	szt.	2,00	
				RAZEM	8,00
d.2.2	6 wycena indywidualna ceny rynkowej	Docieplenie powierzchni poziomych z bloczków pianobetonowych o wym. 50x60cm o powierzchni czołowej gładkiej; o gr. 10cm cięcie bloczków ręcznie (docieplenie) z zatarciem i przygotowaniem do malowania - odjęto otwory nie obrabiane multiporem <i>bloczki YTONG MULTIPOR 60x50x10</i> 3,60*(3,74+4,94+2,42+3,04+4,66+2,87+7,06+0,88+1,05+4,36+0,88+1,08+1,14+2,75+0,18+8,36+2,68*2+4,28+3,36+1,08+1,77+0,90+1,60+3,73+0,55+1,60+7,50+3,36)-(0,78*1,62)*9+(0,76*1,84)*2+(0,48*1,16)*3+(0,88*1,62)+(0,84*1,42)+(0,56*1,62)+(1,68*1,60)+(0,90*2,02)*4	m ²		
			m ²	274,87	
				RAZEM	274,87
d.2.2	7 KNR 4-01 0304-01 analogia	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m ³		
		0,12*(2,05*0,80)+0,22*(2,05*0,90)+0,28*(2,05*1,00)+0,28*(2,05*0,93)	m ³	1,71	
				RAZEM	1,71
2.3		stolarka wewnętrzna			
d.2.3	8 KNNR 2 1104-02 analogia	Montaż ościeżnic w ścianach murowanych - (bez ceny ościeżnicy)	m ²		
		<D1>(1,00*2,10)*poz.10A	m ²	2,10	
		<D2>(1,00*2,10)*poz.10B	m ²	8,40	
		<D3>(1,00*2,10)*poz.10C	m ²	2,10	
		<D4>(1,00*2,10)*poz.11	m ²	4,20	
				RAZEM	16,80
d.2.3	9 KNNR 2 1103-01 analogia	Montaż skrzydeł drzwiowych Zewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - (bez ceny drzwi)	m ²		
		<D1>(0,90*2,02)*poz.10A	m ²	1,82	
		<D2>(0,90*2,02)*poz.10B	m ²	7,27	
		<D3>(0,90*2,02)*poz.10C	m ²	1,82	
		<D4>(0,90*2,02)*poz.11	m ²	3,64	
				RAZEM	14,55
d.2.3	10 Kalkulacja dostawcy	Dostawa drzwi jednoskrzydłowych wewnętrznych (uzbrojonych) i ościeżnicy 210x100cm - (materiał, kolor, wyposażenie i wygląd wg zestawienia stolarki PW).	szt.		
		<D1>1	szt.	1	
		A (suma częściowa)			
		<D2>4	szt.	1	
		B (suma częściowa)	szt.	4	
		<D3>1	szt.	4	
			szt.	1	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		C (suma częściowa)	szt	1	
				RAZEM	6
11 d.2.3	Kalkulacja dostawcy	Dostawa drzwi jednoskrzydłowych wewnętrznych do wc (uzbrojonych) i ościeżnicy 210x100cm - (materiał, kolor, wyposażenie i wygląd wg zestawienia stolarki PW). <D4>2	szt		
			szt	2	
				RAZEM	2
12 d.2.3	KNNR 2 1104-02 analogia	Montaż ościeżnic p.poż. w ścianach murowanych - (bez ceny ościeżnicy) <DP1>(1,00*2,10)*poz.14A <DP2>(1,00*2,10)*poz.14B	m ² m ² m ²	 2,10 2,10	
				RAZEM	4,20
13 d.2.3	KNNR 2 1103-01 analogia	Montaż skrzydeł drzwiowych Zewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - (bez ceny drzwi) <DP1>(0,90*2,02)*poz.14A <DP2>(0,90*2,02)*poz.14B	m ² m ² m ²	 1,82 1,82	
				RAZEM	3,64
14 d.2.3	Kalkulacja dostawcy	Dostawa drzwi jednoskrzydłowych wewnętrznych EI 60 (uzbrojonych) i ościeżnicy 210x100cm - (materiał, kolor, wyposażenie i wygląd wg zestawienia stolarki PW). <DP1>1 A (suma częściowa) <DP2>1 B (suma częściowa)	szt szt szt szt	 1 1 1 1	
				RAZEM	2
15 d.2.3	KNR 2-02 0129-01	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości do 1 m 23	szt szt	 23,00	
				RAZEM	23,00
16 d.2.3	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m 3	szt szt	 3,00	
				RAZEM	3,00
2.4		tyniki wewnętrzne			
17 d.2.4	KNR 4-01 0710-02 analogia	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu) (0,80*2,10*2)*1+(1,00*2,10*2)*3+2,00*4	m ² m ²	 23,96	
				RAZEM	23,96
2.5		zabudowy g-k			
18 d.2.5	KNR AT-12 0202-01 + KNR AT-12 0202-06	Okładziny stropów z 2 warstw płyt GKF REI 60 na metalowej konstrukcji nośnej <strop>56,57+4,20+11,45+4,16+7,45+0,94+23,06+22,31+5,32+6,32+18,07+11,48+34,83+16,04+2,98+0,83	m ² m ²	 226,01	
				RAZEM	226,01
19 d.2.5	KNR AT-12 0101-04 + KNR AT-12 0101-06	Okładziny ścian z 2 warstw płyt GKF REI120 na konstrukcji stalowej na ścianach <0.2>4,00*3,35 <0.6>3,88*3,00-0,80*2,00	m ² m ² m ²	 13,40 10,04	
				RAZEM	23,44
20 d.2.5	KNR AT-12 0103-06	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 100-02; System Ściana 150A100 REI 60 <0.2>5,25*3,35-1,00*2,05	m ² m ²	 15,54	
				RAZEM	15,54
2.6		roboty malarskie			
21 d.2.6	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży z gruntowaniem wg PW ŚCIANY <multilor>3,35*(3,74+4,94+2,42+3,04+4,66+2,87+7,06+0,88+1,05+4,36+0,88+1,08+1,14+2,75+0,18+8,36+2,68*2+4,28+3,36+1,08+1,77+0,90+1,60+3,73+0,55+1,60+7,50+3,36) <ściany wewnętrzne>3,35*(2,18*2+3,04+4,86+0,52*2+4,00*2+4,00*2+2,87+3,88*2+7,06+0,14*2+0,60*2+3,82*2+0,52+0,24+0,52+0,60+3,86+1,06+0,31+1,56+1,10+24,22+5,40+4,86+4,28+1,40*2+3,00+1,16*2+4,48+1,92+3,88+2,20*2+2,42+7,54+0,50*2+0,24+3,74+7,50+3,04+0,50+1,40*2+0,50+0,98*2+0,96*2)-(2,00*0,90)*15 A (suma częściowa)	m ² m ² m ²	 283,08 511,01	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		STROPY	m ²	794,09	
		poz.18	m ²	226,01	
				RAZEM	1 020,10
2.7		posadzka			
22	KNNR-W 2	Samopoziomujący podkład podłogowy - pod posadzki z kamieni sztucznych i	m ²		
d.2.7	W1102-03	wykładzin - jastrych gr. 50.0 mm			
	analogia	poz.24	m ²	47,10	
				RAZEM	47,10
23	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami specjalistycznymi pod wykładziny z	m ²		
d.2.7	202 1134-01	plytek i wykładzin - powierzchnie poziome			
	analogia	poz.24	m ²	47,10	
				RAZEM	47,10
24	NNRNKB	Posadzki jednobarwne z płytek rektyfikowanych GRES na zaprawie klejowej o	m ²		
d.2.7	202 2806-06	grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2			
	analogia	<0.1/0.2>23,80	m ²	23,80	
		A (suma częściowa)		23,80	
		<0.8>23,30	m ²	23,30	
		B (suma częściowa)	m ²	23,30	
				RAZEM	47,10
25	NNRNKB	Cokoliki z płytek rektyfikowanych GRES na zaprawie klejowej w pomieszcze-	m		
d.2.7	202 2809-04	niach o pow.ponad 10 m2 (kolor adekwatny do koloru posadzki)			
	analogia	<0.1>21,60-1,00*2	m	19,60	
		<0.2>8,80-1,00	m	7,80	
		<0.8>24,00	m	24,00	
				RAZEM	51,40
2.8		stolarka zewnętrzna			
26	KNNR 2	Montaż ościeżnic w ścianach murowanych - (bez ceny ościeżnicy)	m ²		
d.2.8	1104-02				
	analogia	<DZ1>(1,40*2,20)*poz.28A	m ²	3,08	
		<DZ2>(1,00*2,10)*poz.30	m ²	2,10	
		<DZ3>(1,00*2,10)*poz.29	m ²	2,10	
		<DZ4>(1,40*2,20)*poz.28B	m ²	3,08	
				RAZEM	10,36
27	KNNR 2	Montaż skrzydeł drzwiowych Zewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych -	m ²		
d.2.8	1103-01	(bez ceny drzwi)			
	analogia	<DZ1>(1,20*2,10)*poz.28A	m ²	2,52	
		<DZ2>(0,90*2,02)*poz.30	m ²	1,82	
		<DZ3>(0,90*2,02)*poz.29	m ²	1,82	
		<DZ4>(1,20*2,10)*poz.28B	m ²	2,52	
				RAZEM	8,68
28	Kalkulacja	Dostawa drzwi dwuskrzydłowych zewnętrznych (uzbrojonych) i ościeżnicy	szt		
d.2.8	dostawcy	220x140cm - (materiał, kolor, wyposażenie i wygląd wg zestawienia stolarki			
		PW).			
		<DZ1>1	szt	1	
		A (suma częściowa)		1	
		<DZ4>1	szt	1	
		B (suma częściowa)	szt	1	
				RAZEM	2
29	Kalkulacja	Dostawa drzwi jednoskrzydłowych zewnętrznych (uzbrojonych) i ościeżnicy	szt		
d.2.8	dostawcy	210x100cm - (materiał, kolor, wyposażenie i wygląd wg zestawienia stolarki			
		PW).			
		<DZ3>1	szt	1	
				RAZEM	1
30	Kalkulacja	Dostawa drzwi jednoskrzydłowych zewnętrznych (uzbrojonych) i ościeżnicy,	szt		
d.2.8	dostawcy	210x100cm - (materiał, kolor, wyposażenie i wygląd wg zestawienia stolarki			
		PW).			
		<DZ2>1	szt	1	
				RAZEM	1
31	KNNR 2	Montaż okien zespolonych, zespolonych wzmocnionych fabrycznie wykończo-	m ²		
d.2.8	1101-03	nych o powierzchni ponad 2,0 m2 - sam montaż			
	analogia	<O1>(1,00*2,78)*poz.32	m ²	2,78	
				RAZEM	2,78
32	Kalkulacja	Dostawa okien zewnętrznych (uzbrojonych) otwieralnych, 2,78x100cm - (ma-	szt		
d.2.8	dostawcy	teriał, kolor, wyposażenie i wygląd wg zestawienia stolarki PW).			
		<O1>1	szt	1	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1
33 d.2.8	KNNR 2 1101-01 analogia	Montaż okien drewnianych zespolonych, zespolonych wzmocnionych i jedno- ramowe fabrycznie wykończonych o powierzchni do 1,0 m2 - sam montaż <O2>(1,62*0,56)*poz.34 <DZ2>(0,65*1,00)*poz.35	m ² m ² m ²	 0,91 0,65	
				RAZEM	1,56
34 d.2.8	Kalkulacja dostawcy	Dostawa okien zewnętrznych (uzbrojonych) otwieralnych, 162x56cm - (mate- riał, kolor, wyposażenie i wygląd wg zestawienia stolarki PW). <O2>1	szt szt	 1	
				RAZEM	1
35 d.2.8	Kalkulacja dostawcy	Dostawa okien zewnętrznych (uzbrojonych) otwieralnych, 65x100cm - (mate- riał, kolor, wyposażenie i wygląd wg zestawienia stolarki PW). <DZ2>1	szt szt	 1	
				RAZEM	1
3 45111000-8 ROBOTY PORZĄDKOWE					
36 d.3	KNR 4-04 1103-04 + KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu przy mechanicznym załadunku i wyładunku samocho- dem samowyładowczym na odleg. 10 km (wsp. spulchnienia 1,3) - wraz z kosztami składowania i utylizacji (43,08*0,015+384,47*0,016+328,14*0,015+1+47,1*0,04)<wsp. spulchnienia>* 1,3	m ³ m ³	 18,98	
				RAZEM	18,98
37 d.3	kalkulacja in- dywidualna ceny rynko- we	Wywóz innych demontowanych elementów i śmieci budowlanych (przyjęto 4 kntenery 8m3) 4	szt szt	 4,00	
				RAZEM	4,00
4 WYMIANA POSADZKI					
38 d.4	KNR-W 4-01 0819-05 analogia	Rozebranie posadzek poz.41	m ² m ²	 178,91	
				RAZEM	178,91
39 d.4	KNNR-W 2 W1102-03 analogia	Samopoziomujący podkład podłogowy - pod posadzki z kamieni sztucznych i wykładzin - jastrych gr. 50.0 mm poz.41	m ² m ²	 178,91	
				RAZEM	178,91
40 d.4	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami specjalistycznymi pod wykładziny z płytek i wykładzin - powierzchnie poziome poz.41	m ² m ²	 178,91	
				RAZEM	178,91
41 d.4	NNRNKB 202 2806-06 analogia	Posadzki jednobarwne z płytek rektyfikowanych GRES na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 56,57+4,20+11,45+4,16+7,45+0,94+23,06+22,31+5,32+6,32+18,07+11,48+ 34,83+16,04+2,98+0,83-poz.24	m ² m ²	 178,91	
				RAZEM	178,91
42 d.4	NNRNKB 202 2809-04 analogia	Cokoliki z płytek rektyfikowanych GRES na zaprawie klejowej w pomieszcze- niach o pow.ponad 10 m2 (kolor adekwatny do koloru posadzki) poz.41*1,08-poz.25	m m	 141,82	
				RAZEM	141,82