

## **Przedmiar robót**

Awaryjne prace malarskie w korytarzu łącznika nr 100 na I piętrze po zalaniu

Lokalizacja Budynek Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego 31-425 Kraków, al. 29-Listopada 46  
Zamawiający Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	Kalkulacja indywidualna		Wyniesienie z korytarza ławek	kpl	1
2	KNR-W 4-01 1216/01		Zabezpieczenie podłóg folią  12,00*6,00 20,00	m2 m2 razem m2	72 20 92
3	Kalkulacja indywidualna		Zabezpieczenie folią polietylenową drzwi i okien  okna 1,80*2,20*2 5,40*2,20 ścianka alu i drzwi 6,00*3,20*2 drzwi 1,30*2,20	m2 m2 m2 m2 razem m2	7,92 11,88 38,4 2,86 61,06
4	KNR-W 4-01 1202/09		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniu o powierzchni podłogi ponad 5m2  (5,88+11,22)*2*3,20 minus -1,78*2,10*2 -5,40*2,10 -5,54*2,10*2 -1,30*2,10	m2 m2 m2 m2 m2 razem m2	109,44 -7,48 -11,34 -23,27 -2,73 64,62
5	KNR 4-01 1202/07		Skasowanie wykwitów (zacieków)  64,62*0,40	m2 razem m2	25,85 25,85
6	KNR-W 4-01 0621/01		Dwukrotne smarowanie ścian środkiem grzybobójczym	m2	25,85
7	NNRNKB 7 1134/02		Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	64,62
8	KNR-W 2-02 0830/03		Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2	64,62
9	KNR-W 2-02 0830/07		Gładzie gipsowe - dodatek za narożniki metalowe  3,20*16	m razem m	51,2 51,2
10	KNR 4-01 1204/02		Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	64,62
11	KNR-W 4-01 1202/09		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniu o powierzchni podłogi ponad 5m2  11,22*5,54 belki 5,54*(0,60+0,30*2)*3	m2 m2 razem m2	62,16 19,94 82,1
12	KNR 4-01 1202/07		Skasowanie wykwitów (zacieków)  82,10*0,30	m2 razem m2	24,63 24,63
13	KNR-W 4-01 0621/01		Dwukrotne smarowanie ścian środkiem grzybobójczym	m2	24,63
14	NNRNKB 7 1134/01		Gruntowanie preparatami gruntującymi	m2	82,1
15	KNR-W 2-02 0830/05		Gładź gipsowa jednowarstwowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2	82,1
16	KNR-W 2-02 0830/07		Gładzie gipsowe - dodatek za narożniki metalowe  5,54*8	m razem m	44,32 44,32
17	KNR 4-01 1204/01		Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	82,1
18	Kalkulacja indywidualna		Pomalowanie ścian farbą bezbarwną zabezpieczającą przed pobrudzeniem	m2	82,1
19	KNR 4-01 1215/08		Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych  12,00*6,00	m2 razem m2	72 72

## Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
20	Kalkulacja indywidualna		Wniesienie i ustawienie wyposażenia	kpl	1